

Obiectivul: or. Cimislia

Obiectul: Directia de invatamint

Devizul: Lucrari de reparatie la Birou SAP

## Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 7.1.3

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Lucrari de desfaceri</b>				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.		
2	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant.	m2	38,0000
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	m2	79,8000
4	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi	buc	6,0000
5	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	2,8000
<b>TOTAL 1. Lucrari de desfaceri</b>			t	2,8000
<b>2. Pardoseli</b>				
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.		
7	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.	m3	3,8000
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonkontakt)	m2	38,0000
9	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite.	m2	38,0000
10	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp.	m	20,0000
<b>TOTAL 2. Pardoseli</b>				
<b>3. Pereti si glafuri</b>				
11	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	35,0000
12	RpCJ06C	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	30,6700
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt) - La pereti si glafuri	m2	79,8000
14	CF50A	Tencuiei interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. - La pereti si glafuri	m2	79,8000
15	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. - La pereti si glafuri	m2	79,8000
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor - La pereti si glafuri	m2	79,8000
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	79,8000
18	CF45A01+	Tencuiei decorative structurate HASIT din produse pe baza de microemulsii siliconice, pentru interior si exterior, aplicate manual pe suprafete cu absorbtie redusa Silconhartzputz tip zgiriata, granulatie 2,00 mm - La pereti si glafuri	m2	79,8000
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. - La pereti si glafuri	m2	79,8000
20	CK18C	Montarea coltare din aluminiu.		
21	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m	29,0000
22	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda. (Панее демонтированных)	m2	2,5000
23	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, vopsite si montate in zidarie (20x15)	buc	2,0000
<b>TOTAL 3. Pereti si glafuri</b>				
<b>4. Tavan</b>				
24	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	37,3000
<b>TOTAL 4. Tavan</b>				
<b>5. Electricitate</b>				
25	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp 3. x 1,5	m	39,0000
26	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp 3. x 2,5	m	57,0000
27	RpEE01A	Montarea interuptoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate	buc	1,0000

		ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.		
28	RpEE03A	Montarea prizelor unipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc	4,0000
29	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat TIP Armstrong (600x600) LED	buc	6,0000
30	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti K=4	m	57,0000
		<b>TOTAL 5. Electricitate</b>		

Proiectant



(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Directia dezvoltare  
teritoriala L.S.  
V. Toescu

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;