

*Aprob.*  
*Primarul or. Calarasi*  
*Melnic Nicolae.*

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**



1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria or. Calarasi**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria or. Calarasi**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia curenta unei portiuni a str. George Asachi din or. Calarasi (1-18-9-DA)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Lucrari de pregatire</b>				
1	DI155B k=1.5	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 15 cm (В том числе 357 м2 от съездов - с окучиванием и погрузкой асфальтобетона от фрезирования)	m2	3 080.00
2	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 6 km	t	1 016.40
3	AcE07D k=0.6	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Демонтаж люков) K=0.6	buc	18.00
4	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Монтаж существующих люков)	buc	18.00
5	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0.20
6	AcE13A	Elemente prefabricate din beton armat KIЦO-1	buc	10.00
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0.08
8	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0.42
9	AcE13A	Elemente prefabricate din beton armat KIЦO-1	buc	16.00



10	AcE13A	Elemente prefabricate din beton armat K17-3	buc	2,00
<b>2. Lucrari de terasament.</b>				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	45,00
12	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 6 km	t	70,00
<b>3. Lucrari de nivelare</b>				
13	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Ручная планировка 10%)	100m2	0,30
<b>4. Imbracaminte rutiere</b>				
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.8 l/m2	t	2,46
15	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 080,00
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	1,85
17	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033-2008 H=3 cm )	m2	3 080,00
<b>5. Accesoriile drumului</b>				
18	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	14,00
19	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.	buc	14,00
20	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	6,00

Intocmit



Chicco S.p.A.