

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat IMSP AMT Centru**
2. Organizatorul procedurii de achiziție IMSP AMT Centru
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie Sectia Medicina de Familie nr.5, et VII in incinta IMSP AMT str. Vasile Dokucaev 11-A

№ crt.	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	3	4	5
	1. BIROURI 1.1. Birou 701 1.1.1. Demontari si evacuari		
1	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	1,7500
2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	m2	8,6000
3	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,0000
4	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	21,4700
5	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)	m2	2,8000
6	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (intre birouri)	m2	1,9900
7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,3800
8	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,3800
9	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,3800
	1.1.2. Pereti		

1	3	4	5
10	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2	81,0000
11	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,8000
12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,1500
13	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,2000
14	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	81,0000
15	Montarea coltare din aluminiu	m	24,3000
16	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,0000
17	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	81,0000
18	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	4,3000
19	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	76,7000
20	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare, inclusiv baghetele pe ambele parti a usii	m2	1,9900

1	3	4	5
	interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren.		
21	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,0000
22	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
1.1.3. Pardosea			
23	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonoground)	m2	21,4700
24	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)	m2	2,8000
25	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21,4700
26	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plinte se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)	m2	21,4700
1.1.4. Tavane			
27	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,4700
28	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,4700
29	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,4700
30	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA	m2	21,4700

1	3	4	5	6
	aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)			
	1.1.5. Diverse			
31	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	
32	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	3,0000	
33	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	6,0000	
34	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	8,0000	
35	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	
36	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	8,2000	
37	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	2,2000	
	1.2. Birou 702			
	1.2.1. Demontari si evacuari			
38	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	1,8000	
39	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare	m2	7,3500	

1	3	4	5
	driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)		
40	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,0000
41	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	14,1000
42	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)	m2	1,8000
43	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,3000
44	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,3000
45	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,3000
1.2.2. Pereti			
46	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2	41,6000
47	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,9000
48	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,8000
49	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,7000
50	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,6000
51	Montarea coltare din aluminiu	m	25,3000

1	3	4	3	5	4
52	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,6000		
53	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,6000		
54	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	4,4000		
55	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	41,6000		
1.2.3. Pardosea					
56	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonoground)	m2	14,1000		
57	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)	m2	1,8000		
58	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,1000		
59	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)	m2	14,1000		
1.2.4. Tavane					
60	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2	14,1000		

1	3	4	5
	tavanelor		
61	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,1000
62	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,1000
63	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	14,1000
1.2.5. Diverse			
64	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000
65	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	2,0000
66	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	4,0000
67	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	8,0000
68	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000
69	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	14,3000
70	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul	m2	1,2600

1	3	4	3	5	4
	se va coordona cu beneficiarul)		beneficiarul)		se va coordona
	1.3. Birou 703				1.3. Birou 703
	1.3.1. Demontari si evacuari		vacuari		1.3.1. Demontar
71	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	lor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	1,8000	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)
72	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	m2	eli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	9,2000	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)
73	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	2,0000	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)
74	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	ilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	8,8000	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)
75	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)	m2	ilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)	2,6000	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)
76	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (intre birouri)	m2	tie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (intre birouri)	2,1000	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (intre birouri)
77	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	rtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	0,4200	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m
78	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	lor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	0,4200	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2
79	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	ului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	0,4200	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km
	1.3.2. Pereti				1.3.2. Pereti
80	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2	telor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	72,3000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)
81	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	e de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	66,6000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
82	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	e de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	6,3000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la

1	3	4	5
	pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
83	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,7500
84	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	72,3000
85	Montarea coltare din aluminiu	m	25,9000
86	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,3000
87	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,3000
88	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	4,4000
89	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	67,9000
90	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare, inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren.	m2	2,1000
91	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,0000
92	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000

1	3	4	5	6	
	1.3.3. Pardosea				1.3.3. Pardosea
93	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonogrund)	m2	18,8000		Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonogrund)
94	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)	m2	2,6000		Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)
95	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,8000		Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
96	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)	m2	18,8000		Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)
	1.3.4. Tavane				1.3.4. Tavane
97	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,8000		Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
98	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,8000		Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor
99	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,8000		Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
100	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	18,8000		Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)
	1.3.5. Diverse				1.3.5. Diverse
101	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar,	buc	2,0000		Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar,

1	3	4	5
	clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid		
102	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	4,0000
103	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	8,0000
104	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	8,0000
105	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000
106	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	6,5000
107	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,2000
1.4. Birou 704			
1.4.1. Demontari si evacuari			
108	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	1,7900
109	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	m2	8,6000
110	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,0000
111	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	19,2000

1	3	4	3	5	1	4
112	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)	m2	3,1100			
113	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (intre birouri)	m2	2,0600			
114	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,3900			
115	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,3900			
116	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,3900			
1.4.2. Pereti						
117	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2	76,8000			
118	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,6000			
119	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,0000			
120	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,2000			
121	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	76,8000			
122	Montarea coltare din aluminiu	m	28,3000			
123	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,8000			
124	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,8000			

1	3	4	5
125	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	4,4500
126	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	72,3500
127	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare, inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren.	m2	2,0600
128	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,0000
129	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
1.4.3. Pardosea			
130	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonoground)	m2	19,2000
131	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)	m2	3,1100
132	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,2000
133	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe	m2	19,2000

1	3	4	5	4
	toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)			toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)
	1.4.4. Tavane			1.4.4. Tavane
134	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,2000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor m2
135	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,2000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor m2
136	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,2000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor m2
137	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	19,2000	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)
	1.4.5. Diverse			1.4.5. Diverse
138	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
139	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	4,0000	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic
140	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	3,0000	Tub LED G13 18W (6500K) buc
141	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	8,0000	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)
142	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat	buc	1,0000	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat

1	3	4	5
	sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic		
143	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	14,3000
144	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,2600
1.5. Birou 705			
1.5.1. Demontari si evacuari			
145	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	1,8000
146	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,7200
147	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	m2	6,1500
148	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,0000
149	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	14,1700
150	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)	m2	2,0000
151	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	5,6800
152	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	5,6800
153	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	5,6800
1.5.2. Pereti			

1	3	4	5	6	7
154	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2	46,0800		
155	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,3000		
156	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,2000		
157	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,7800		
158	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,0800		
159	Montarea coltare din aluminiu	m	24,5000		
160	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,0800		
161	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,0800		
162	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	4,4000		
163	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	41,6800		
1.5.3. Pardosea					
164	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonogrund)	m2	14,1700		

1	3	4	5
165	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)	m2	2,0000
166	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,1700
167	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)	m2	14,1700
1.5.4. Tavane			
168	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,1700
169	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,1700
170	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,1700
171	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	14,1700
1.5.5. Diverse			
172	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000
173	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm,	buc	2,0000

1	3	4	5	4
	model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic			
174	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	4,0000	
175	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	8,0000	
176	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	
177	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	15,2000	
178	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,2500	
1.6. Birou 706				
1.6.1. Demontari si evacuari				
179	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	1,8500	
180	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	m2	10,1000	
181	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,0000	
182	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	21,8000	
183	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)	m2	3,6000	
184	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,	m2	1,9600	

1	3	4	5
	obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (intre birouri)		
185	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,4000
186	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,4000
187	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,4000
	1.6.2. Pereti		
188	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2	80,5000
189	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,3000
190	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,8000
191	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,2000
192	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,5000
193	Montarea coltare din aluminiu	m	23,8000
194	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,5000
195	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,5000
196	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	4,4000

1	3	4	5
197	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	76,1000
198	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare, inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren.	m2	1,9600
199	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,0000
200	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
1.6.3. Pardosea			
201	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonogrund)	m2	21,8000
202	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)	m2	3,6000
203	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21,8000
204	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)	m2	21,8000

1	3	4	5
	1.6.4. Tavane		
205	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,8000
206	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,8000
207	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,8000
208	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	21,8000
	1.6.5. Diverse		
209	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000
210	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	4,0000
211	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	8,0000
212	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau horizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	8,0000
213	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000
214	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment,	m	10,5000

1	3	4	5	6
	piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)			
215	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,2500	
1.7. Birou 712				
1.7.1. Demontari si evacuari				
216	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	1,8200	
217	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	m2	10,1000	
218	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Crearea gol de usa in tre bir. 712-711)	m3	0,4700	
219	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,0000	
220	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	20,1000	
221	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)	m2	2,9000	
222	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,3900	
223	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,3900	
224	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,3900	
1.7.2. Pereti				
225	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2	54,5300	
226	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	49,2000	

1	3	4	5
	pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
227	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,6000
228	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,1500
229	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,5300
230	Montarea coltare din aluminiu	m	26,2300
231	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,5300
232	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,5300
233	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	4,4000
234	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	50,1300
235	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare, inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren.	m2	1,9000

1	3	4	5	4
236	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,0000	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri
237	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	Broasca aplicata sistem Yalle
1.7.3. Pardosea				
238	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonogrun)	m2	20,1000	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonogrun)
239	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)	m2	2,9000	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)
240	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,1000	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
241	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)	m2	20,1000	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)
1.7.4. Tavane				
242	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,1000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
243	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,1000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor
244	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,1000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
245	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	20,1000	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)

1	3	4	5
	1.7.5. Diverse		
246	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000
247	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	4,0000
248	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	8,0000
249	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	8,0000
250	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000
251	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	9,6000
252	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,3000
	1.8. Birou 711		
	1.8.1. Demontari si evacuari		
253	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	1,8200
254	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	m2	9,6000
255	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,0000

1	3	4	5	4
	(Inclusiv usite de revizie)		(Inclusiv usite de revizie)	(Inclusiv usite de revizie)
256	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	18,1000	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)
257	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)	m2	2,8500	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)
258	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,3600	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m
259	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,3600	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2
260	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,3600	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km
1.8.2. Pereti				
261	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betongrund)	m2	52,4500	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betongrund)
262	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,5000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
263	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,4000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
264	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,9500	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
265	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,4500	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
266	Montarea coltare din aluminiu	m	24,0000	Montarea coltare din aluminiu
267	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,4500	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor

1	3	4	5
268	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,4500
269	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	4,4800
270	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	47,9700
1.8.3. Pardosea			
271	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonogrunder)	m2	18,1000
272	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)	m2	2,8500
273	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,1000
274	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)	m2	18,1000
1.8.4. Tavane			
275	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,1000
276	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,1000

1	3	4	5	6	7
277	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,1000		
278	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	18,1000		
1.8.5. Diverse					
279	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000		
280	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	3,0000		
281	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	6,0000		
282	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	8,0000		
283	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000		
284	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	9,2000		
285	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	28,0000		
1.9. Birou 710					
1.9.1. Demontari si evacuari					

1	3	4	5
286	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	3,1500
287	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Modificare gol de usa)	m3	0,2200
288	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	70,1600
289	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	m2	78,1600
290	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	8,0000
291	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	29,6000
292	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)	m2	4,2000
293	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	4,4500
294	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	4,4500
295	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	4,4500
	1.9.2. Pereti		
296	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (Modificare gol de usa)	m3	0,2000
297	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	78,1600

1	3	4	3	5	4
298	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	78,1600		
299	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,1600		
300	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,8700		
301	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84,0300		
302	Montarea coltare din aluminiu	m	32,0000		
303	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,0300		
304	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,0300		
305	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	4,5000		
306	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	79,5300		
	1.9.3. Pardosea				
307	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonogrunder)	m2	29,8000		
308	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm	m2	4,2000		

1	3	4	5
	grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)		
309	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	29,6000
310	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)	m2	29,6000
1.9.4. Tavane			
311	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,6000
312	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,6000
313	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,6000
314	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	29,6000
1.9.5. Diverse			
315	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	10,0000
316	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	6,0000

1	3	4	5
317	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	12.0000
318	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	10.0000
319	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1.0000
320	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	12.4000
321	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	1.2800
1.10. Birou 709			
1.10.1. Demontari si evacuari			
322	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	1.7500
323	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	m2	8.7000
324	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2.0000
325	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	20.2000
326	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)	m2	2.5000
327	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (intre birouri)	m2	1.9000

1	3	4	5
328	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,3500
329	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,3500
330	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,3500
1.10.2. Pereti			
331	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund), inclusiv debara	m2	67,7700
332	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,1700
333	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,4000
334	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,6000
335	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,7700
336	Montarea coltare din aluminiu	m	22,1000
337	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,7700
338	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,7700
339	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	4,3000
340	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA	m2	63,4700

1	3	4	3	5	4
	aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)				
341	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare, inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren.	m2	1,9000		
342	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,0000		
343	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000		
1.10.3. Pardosea					
344	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselor (Betonogrunder)	m2	20,2000		
345	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)	m2	2,5000		
346	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,2000		
347	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenahez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)	m2	20,2000		
1.10.4. Tavane					

1	3	4	5
348	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,2000
349	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,2000
350	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,2000
351	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	20,2000
1.10.5. Diverse			
352	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000
353	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	3,0000
354	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	6,0000
355	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	8,0000
356	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000
357	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	8,0000

1	3	4	5	6
358	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2		
	2. REGISTRATURA			
	2.1. Birou			
	2.1.1. Demontari si evacuari			
359	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	3.8000	
360	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demontarea pereti dispartitori)	m3	2.1000	
361	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	m2	14.3000	
362	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	3.0000	
363	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	29.5900	
364	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)	m2	4.5000	
365	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 75 mm	m	8.0000	
366	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	8.6000	
367	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	8.6000	
368	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	8.6000	
	2.1.2. Pereti			

1	3	4	5
369	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (Blocare gol de usa)	m3	0,5700
370	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2	70,9000
371	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,2000
372	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,3000
373	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,7000
374	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,9000
375	Montarea coltare din aluminiu	m	38,6000
376	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,9000
377	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,9000
378	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	8,2000
379	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	62,7000

1	3	4	5	4
380	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm	m	8,0000	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm
2.1.3. Pardosea				
381	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonogrunnd)	m2	29,5900	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonogrunnd)
382	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)	m2	4,5000	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)
383	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	29,5900	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
384	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)	m2	29,5900	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)
2.1.4. Tavane				
385	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,5900	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
386	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,5900	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor
387	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,5900	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
388	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	29,5900	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)

1	3	4	5
	2.1.5. Diverse		
389	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	3,0000
390	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	6,0000
391	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	12,0000
392	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	10,0000
393	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000
394	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	16,4000
395	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	2,6000
	2.2. Antreu		
	2.2.1. Demontari si evacuari		
396	Demontari: timplarie din lemn (ATENTIE demontarea usa pvc, va fi remontata)	m2	5,7500
397	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	m2	10,1000
398	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,4200

1	3	4	5	6
399	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,4200	
400	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,4200	
2.2.2. Pereti				
401	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betongrund)	m2	65,2000	
402	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,4000	
403	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,1000	
404	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,8000	
405	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,2000	
406	Montarea coltare din aluminiu	m	18,3000	
407	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	65,2000	
408	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,2000	
409	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	65,2000	
410	Glasvanduri din profile din mase plastice la	m2	5,7500	

1	3	4	5
	constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (ATENTIE Manopera, se va remonta confectiona demontata anterior. De exclus resursul - Glasvanduri din profiluri din mase plastice)		
	2.2.3. Tavan		
411	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	23,5100
	2.2.4. Diverse		
412	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 lm 220 - 240 V)	buc	2,0000
413	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	2,0000
414	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000
415	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	15,0000
	2.3. Incaperi auxiliare		
	2.3.1. Demontari si evacuari		
416	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	m2	3,8000
417	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,0000

1	3	4	5	4
418	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	6,1500	
419	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)	m2	1,2000	
420	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,2000	
421	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,2000	
422	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,2000	
2.3.2. Pereti				
423	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betongrund)	m2	30,9000	
424	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,9000	
425	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,0000	
426	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,0000	
427	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,9000	
428	Montarea coltare din aluminiu	m	16,0000	
429	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,9000	
430	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2	30,9000	

1	3	4	5
	tavanelor		
431	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	30,9000
2.3.3. Pardosea			
432	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonogrunder)	m2	6,1500
433	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)	m2	1,2000
434	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	6,1500
435	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plinte se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)	m2	6,1500
2.3.4. Tavane			
436	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,1500
437	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,1500
438	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena,	m2	6,1500

1	3	4	5	4
	fara miros)			fara miros)
	2.3.5. Diverse			
439	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
440	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	2,0000	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic
441	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	(6500)4,0000	Tub LED G13 18W (6500K)
442	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	2,0000	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)
443	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	2.4. Bloc sanitar			
	2.4.1. Demontari si evacuari			
444	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demontare perete dispartitor)	m3	0,6000	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demontare perete dispartitor)
445	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	18,1600	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
446	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	m2	25,6000	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)
447	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,5500	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
448	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,5500	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

1	3	4	5
449	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,0000
450	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8000
451	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Bloc sanitar)	buc	1,0000
452	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Se va demonta coloana de canalizare pina la et II)	m	18,0000
453	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Bloc sanitar)	buc	4,0000
454	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,3800
455	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,3800
456	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,3800
2.4.2. Pereti			
457	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2	25,6000
458	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	25,6000
459	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,1000
460	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	25,6000

1	3	4	5	4
461	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri)	m2	3,1000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri)
462	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,1000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
463	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2	3,1000	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (Culoarea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)
2.4.3. Pardosea				
464	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonogrand)	m2	4,5500	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonogrand)
465	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,5500	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
466	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	4,5500	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade
467	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (ATENTIE de aplicat partial pe perete)	m2	5,2000	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (ATENTIE de aplicat partial pe perete)
468	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta mostre)	m2	4,5500	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta mostre)
2.4.4. Tavane				
469	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrand)	m2	4,5500	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrand)
470	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,5500	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului

1	3	4	5
471	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,5500
472	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,5500
473	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,5500
474	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	4,5500
2.4.5. Apeduct si canalizare			
475	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,0000
476	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
477	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000
478	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si socciale-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	12,8000
479	Bratară pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc	22,0000
480	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea	buc	3,0000

1	3	4	5	6
	armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)			
481	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	8,0000	
482	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm	buc	7,0000	
483	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm	buc	7,0000	
484	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,3000	
485	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)	buc	1,0000	
486	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	22,3000	
487	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	22,3000	
	3. CORIDOR			
	3.1. Demontari si evacuari			
488	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	m2	52,0000	
489	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Ajustarea golurilor de usa pentru incaperile destinate retelelor ingineresti)	m3	0,8500	
490	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar	m2	6,3000	

1	3	4	5
	de ciment (In locurile deteriorate)		
491	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	39,4000
492	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (usi incaperi destinate retelelor ingineresti)	m2	10,5000
493	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Dulap antiincendiar din lemn, 4 buc)	m2	9,6000
494	Demontarea punctului de alimentare (Cutii de distributie a retelelor electrice si de tensiune joasa)	buc	3,0000
495	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	4,8000
496	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	4,8000
497	Transportarea gunoii de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	4,8000
	3.2. Pereti		
498	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	145,2600
499	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	137,2600
500	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,0000
501	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,0000
502	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	145,2600

1	3	4	5	4
503	Montarea coltare din aluminiu	m	56,8000	
504	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	145,2600	
505	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	145,2600	
506	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	145,2600	
507	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 75mm si grosimea minim 60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)	m2	12,3100	
508	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	39,4000	
509	Panouri antiincentiare 600x600 metalice ingropate in nisa existenta	buc	4,0000	
3.3. Pardosea				
510	ATENTIE APLICABIL Curatirea si slefuirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Pentru crearea aderentii in vederea placarii suprafetelor cu gresie) (De exclus resursele ciara parchet, parchetin)	m2	94,9300	
511	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonogrund)	m2	94,9300	

1	3	4	5
512	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta monstre)	m2	94,9300
3.4. Tavan			
513	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	86,2000
3.5. Diverse			
514	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 lm 220 - 240 V)	buc	10,0000
515	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	4,0000
516	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,0000
517	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	26,2000
518	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	9,0000
4. RETELE TERMICE			
519	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	32,0000

1	3	4	5
520	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	32,0000
521	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic	m	48,6000
522	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4, VTp.700.FB20.32 , VALTEC sau analogic	m	27,4000
523	Bratară pentru fixarea conductelor din PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2 - 3/4"	buc	105,0000
524	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90	buc	34,0000
525	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm cot 90	buc	18,0000
526	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	44,0000
527	Radiatoare din fonta, corpul de radiator avind 10 elemente, (Radiator din fonta KONNER TERMO, h=565mm culoare alba, sau analogic)	buc	20,0000
528	Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2	buc	20,0000
529	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic	set	20,0000
530	Reductie calorifer fonta 1 1/2 cu gaura pentru	buc	80,0000

1	3	4	5
	robinet sau fara (dop)		
5. TIMPLARIE			
531	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (intre birouri)	m2	27,8800
532	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,6000
533	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,6000
534	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,6000
535	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare , inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren	m2	21,3000
536	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 100mm si grosimea minim 60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)	m2	6,5800

Responsabil din cadrul IMSP AMT Centru



V.Pancioha

