

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere din beton
asfaltic pe str. Podgorenilor, or. Vatra**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari pregatitoare		
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	13,000
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea noroi)	100 m3	0,650
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	107,250
4	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1 300,000
5	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (uzina de beton)	t	286,000
6	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	195,000
7	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (uzina de beton)	t	244,000
8	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (patul drumului)	100m2	13,000
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (patul drumului)	100 m3	3,900
		2. Ajustarea capacelor la fintini		

1	2	3	4	5
10	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	13,000
11	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata (montarea capacelor de la demontare, fara pret, caramida a fost exclusa)	buc	13,000
		3. Amenajarea sistemului rutier		
12	DZ01A	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate cu (ciment-4%, agregate noi piatra sparta M400 fr.20-40mm - 35% (129m3), asfalt si piatra de la demolarea sistemului rutier existent - 75%)	m3	260,000
13	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	572,000
14	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime (balast cu 4 % ciment), executat cu asternere mecanica (doar lucru)	m3	260,000
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,65 litri/m2	t	0,845
16	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica SKPg-I	m2	1 300,000
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,3 litri/m2	t	0,390
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Tip SMBg-II	m2	1 300,000

Primarul or. Vatra

Danilo Denis



[Handwritten signature]