

**LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI
PENTRU INTOCMIREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat primaria com. Lebedenco**
2. Organizatorul procedurii de achiziție primaria com. Lebedenco
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de amenajare a teritoriului in s. Ursoaia , com. Lebedenco (povare).

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de povare si amenajare a bordurei..		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	92,000
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	2,400
3	DG05C	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, format din asfalt turnat pe fundatii de beton	m2	34,000
4	TsG05A	Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	2,000
5	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	14,000
6	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	36,000
7	TrB02A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m	t	36,000
8	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	36,000
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	8,400

1	2	3	4	5
		teren catg. II		
10	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	8,400
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	32,000
12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 x100cm, pe fundatie de beton 30x15 cm , C15 ,V=5.52 m3	m	92,000
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm V=2.16m3	m	108,000
14	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr=4cm (vibropresat culoare sura)asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	832,000
15	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	4,000
16	TsH91B	Instalarea urne	buc	4,000

Intocmit



Dumitru Cretu