

**Ремонт резервуара чистой  
воды в г. Дондюшень на  
площадке насосной станции  
PANTA III**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.1

**Lista cu cantitățile de lucrări №  
Deviz-oferta №**

**Ремонт резервуара**  
(denumirea lucrări)

| №<br>crt. | Simbol<br>norme, cod<br>resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.   | Cantitate     | Preț pe unitate<br>de măsură, lei<br>(inclusiv<br>salariu) | Total, lei (col.5<br>x col.6) |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5             | 6                                                          | 7                             |
|           |                                 | <b>Capitolul 1. Внутренняя<br/>изоляция резервуара</b>                                                                                                                                                                                                                                                |        |               |                                                            |                               |
| 1         | RpAcH0<br>9C                    | Curatarea manuala a rezervoarelor din<br>beton armat de vegetatie acvatica si<br>bacterii, cu raschete metalice (Ручная<br>очистка ж/б резервуаров от водорослей<br>и бактерий, при помощи металлических<br>скребков)                                                                                 | m2     | 1 916,70<br>0 |                                                            |                               |
| 2         | RCsU06<br>C1                    | Executarea santurilor de pina la 5 cm<br>adincime, in pereti din piatra sau beton<br>armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea<br>mecanizata (Устройство борозд<br>глубиной до 5 см, в стенах из камня<br>или железобетона 5 x 50 см2,<br>механизированным способом)                                     | m      | 50,600        |                                                            |                               |
| 3         | IzF32A                          | Hidroizolarea fisurilor, rosturilor,<br>imbinarilor, racordurile comunicatiilor<br>(dimensiuni 20x20 mm).<br>(Гидроизоляция трещин, швов,<br>стыков, сопряжений, вводов<br>коммуникаций (размером 20x20 мм),<br>составами "пенетрон" и "пенекрит")                                                    | m      | 50,600        |                                                            |                               |
| 4         | IzF31B                          | Hidroizolarea suprafetelor din beton<br>(verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu<br>amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata<br>rugoasa (Гидроизоляция бетонных<br>поверхностей (вертикальных,<br>горизонтальных в т.ч. потолочных)<br>составом "Пенетрон" за 2 раза:<br>шероховатая поверхность) | m2     | 1 916,70<br>0 |                                                            |                               |
|           |                                 | <b>Capitolul 2. Наружная<br/>гидроизоляция резервуара</b>                                                                                                                                                                                                                                             |        |               |                                                            |                               |
| 5         | TsC02B<br>1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri<br>de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica,<br>in pamint cu umiditate naturala<br>descarcare in depozit teren catg. II.<br>(разраб.грунта погрузчиком)                                                                                                        | 100 m3 | 4,300         |                                                            |                               |
| 6         | TsC18B                          | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 m3 | 4,300         |                                                            |                               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5       | 6 | 7 |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---|---|
|    | 1               | pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |   |   |
| 7  | TsC22B<br>1 κ=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II                                                                                                                                                                                                                                 | 100 m3 | 4,300   |   |   |
| 8  | RpCI42F         | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя)                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2     | 588,000 |   |   |
| 9  | TrI1AC0<br>1D3  | Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 10 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы C - упакованных, весом менее 10 кг - с переносом до 10 м, нормальные материалы - сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 3 категории)                                                                                       | t      | 0,300   |   |   |
| 10 | TsI50A3         | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t      | 0,300   |   |   |
| 11 | IzF01A          | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумным раствором (праймером) - 2 слоя) | m2     | 588,000 |   |   |
| 12 | RpCI34<br>D2    | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Кровли крыш с модифицированными битумизированными оболочками, на постоянной основе, мембраны битумизированные, приклеенные с помощью газовой горелки в двухслойной системе на вертикальной поверхности)ЛИНОКРОМ                                                                                 | m2     | 588,000 |   |   |
| 13 | TsC18B<br>1     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 m3 | 4,500   |   |   |
| 14 | TsC22B<br>1     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II                                                                                                                                                                                                                                 | 100 m3 | 4,500   |   |   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5     | 6 | 7 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---|---|
| 15 | TsC26A<br>1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II<br>(качественная насыпь)                    | 100 m3 | 4,500 |   |   |
| 16 | TsD05B      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv       | 100 m3 | 4,500 |   |   |
| 17 | TsE04A      | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2  | 5,400 |   |   |

**Total:**

|                                |
|--------------------------------|
| Прямые затраты                 |
| Asigurarea sociala si medicala |
| Cheltuieli de transport        |
| Cheltuieli de depozit          |
| Total                          |
| Cheltuieli de regie            |
| Total                          |
| Beneficiu de deviz             |
| Total.Cheltuieli directe       |
| TVA 20%                        |

**Total deviz:**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*