

Obiectivul: Primăria oraşului Cimişlia

Obiectul: oraşul Cimişlia

Devizul: Lucrari de reparatie a incaperilor Spalatoriei Sociale din or. Cimislia, inclusiv pavare a parcarii

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 20.1.11

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Birou; Capitolul 1.1. Lucrari de demolare		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,000
1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,440
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,810
2.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,590
2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,590
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - Демонтаж перегородки	m3	0,490
3.1	4100126202818	Apă	m3	0,059
3.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,221
3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,715
3.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,039
4	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	9,680
4.1	4100126202818	Apă	m3	0,145
4.2	7132040012700	Parchetar	h-om	1,162
4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,258
4.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,145
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	6,700
5.1	4100126202818	Apă	m3	0,020
5.2	7132010010900	Faiantar	h-om	5,360
5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,360
5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,101
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	6,700
6.1	4100126202818	Apă	m3	0,335
6.2	7132040012700	Parchetar	h-om	1,005
6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,005
6.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,268
7	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori	buc	3,000
7.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,760
8	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	0,780
8.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,195
8.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,780
9	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	0,780
9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,866
10	Tsl50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	0,780
10.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,083
		TOTAL Capitolul 1. Birou; Capitolul 1.1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 1.2. Pereti		
11	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Placi ghips carton hidrofug)	m2	26,340
11.1	2662102700201	Placi ghips carton hidrofug	buc	10,273
11.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	26,340
11.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	11,590
11.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 396,020
11.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	816,540
11.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	79,020
11.7	7422010060100	Timplar	h-om	106,677
11.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,219
11.9	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,317
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	26,340
12.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,951
12.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,317
12.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,790
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,340

13.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	188,068
13.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,105
13.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	32,135
13.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,081
13.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,421
14	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	26,340
14.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	28,974
14.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,951
14.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008
14.4	7122050013400	Zidar	h-om	5,268
15	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m	9,600
15.1	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	9,600
15.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	38,400
15.3	7422010060100	Timplar	h-om	3,072
15.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,768
15.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,096
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	26,340
16.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	27,786
16.2	4100126202818	Apă	m3	0,026
16.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11,853
16.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,634
16.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,026
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	26,340
17.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,951
17.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,317
17.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,790
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,340
18.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	10,536
18.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,580
18.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	13,170
18.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,317
18.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,053
18.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,487
		TOTAL Capitolul 1.2. Pereti		
		Capitolul 1.3. Pardoseli		
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	6,700
19.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,221
19.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	87,100
19.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,281
19.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,067
19.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,020
19.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,670
19.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,201
19.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,080
20	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4	m2	6,700
20.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,147
20.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	57,620
20.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,188
20.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,054
20.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,680
20.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,536
20.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,080
20.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,040
21	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm	m2	6,700
21.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	7,035
21.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	7,035
21.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	6,030
21.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000
21.5	7132040012700	Parchetar	h-om	7,705
21.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,005
21.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,201
22	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	9,860
22.1	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	10,057
22.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,059
22.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,493

22.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,005
22.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002
22.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,233
22.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	1,183
22.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,099
22.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,423
22.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,493
22.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,049
		TOTAL Capitolul 1.3. Pardoseli		
		Capitolul 1.4. Tavan		
23	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Placi ghips carton hidroflug)	m2	6,520
23.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	6,846
23.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	5,992
23.3	2710703520285	Profil de suport	m	14,344
23.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	15,322
23.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	4,939
23.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,767
23.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,571
23.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	10,758
23.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	105,559
23.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,500
23.11	9310060019930	Muncitor	h-om	12,453
23.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030
23.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,310
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	6,520
24.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,978
24.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,326
24.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,196
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	6,520
25.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	6,878
25.2	4100126202818	Apă	m3	0,007
25.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,934
25.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,652
25.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,007
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	6,520
26.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,978
26.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,326
26.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,196
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	6,520
27.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,608
27.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,391
27.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,260
27.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,326
27.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,013
27.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,586
28	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	10,700
28.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	16,050
28.2	2812106305900	Bagheta la tavan	m	11,449
28.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,016
28.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	4,280
28.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,535
28.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,021
		TOTAL Capitolul 1.4. Tavan		
		Capitolul 1.5. Timplarii		
29	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa intre biroul si depozit)	m2	1,680
29.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,680
29.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,720
29.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,924
29.4	2430226101600	Chit silionic	kg	0,324
29.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,008
29.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,680
29.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,462
29.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,202
29.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,042
		TOTAL Capitolul 1.5. Timplarii		
		Capitolul 2. Depozit; Capitolul 2.1. Lucrari de demolare		
30	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	1,000

30.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220
31	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	12,840
31.1	4100126202818	Apă	m3	0,193
31.2	7132040012700	Parchetar	h-om	1,541
31.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,669
31.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,193
32	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori	buc	2,000
32.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,840
33	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4".	m	4,000
33.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,160
34	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	0,350
34.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,088
34.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,350
35	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	0,350
35.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,389
36	Tsl50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	0,350
36.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,037
		TOTAL Capitolul 2. Depozit; Capitolul 2.1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 2.2. Pereti si glafuri		
37	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Placi ghips carton hidrofug)	m2	37,620
37.1	2662102700201	Placi ghips carton hidrofug	buc	14,672
37.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	37,620
37.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	16,553
37.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 993,860
37.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 166,220
37.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	112,860
37.7	7422010060100	Timplar	h-om	152,361
37.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,167
37.9	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,881
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	37,620
38.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,643
38.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,881
38.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,129
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,620
39.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	268,607
39.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,150
39.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	45,896
39.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,972
39.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,602
40	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	37,620
40.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	41,382
40.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,643
40.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,011
40.4	7122050013400	Zidar	h-om	7,524
41	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m	9,200
41.1	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	9,200
41.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	36,800
41.3	7422010060100	Timplar	h-om	2,944
41.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,736
41.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,092
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	37,620
42.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	39,685
42.2	4100126202818	Apă	m3	0,038
42.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,929
42.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,762
42.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,038
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	37,620
43.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,643
43.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,881
43.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,129
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,620
44.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	15,048
44.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	2,257
44.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	18,810

44.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,881
44.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,075
44.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,691
45	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,35)	m	1,350
45.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,350
45.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	5,400
45.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,000
45.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,378
45.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,108
45.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,014
		TOTAL Capitolul 2.2. Pereti si glafuri		
		Capitolul 2.3. Pardoseli		
46	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (OSB 10mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime.	m2	11,970
46.1	26701122043001	OSB 10mm	m2	12,569
46.2	1421202200525	Nisip sortat nespălat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,287
46.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,024
46.4	7132040012700	Parchetar	h-om	4,788
46.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,599
46.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,120
47	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm. ****NOTA: Se exclude: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m2	11,970
47.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	12,569
47.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	12,569
47.3	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000
47.4	7132040012700	Parchetar	h-om	13,766
47.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,796
47.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,359
48	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	12,840
48.1	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	13,097
48.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,077
48.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,642
48.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006
48.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003
48.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,605
48.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	1,541
48.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,128
48.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,062
48.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,642
48.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,064
		TOTAL Capitolul 2.3. Pardoseli		
		Capitolul 2.4. Tavan		
49	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Placi ghips carton hidrofug)	m2	11,680
49.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	12,264
49.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	10,734
49.3	2710703520285	Profil de suport	m	25,696
49.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	27,448
49.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	8,848
49.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,165
49.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,022
49.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	19,272
49.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	189,099
49.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,500
49.11	9310060019930	Muncitor	h-om	22,309
49.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,054
49.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,555
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	11,680
50.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,752
50.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,584
50.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,350
51	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.	m2	11,680
51.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	83,395
51.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,047
51.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	7,592
51.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,584
51.5	2952270000000	Agreat pentru ridicat mortar	h-ut	3,621
51.6	28752774100001	Compresor	h-ut	3,679
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	11,680

52.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	12,321
52.2	4100126202818	Apă	m3	0,012
52.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,256
52.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,168
52.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	11,680
53.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,752
53.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,584
53.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,350
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	11,680
54.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,672
54.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,701
54.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,840
54.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,584
54.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,023
54.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,424
55	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	13,700
55.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	20,550
55.2	2812106305900	Bagheta la tavan	m	14,659
55.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,021
55.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	5,480
55.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,685
55.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,027
		TOTAL Capitolul 2.4. Tavan		
		Capitolul 3. Electricitate		
56	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x1.5)	m	35,000
56.1	3130134817404	Cablu de energie 3x1.5	m	35,700
56.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	17,500
56.3	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	7,000
56.4	05001000100103	Doze de ramificație	buc	8,750
56.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,900
57	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x2,5)	m	25,000
57.1	3130134817404	Cablu de energie 3x2,5	m	25,500
57.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	12,500
57.3	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	5,000
57.4	05001000100103	Doze de ramificație	buc	6,250
57.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,500
58	RpEA02B	Montarea tubului izolat din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (GOFRA d=16 mm)	m	60,000
58.1	2521216704234	GOFRA d=16 mm	m	61,500
58.2	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	9,000
58.3	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	9,000
58.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, scoabe, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicate	%	5,000
58.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	30,000
59	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat (300x300) LED	buc	4,000
59.1	2875274400502	Corp de iluminat	buc	4,000
59.2	1109091	Dibluri	buc	8,000
59.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	8,000
59.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,320
59.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,800
59.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,400
60	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000
60.1	2746167335100	Priza	buc	8,160
60.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	8,000
60.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,040
60.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,040
60.5	1109091	Dibluri	buc	16,000
60.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	16,000
60.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,480
61	RpEE15A	Montarea intrerupator	buc	2,000
61.1	1111000100020	Intrerupator	buc	2,000
61.2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	4,000
61.3	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	4,000
61.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,010
61.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,300
62	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica	buc	2,000
62.1	1010069	Petrol de aviatie "B-70"	t	0,003

62.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,040
62.3	01012073	Ațe aspre	kg	0,008
62.4	1130079	Lac "БТ-577"	t	0,000
62.5	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,040
62.6	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,040
62.7	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,206
62.8	1	Muncitor	h-om	4,000
62.9	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,680
62.10	Material	Распределительная коробка	buc	2,000
63	Pret de piata	Распред коробка	buc	2,000
63.1	Material	Распред коробка	buc	2,000
64	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu C16	buc	2,000
64.1	1111000100024	Intrerupator manual	buc	2,020
64.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,000
64.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,010
64.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,100
64.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,540
65	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) - Cutie pentru 4 automate	buc	1,000
65.1	7137010011510	Electromontor	h-om	27,000
66	Pret de piata	Cutie pentru 4 automate	buc	1,000
66.1	Material	Cutie pentru 3 automate	buc	1,000
		TOTAL Capitolul 3. Electricitate		
		Capitolul 4. Pavare parcarii		
67	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Корыто)	100m3	0,144
67.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,632
68	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100m3	0,144
68.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,687
69	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	24,480
69.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,595
70	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment.	buc	1,000
70.1	2640112300739	Caramizi	buc	44,000
70.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,030
70.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2,000
70.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,800
70.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,450
71	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100m2	0,575
71.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,819
72	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv. (Compactarea pamintului)	100m2	0,575
72.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,575
72.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,192
72.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,690
73	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Sapatura sub bordura)	m3	0,980
73.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,862
74	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sub bordura)	m3	0,500
74.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,575
74.2	4100126202818	Apă	m3	0,050
74.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,495
74.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	0,105
74.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,210
75	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru drum 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m	16,500
75.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,743
75.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	48,180
75.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,132
75.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	16,583
75.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,099
75.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,475
75.7	7129020012800	Pavator	h-om	7,260
76	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (la copac)	m	3,000

76.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,144
76.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,060
76.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009
76.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 B 2	m	3,015
76.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,009
76.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360
76.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,540
77	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H=10cm	m3	5,650
77.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	7,176
77.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,283
77.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,695
77.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,237
77.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rului valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,232
77.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,028
78	TsJ05B aplicativ	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum. (Pelicula polietilena dubla) ****Nota: Se exclude: Material textil netesut NETESIN si se include Pelicula polietilena dubla cu norma 1,00	m2	56,500
78.1	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	10,001
78.2	1711217329883	Pelicula polietilena dubla	m2	56,500
78.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,695
78.4	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,565
79	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20cm, cu grosimea 60 mm, culoare - sur) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	56,500
79.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	90,400
79.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 491,600
79.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 60 mm	m2	57,348
79.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,283
79.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	4,294
79.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,130
79.7	7129020012800	Pavator	h-om	57,201
79.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,785
		TOTAL Capitolul 4. Pavare parcarii		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.