

CAIET DE SARCINI

Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie la incaperi sanitare si bucatarie. Directia pentru Exploatarea Imobilului din str. A.Puskin 26, mun. Chisinau.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatie bloc sanitar si incapere bucatarie. Etajul 2		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	12,7000
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	54,9000
3	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	21,7000
4	IzG35A	Taierea rosturilor de dilatare in beton torcretat cu discuri abrazive	m	15,0000
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	99,2000
6	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	6,5000
7	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	8,7000
8	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (modelul de coordonat cu beneficiarul)	m2	87,3000
9	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (pereti despartitori bloc sanitar din profile din aluminiu si PAL laminat, cu minere, lacat si 4 usi)	m2	9,8000
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	88,3000
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (39,4m2+48,9m2) vopsea colorata	m2	88,3000
12	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,7500
13	CK25D	Usi confectionate din profiluri din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in	m2	3,7800

1	2	3	4	5
		doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv		
14	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set complet de broasca cu lacat si minere)	buc	2,0000
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,7000
16	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	21,7000
17	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (modelul de coordonat cu beneficiarul)	m2	24,3000
18	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	19,2000
		2. Bloc sanitar. Etajul 2. Birou 201		
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,2000
20	RpVC39A	Demontarea agregatelor de filtrare de orice tip, avind un debit de aer tratat de 2000 mc/h	buc	1,0000
21	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21,7000
22	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	15,4000
23	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	14,9000
24	CK29F k=0.6	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (demontare tavan , k=0.6 manopera)	m2	27,0000
25	CK25D	Usi confectionate din profiluri din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,7800
26	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set complet de broasca cu lacat si minere)	buc	2,0000
27	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	9,8000
28	RpCU04A	Montarea peretilor despartitori din placi de beton celular autoclavizat, de 6,3 - 8 cm grosime, in constructii existente (BCA)	m2	26,4000
29	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	27,0000

1	2	3	4	5
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului		
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	61,2000
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,2000
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,2000
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	85,7000
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea colorata)	m2	85,7000
35	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (modelul de coordonat cu beneficiarul)	m2	57,6000
36	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (pereti despartitori bloc sanitar din profile din aluminiu si PAL laminat, cu minere, lacat si 4 usi)	m2	8,3000
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,0000
38	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (modelul de coordonat cu beneficiarul)	m2	27,0000
		3. Apeduct, canalizare si electricitate		
39	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,0000
40	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	1,0000
41	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,0000
42	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,0000
43	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	29,0000
44	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla,	buc	15,0000

1	2	3	4	5
		compensator de dilatare si reducere) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm		
45	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	19,0000
46	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reducere) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	10,0000
47	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	38,0000
48	RpSB26A	Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm	buc	2,0000
49	SC08B	Vas pentru closet cu talpi, orientat,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat (closet suspendat, inclusiv rezervor, montat in perete, ascuns)	buc	5,0000
50	SC08B	Vas pentru closet cu talpi, orientat,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat (closet suspendat existent, doar manopera)	buc	3,0000
51	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (lavoar suspendat)	buc	4,0000
52	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	1,0000
53	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati (cartus ceramic, regularator, racord flexibil, crom)	buc	4,0000
54	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	14,0000
55	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	14,0000
56	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Uscator de mini automatic)	buc	4,0000
57	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm	buc	3,0000
58	RpVA05A	Montarea pe santier a canalelor de ventilatie, gata	m	9,5000

1	2	3	4	5
		confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (canal ventilare cu gura de iesire)		
59	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, montate in zid	buc	9,0000
60	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	26,0000
61	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	26,0000
62	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	7,0000
63	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	10,0000
64	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	7,0000
65	RpEF13F	Montarea corpurilor de iluminat, reglabil cu 2 suport si 2 fasunguri (Corpuri de iluminat cu tuburi led)	buc	8,0000
66	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,0000
		4. Diverse		
67	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (evacuarea demolarilor si ridicarea materialelor pe orizontala si verticala)	t	7,5000
68	TsH92A	Incarcarea in auto a demolarilor	t	4,9000
69	TsI50C5	Transportarea demolarilor cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	4,9000

Conducătorul grupului de lucru: Grigore Oanța

