

*Preț 2504800*

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria com. Purcari r-nul. Stefan Voda**  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria com. Purcari r-nul. Stefan Voda**  
 3. Obiectul achizițiilor **Renovarea rețelei de iluminat public com. Purcari r-nul. Stefan Voda**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Iluminat public PT-176</b>		
		<b>1.1. Lucrari de constructie</b>		
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	1,00
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,00
3	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,04
4		Teava din otel diametru pina la 80x80*3 mm	m	4,00
5	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	2,00
6	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,80
7	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	l km	2,931
8		Conductor SIP 2A 2x25 mm2	m	2 931,00

*Gen. pac. 10322409*

1	2	3	4	5
9		Clema de ancora 3AB 16-35	buc	100,00
10		Suport AL CA-1500	buc	97,00
11		Suport AL CS-1500	buc	72,00
12		Clema de suport RA25	buc	72,00
13		Banda de INOX F2007	m	464,00
14		Clame A200	buc	464,00
15		Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc	83,00
16		Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	111,00
17		Clema PS-1-1	buc	37,00
		<b>1.2. Lucrari de montare</b>		
18	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM DDE-1 25)	buc	1,00
19	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie ИИМП 2-3)	buc	1,00
20	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	2,00
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,00
22	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,00
23	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ZCG 112ASE)	buc	1,00
24	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Relevu de timp U-220V In-16A AHC)	buc	1,00

1	2	3	4	5
25	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,00
26	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	1,00
27		Bara N 8*12 YNN21-14-100	buc	1,00
28		Bara PE 8*12 YNN21-14-100	buc	1,00
29	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,62
30		Cablu AVVG 3x10 mm <sup>2</sup>	m	1,50
31		Cablu AVVGt 2x25 mm <sup>2</sup>	m	4,00
32		Cablu AVVG 3x4 mm <sup>2</sup>	m	55,00
33		Conductor PIB-1 1x4 mm <sup>2</sup>	m	1,50
34	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm <sup>2</sup>	buc	2,00
35		Tub retractabil 12-3	m	3,00
36		Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,00
37	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,075
38		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	7,50
39		Papuc de cablu din aluminiu TA25	buc	7,00
40	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED 50W	buc	37,00
41		Conectoare Forbox D-6mm	buc	111,00
42	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	26,00
43		Consola metalica p/u felinar stradal KP-3M	buc	26,00
44	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup>	100 m	0,12

1	2	3	4	5
45	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	5,30
46	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	2,59
47	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,00
48	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Pilon metalic h-7m(108*3/4m 89*3/3m cu consola KC 1-1)	buc	11,00
<b>1.3. Utilaj</b>				
49		Panou de evidenta BZUM DDE-1 25	buc	1,00
50		Panou de distributie IIMII 2-3	buc	1,00
51		Contor electronic ZCG 112ASE	buc	1,00
52		Releu de timp U-220V In-16A AHC	buc	1,00
53		Demaror electromagnetic KMI 22510	buc	1,00
54		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V OIC1-C (1 pol)	buc	1,00
55		Intrerupator de sarcina BH-32 63A 2P	buc	2,00
56		Intrerupator automat VA 47-29-B32 1P	buc	1,00
57		Intrerupator automat VA 47-29-B25 1P	buc	1,00
58		Intrerupator automat VA 47-29-B10 1P	buc	3,00
59		Corp de iluminat tip LED 50W	buc	37,00
<b>2. Iluminat public PT-180</b>				
<b>2.1. Lucrari de constructie</b>				
60	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de	m3	1,00

1	2	3	4	5
		10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu		
61	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,00
62	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,04
63		Teava din otel diametru pina la 80x80*3 mm	m	4,00
64	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	2,00
65	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,80
66	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	l km	2,821
67		Conductor SIP 2A 2x25 mm2	m	2 821,00
68		Clema de ancora 3AB 16-35	buc	74,00
69		Suport AL CA-1500	buc	72,00
70		Suport AL CS-1500	buc	56,00
71		Clema de suport RA25	buc	56,00
72		Banda de INOX F2007	m	392,00
73		Clame A200	buc	392,00
74		Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc	55,00
75		Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	108,00
76		Clema PS-1-1	buc	29,00

1	2	3	4	5
		<b>2.2. Lucrari de montare</b>		
77	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM DDE-1 25)	buc	1,00
78	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie ИИМП 2-3)	buc	1,00
79	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	2,00
80	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00
81	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,00
82	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ZCG 112ASE)	buc	1,00
83	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-16A AHC)	buc	1,00
84	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,00
85	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	1,00
86		Bara N 8*12 YNN21-14-100	buc	1,00
87		Bara PE 8*12 YNN21-14-100	buc	1,00
88	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,57
89		Cablu AVVG 3x10 mm <sup>2</sup>	m	1,50
90		Cablu AVVGt 2x25 mm <sup>2</sup>	m	8,00
91		Cablu AVVG 3x4 mm <sup>2</sup>	m	54,00

1	2	3	4	5
92		Conductor IIB-1 1x4 mm <sup>2</sup>	m	1,50
93	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm <sup>2</sup>	buc	2,00
94		Tub retractabil 12-3	m	3,00
95		Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,00
96	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,06
97		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	6,00
98		Papuc de cablu din aluminiu TA25	buc	6,00
99	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED 50W	buc	36,00
100		Conectoare Forbox D-6mm	buc	108,00
101	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	32,00
102		Consola metalica p/u felinar stradal KP-3M	buc	32,00
103	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup>	100 m	0,12
104	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	3,60
105	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	2,03
106	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,00
107	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Pilon metalic h-7m(108*3/4m 89*3/3m cu consola KC 1-1)	buc	4,00

1	2	3	4	5
		<b>2.3. Utilaj</b>		
108		Panou de evidenta BZUM DDE-1 25	buc	1,00
109		Panou de distributie ИИМП 2-3	buc	1,00
110		Contor electronic ZCG 112ASE	buc	1,00
111		Releu de timp U-220V In-16A AHC	buc	1,00
112		Demaror electromagnetic KMI 22510	buc	1,00
113		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V ОПС1-С (1 pol)	buc	1,00
114		Intrerupator de sarcina BH-32 63A 2P	buc	2,00
115		Intrerupator automat VA 47-29-B32 1P	buc	1,00
116		Intrerupator automat VA 47-29-B25 1P	buc	1,00
117		Intrerupator automat VA 47-29-B10 1P	buc	2,00
118		Corp de iluminat tip LED 50W	buc	36,00
		<b>3. Iluminat public PT-190</b>		
		<b>3.1. Lucrari de constructie</b>		
119	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	1,00
120	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,00
121	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,04
122		Teava din otel diametru pina la 80x80*3 mm	m	4,00
123	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica,	m2	2,00



1	2	3	4	5
		utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)		
124	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,80
125	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	l km	2,297
126		Conductor SIP 2A 2x25 mm2	m	2 297,00
127		Clema de ancora 3AB 16-35	buc	60,00
128		Suport AL CA-1500	buc	58,00
129		Suport AL CS-1500	buc	47,00
130		Clema de suport RA25	buc	47,00
131		Banda de INOX F2007	m	324,00
132		Clame A200	buc	324,00
133		Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc	53,00
134		Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	96,00
135		Clema PS-1-1	buc	25,00
		<b>3.2. Lucrari de montare</b>		
136	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM DDE-1 25)	buc	1,00
137	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie IIMPI 2-3)	buc	1,00
138	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	2,00

1	2	3	4	5
139	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00
140	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ZCG 112ASE)	buc	1,00
141	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Relevu de timp U-220V In-16A AHC)	buc	1,00
142	08-03-529-3	Contactore de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,00
143	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	1,00
144		Bara N 8*12 YNN21-14-100	buc	1,00
145		Bara PE 8*12 YNN21-14-100	buc	1,00
146	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,07
147		Cablu AVVG 3x10 mm <sup>2</sup>	m	1,50
148		Cablu AVVGt 2x25 mm <sup>2</sup>	m	8,00
149		Cablu AVVG 3x4 mm <sup>2</sup>	m	96,00
150		Conductor ПІВ-1 1x4 mm <sup>2</sup>	m	1,50
151	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm <sup>2</sup>	buc	2,00
152		Tub retractabil 12-3	m	3,00
153		Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,00
154	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,06
155		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	6,00
156		Papuc de cablu din aluminiu TA25	buc	6,00
157	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED 50W	buc	32,00

1	2	3	4	5
158		Conectoare Forbox D-6mm	buc	96,00
159	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	26,00
160		Consola metalica p/u felinar stradal KP-3M	buc	26,00
161	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup>	100 m	0,12
162	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	3,40
163	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,75
164	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,00
165	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Pilon metalic h-7m(108*3/4m 89*3/3m cu consola KC 1-1)	buc	6,00
		<b>3.3. Utilaj</b>		
166		Panou de evidenta BZUM DDE-1 25	buc	1,00
167		Panou de distributie ИИМП 2-3	buc	1,00
168		Contor electronic ZCG 112ASE	buc	1,00
169		Releu de timp U-220V In-16A AHC	buc	1,00
170		Demaror electromagnetic КМН 22510	buc	1,00
171		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V ОПС1-С (1 pol)	buc	1,00
172		Intrerupator de sarcina BH-32 63A 2P	buc	2,00
173		Intrerupator automat VA 47-29-B25 1P	buc	1,00
174		Intrerupator automat VA 47-29-B10 1P	buc	2,00

1	2	3	4	5
175		Corp de iluminat tip LED 50W	buc	32,00
		<b>4. Iluminat public PT-187</b>		
		<b>4.1. Lucrari de constructie</b>		
176	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H < 0,60 m teren mijlociu	m3	1,00
177	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,00
178	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,04
179		Teava din otel diametru pina la 80x80*3 mm	m	4,00
180	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	2,00
181	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,80
182	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	3,648
183		Conductor SIP 2A 2x35 mm2	m	1 828,00
184		Conductor SIP 2A 2x25 mm2	m	1 820,00
185		Clema de ancora 3AB 16-35	buc	80,00
186		Suport AL CA-1500	buc	78,00
187		Suport AL CS-1500	buc	78,00
188		Clema de suport RA25	buc	78,00

1	2	3	4	5
189		Banda de INOX F2007	m	500,00
190		Clame A200	buc	500,00
191		Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc	94,00
192		Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	150,00
193		Clema PS-1-1	buc	40,00
		<b>4.2. Lucrari de montare</b>		
194	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM DDE-1 25)	buc	1,00
195	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie ИИМП 2-3)	buc	1,00
196	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	2,00
197	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00
198	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,00
199	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ZCG 112ASE)	buc	1,00
200	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-16A AHC)	buc	1,00
201	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,00
202	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	1,00
203		Bara N 8*12 YNN21-14-100	buc	1,00

1	2	3	4	5
204		Bara PE 8*12 YNN21-14-100	buc	1,00
205	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,82
206		Cablu AVVG 3x10 mm <sup>2</sup>	m	1,50
207		Cablu AVVGt 2x25 mm <sup>2</sup>	m	4,00
208		Cablu AVVG 3x4 mm <sup>2</sup>	m	75,00
209		Conductor ПБ-1 1x4 mm <sup>2</sup>	m	1,50
210	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm <sup>2</sup>	buc	2,00
211		Tub retractabil 12-3	m	3,00
212		Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,00
213	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,06
214		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	6,00
215		Papuc de cablu din aluminiu TA25	buc	6,00
216	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED 50W	buc	50,00
217		Conectoare Forbox D-6mm	buc	150,00
218	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	45,00
219		Consola metalica p/u felinar stradal KP-3M	buc	45,00
220	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup>	100 m	0,12
221	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	4,30
222	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	2,52

1	2	3	4	5
223	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,00
224	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Pilon metalic h-7m(108*3/4m 89*3/3m cu consola KC 1-1)	buc	5,00
<b>4.3. Utilaj</b>				
225		Panou de evidenta BZUM DDE-1 25	buc	1,00
226		Panou de distributie IIMPI 2-3	buc	1,00
227		Contor electronic ZCG 112ASE	buc	1,00
228		Releu de timp U-220V In-16A AHC	buc	1,00
229		Demaror electromagnetice KMI 22510	buc	1,00
230		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V OIC1-C (1 pol)	buc	1,00
231		Intrerupator de sarcina BH-32 63A 2P	buc	2,00
232		Intrerupator automat VA 47-29-B32 1P	buc	1,00
233		Intrerupator automat VA 47-29-B25 1P	buc	1,00
234		Intrerupator automat VA 47-29-B10 1P	buc	2,00
235		Corp de iluminat tip LED 50W	buc	50,00

		<b>6. Iluminat public PT-376</b>		
		<b>6.1. Lucrari de constructie</b>		
294	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	1,00
295	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,00
296	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,04
297		Teava din otel diametru pina la 80x80*3 mm	m	4,00
298	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	2,00
299	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,80
300	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	l km	0,435
301		Conductor SIP 2A 2x25 mm2	m	435,00



1	2	3	4	5
302		Clema de ancora 3AB 16-35	buc	20,00
303		Suport AL CA-1500	buc	18,00
304		Suport AL CS-1500	buc	17,00
305		Clema de suport RA25	buc	17,00
306		Banda de INOX F2007	m	116,00
307		Clame A200	buc	116,00
308		Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc	11,00
309		Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	36,00
310		Clema PS-1-1	buc	7,00
		<b>6.2. Lucrari de montare</b>		
311	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM DDE-1 25)	buc	1,00
312	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie IIMPI 2-3)	buc	1,00
313	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	2,00
314	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00
315	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,00
316	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ZCG 112ASE)	buc	1,00
317	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-16A AHC)	buc	1,00

1	2	3	4	5
318	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,00
319	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	1,00
320		Bara N 8*12 YNN21-14-100	buc	1,00
321		Bara PE 8*12 YNN21-14-100	buc	1,00
322	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,25
323		Cablu AVVG 3x10 mm <sup>2</sup>	m	1,50
324		Cablu AVVGt 2x25 mm <sup>2</sup>	m	4,00
325		Cablu AVVG 3x4 mm <sup>2</sup>	m	18,00
326		Conductor ПБ-1 1x4 mm <sup>2</sup>	m	1,50
327	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm <sup>2</sup>	buc	2,00
328		Tub retractabil 12-3	m	3,00
329		Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,00
330	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,06
331		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	6,00
332		Papuc de cablu din aluminiu TA25	buc	6,00
333	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED 50W	buc	12,00
334		Conectoare Forbox D-6mm	buc	36,00
335	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	12,00
336		Consola metalica p/u felinar stradal KP-3M	buc	12,00
337	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup>	100 m	0,12

1	2	3	4	5
338	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	1,00
339	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,49
340	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,00
<b>6.3. Utilaj</b>				
341		Panou de evidenta BZUM DDE-1 25	buc	1,00
342		Panou de distributie ИИМП 2-3	buc	1,00
343		Contor electronic ZCG 112ASE	buc	1,00
344		Releu de timp U-220V In-16A AHC	buc	1,00
345		Demaror electromagnetic КМИ 22510	buc	1,00
346		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V ОПС1-С (1 pol)	buc	1,00
347		Intrerupator de sarcina BH-32 63A 2P	buc	2,00
348		Intrerupator automat VA 47-29-B32 1P	buc	1,00
349		Intrerupator automat VA 47-29-B25 1P	buc	1,00
350		Intrerupator automat VA 47-29-B10 1P	buc	2,00
351		Corp de iluminat tip LED 50W	buc	12,00

