

**Constructia blocului sanitar la  
Casa de Sport din com.Cubolta,  
r-nul Singerei №086/23-CBA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

**Deviz-oferta № 7-1-1  
Hazna Lucrari de constructie generale (marca CBA)**  
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari terasamente</b>		
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную, средний грунт)	m3	39,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	47,12
		<i>Total</i>		
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3	14,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,53
		<i>Total</i>		
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение)	100 m3	0,146
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,29
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,52
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
4	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Разравнивание лишнего грунта и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 65-80 CP, грунт I или II категории)	100 m3	0,250
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,33
		<i>Total</i>		
Total				
<b>Total Lucrari terasamente</b>				
		<b>2. Сборный ж/бетон</b>		
5	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах)	m3	2,890
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	16,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,99
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,66
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,61
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,08
		<i>Total</i>		
6	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare КЦД-20	buc	1,000
	2661126433201 0	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,00
		<i>Total</i>		
7	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare КЦ-20-9	buc	3,000
	2661126433202 1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	3,00
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
8	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare КЦП1-20-1	buc	1,000
	2661126433201 2	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,00
		<i>Total</i>		
9	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare - Capac	buc	1,000
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,00
		<i>Total</i>		
10	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare - Scara - 24.5kg	buc	1,000
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	24,50
		<i>Total</i>		
11	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска )	m2	1,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,10
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,10
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,11
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,17
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05
	2320166200676	White spirit	kg	0,10
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Сборный ж/бетон</b>				
<b>3. Гидроизоляция</b>				
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка для фундаментов В7,5)	m3	0,530

1	2	3	4	5
	7123010010200	Betonist	h-om	2,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,34
	2616310210000 01	Beton B7,5	m3	0,55
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,21
		<i>Total</i>		
13	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора М100 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 2 см снаружи)	m2	5,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,15
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	45,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,06
		<i>Total</i>		
14	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: шероховатая поверхность -дно и стены)	m2	28,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	10,64
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	33,60
		<i>Total</i>		
15	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic	m2	35,360

1	2	3	4	5
		de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Вертикальная обмазка наружных боковых пов-стей битумом за 2 раза)		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,12
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	60,11
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,02
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	39,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,46
		<i>Total</i>		
16	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Установка стальной трубы диаметр Д=102x5 мм для вентиляции)	m	3,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,50
	2521216701000 1	Teava din otel Д=102x5мм	m	3,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,63
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,41
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,06
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,44
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,18
		<i>Total</i>		
17	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка м/кон-ций крепления трубы из уголка в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg	0,720
	7136080025001	Montator	h-om	0,15
	2811236309900 152	Confectii metalice (Закл/дет из уголка )	kg	0,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,01
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01
		<i>Total</i>		
18	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email	m2	1,500

1	2	3	4	5
		alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска трубы и закл)		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,65
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,16
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,17
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,26
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,08
	2320166200676	White spirit	kg	0,15
		<i>Total</i>		
Total				
<b>Total Гидроизоляция</b>				
Total				
Fondul social				
Total				
Transportarea materialelor				
Cheltueli de semifabricat si depozitie				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

