

CAIET DE SARCINI
Lucrări de reparații capitale și renovare birouri și coridor etajul II, scări,
sală de ședințe și hol etajul I bloc administrativ Ungheni

Obiectul: Lucrări de reparații capitale și renovare birouri și coridor etajul II, scări, sală ședințe și hol etajul I blocul administrativ Ungheni.

Autoritatea contractantă Î.S."Portul Fluvial Ungheni",

Adresa: mun.Ungheni, str. Lacului 1

Adresa de e-mail și pagina web: portungheni@gmail.com; www.portungheni.md

Tipul autorității contractante: Întreprindere de Stat la autogestiune în domeniul - Transport naval.

Perioada de achiziție: 2025, trimestrul II

Valoarea estimată (fără TVA): 900 000 lei

Sursa de finanțare: Fonduri proprii

1. DATE GENERALE

Denumirea achiziției: Lucrări de reparații capitale și renovare birouri și coridor etajul II, scări, sală de ședințe și hol etajul I bloc administrativ Ungheni, sediul mun.Ungheni, str. Lacului 1.

Cod CPV: 45453000-7 Lucrări de reparații capitale și renovare

Procedura achiziției: Contract de valoare mică

2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

- 2.1 Obiectul prezentei investiții îl constituie reparații capitale și renovare birouri și coridor etajul II, scări, sală de ședințe și hol etajul I bloc administrativ Ungheni. Lucrările de reparații se vor efectua la locația mun.Ungheni, str. Lacului 1.
- 2.2 Prezentul Caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice și de calitate pentru execuția lucrărilor.
- 2.3 Persoană de contact: **Tofan Tudor**- inginer mecanic, tel. **079527505**

3. DOMENIUL DE APLICARE

- 3.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplică în toate etapele de execuție ale lucrărilor.
- 3.2 Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrărilor.
- 3.3 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligațiile executantului de a respecta legislația, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor de reabilitare.

4. LUCRĂRI DE REPARAȚII GENERALE ȘI RENOVARE BIROURI ȘI CORIDOR ETAJUL II, SCĂRI, SALĂ DE ȘEDINȚE ȘI HOL ETAJUL I BLOC ADMINISTRATIV

Descrierea lucrărilor (Anexă desfășurată – vezi anexa nr. 1 la caietul de sarcini):

- **Sala de ședințe** – pereții sălii de ședințe sunt placați cu plăci din gips, care urmează a fi demontate. Se vor demonta radiatoarele cu depozitare; se vor desface pardoselile din beton sau mortar de ciment, gresie. Pereții se vor executa cu tencuieli interioare de 3 cm grosime, inclusiv cu montarea armăturii de oțel și a împletiturii; se vor grundui suprafețele interioare a pereților și tavanelor; tencuieli interioare de 5 mm grosime, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți

despărțitori; se va aplica manual chitul pe baza de ipsos "Eurofin" cu grosimea de 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor; se vor grundui și se vor vopsi cu vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicat în 2 straturi pe glet existent. Se vor monta baghete la lambriuri din mase plastice.

Radiatoarele din fontă se vor monta la loc. În anexa de la sala de ședințe se va demonta ușa veche din lemn și se va monta ușă nouă din lemn interioară într-un canat, pe căptușeli, inclusiv izolația hidrofugă și termică a tocului.

- **Hol et.1** – se vor desface pardoselile reci din plăci de beton, gresie și mortar de ciment. Pardoselile vor fi turnate din beton în grosime de 10 cm, driscuit, turnat pe loc, ulterior fiind placate cu gresie ceramică, instalate plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereți din gresie ceramică. Suprafețele interioare a pereților și tavanelor vor fi grunduite, se va aplica manual chitul pe baza de ipsos "Eurofin" cu grosime de 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor; apoi se vor grundui și se vor vopsi cu vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicat în 2 straturi pe glet existent. Se vor monta baghete la lambriuri din mase plastice.
- **Et.2: birouri, coridor, scari.** La etajul II se vor repara 8 spații de birouri, un spațiu pentru bucătărie, coridorul și spațiul scărilor de la etajul I spre etajul II. În birouri se vor desface tapetele din hârtie lavabilă sau semilavabilă, se vor desface pardoselile din parchet și linoleum. În coridor și la scări se vor demonta gresia și plăcile ceramice. Radiatoarele din fontă se vor demonta și vor fi montate radiatoare noi din oțel, monobloc cu lungimea de 1001 - 1500 mm (10 buc.), iar 2 bucăți de radiatoare din fontă (depozitate) se vor monta la loc. În unele spații de birou și bucătărie se vor demola pereți de zidărie din caramidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor. Ușile din lemn se vor demonta.

Suprafețele interioare a pereților și tavanelor birourilor vor fi grunduite; se vor aplica tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori; se va aplica manual chitul pe baza de ipsos "Eurofin" cu grosimea de 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor. Se vor aplica vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual și parțial, în câteva birouri se vor aplica tapete pe bază de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereți gletuiți. Pereții coridorului și spațiul scărilor vor fi finisați cu vopsea decorativă (vopsea hidroizolantă structurată) într-un strat peste grundul "Gleta". Se vor monta baghete la lambriuri din mase plastice.

Pardoselile vor fi turnate cu șapă din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm; vor fi montate plăci laminat grosimea de minim 10 mm, inclusiv plintele de lemn. Pardoseala bucătăriei, coridorului și scările vor fi placate cu plăci din gresie, inclusiv elemente liniare din plăci din gresie ceramică aplicate cu adeziv. Se vor monta uși din lemn interioare într-un canat, pe căptușeli inclusiv izolația hidrofugă și termică a tocului.

La scări se va monta mină curentă metalică montată pe suporturi de 15 cm înălțime, așezați la distanțe de 1-1,2 m prevăzuți cu rondele sudate, fixată în zid de caramidă sau parapet de beton, confectionată din țevă din oțel inoxidabil D=1 1/4" și oțel laminat, dreapta și mină curentă metalică montată pe suporturi de 15 cm înălțime, așezați la distanțe de 1-1,2 m prevăzuți cu rondele sudate, fixată în zid de caramidă sau parapet de beton, confectionată din profile din bandă de oțel inoxidabil formată la rece, curbă. La treptele scărilor se vor monta colțare din aluminiu.

5. CERINȚE PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR

5.1 Măsurile generale

5.1.1 Executantul va numi un responsabil tehnic cu calitatea.

5.1.2 Execuția lucrărilor de reparații, montare, finisaje, zugrăveli în construcții se va efectua cu respectarea strictă a contractului de lucrări, conform normativelor tehnice și standardelor în vigoare, inclusiv și conform cerințelor sanitaro-igienice.

5.1.3 Executantul poate face propuneri, modificări față de soluțiile propuse prin Caietul de sarcini, care se vor aplica doar cu acordul beneficiarului.

5.1.4 Etapele de realizare a lucrărilor de reparație vor fi executate după cum urmează: prima etapă se vor efectua lucrările de reparație la etajul II și scări, a doua etapă - lucrările de reparație la sala de ședințe și hol etajul I.

5.1.5 Produsele folosite în execuție vor respecta prevederile legislației în vigoare referitor la stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții și vor avea certificat de calitate.

5.1.6 Pentru lucrările suplimentare apărute în timpul execuției, se va solicita acordul beneficiarului.

5.1.7 Executantul va verifica pe propria răspundere situația reală din teren (cote, dimensiuni) și va semnala din timp (înainte de a executa) orice neconcordanță cu Caietul de sarcini.

5.1.8 Evacuarea deșeurilor și a resturilor de materiale intră în sarcina executantului.

5.2 Materiale

Toate materialele vor fi utilizate în lucrare cu acordul beneficiarului numai după ce, în prealabil, s-a verificat că au fost livrate cu certificat de calitate, care să confirme că sunt corespunzătoare normelor în vigoare, să fie argumentate tehnic.

5.3 Condiții de calitate și executare a lucrărilor

Pe parcursul execuției lucrărilor se verifică în mod special de către executant:

- Îndeplinirea condițiilor de calitate a suprafețelor suport;
- Calitatea principalelor materiale introduse în execuție conform standardelor și normelor în vigoare;
- Eventualele lucrări care nu respectă condițiile prevăzute în Caietul de sarcini sau condiții de calitate, vor fi refăcute sau remediate;
- Recepția lucrărilor se va face după finalizarea acestora.

6. MĂSURĂRI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI IMPACT DE MEDIU

6.1 Pe toată durata realizării lucrărilor Executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin, în conformitate cu prevederile din legislația națională privind tehnica securității muncii.

6.2 Lucrările de construcție trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experiență, care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.

6.3 Pe durata realizării lucrărilor, Executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce privește: praful și zgomotul pe durata activităților de reparație, manipularea materialelor de construcții.

6.4 Se impune asigurarea continuității desfășurării activității întreprinderii pe toată durata executării lucrărilor. Programul de lucru al întreprinderii este luni-vineri 8.00-17.00.

7. PREZENTAREA OFERTEI

7.1 Ofertanții vor elabora propunerea tehnică și financiară în baza cerințelor prezentate în Caietul de sarcini și a devizului – ofertă (anexa nr.1). Pentru ofertanți care vor dori să examineze în teren volumul de lucrări necesar la întocmirea propunerilor de oferte, se vor apropia la sediul administrației Î.S. „Portul Fluvial Ungheni” situat pe adresa mun. Ungheni, str. Lacului nr.1, persoană de contact - inginer mecanic, Tofan Tudor tel. 079527505.

7.2 Perioada de valabilitate a ofertei este de 45 zile din data semnării contractului.

8.PERIOADA DE EXECUȚIE

Termenul de execuție și predare a lucrărilor: de maxim 45 zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziție.

9.RECEPȚIA ȘI GARANȚIA LUCRĂRILOR

9.1 Recepția finală a lucrărilor executate se va realiza cu respectarea prevederilor Caietului de sarcini și se va încheia cu un Proces- verbal de recepție.

9.2 În termen de 5 zile de la terminarea lucrărilor finale, prestatorul are obligația să prezinte situațiile de lucrări.

9.3 Garanția pentru lucrările executate este de 60 luni.

10. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Plata se va efectua prin ordin de plată, în baza facturii emise, în termen de 10 zile de la recepția lucrărilor, pe baza următoarelor documente: factura în original emisă de executant însoțită de Procesul- verbal de recepție la terminarea lucrării.

Autoritatea contractantă _____

Anexa nr.1 la Caietul de sarcini

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatii generale si renovare birouri și coridor etajul II,
scări, sală de ședințe și hol etajul I**

Valoarea de deviz lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Sala de sedinte		
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (cu depozitare)	m2	2,0000
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	55,0000
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	81,0000
4	CF05A k=2	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii,	m2	81,0000

1	2	3	4	5
		aplicate la pereti K=2,0000		
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	136,0000
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	136,0000
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	136,0000
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	136,0000
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (si pardoseala)	m2	191,0000
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	136,0000
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	105,0000
12	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	55,0000
13	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	55,0000
14	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	30,0000
15	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (radiator beneficiar)	m2	2,0000
16	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	30,0000
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,4000
18	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,4000
		Total		
		Total Sala de sedinte Inclusiv salariu		
		2. Hol et.1		

1	2	3	4	5
19	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	25,0000
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,0000
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (si pardosea)	m2	106,0000
22	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	50,0000
23	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	25,0000
24	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	25,0000
25	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	20,0000
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	81,0000
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,0000
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	81,0000
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	81,0000
30	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	20,0000
		<i>Total</i>		
		Total Hol et.1 Inclusiv salariu		
		3. Et.2: birou, hol, scari		
31	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,0000
32	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	43,0000
33	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	50,0000
34	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	440,0000
35	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea	m3	4,0000

1	2	3	4	5
		caramizilor		
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	850,0000
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	325,0000
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	850,0000
39	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	357,0000
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	325,0000
41	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	227,0000
42	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (radiator beneficiar)	m2	2,0000
43	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	10,0000
44	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2	173,0000
45	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp, grosimea min.10 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 (tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	136,0000
46	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	67,0000
47	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	56,0000
48	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	210,0000
49	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu la trepte)	m	23,0000
50	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	18,7000
51	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m	m	3,8000

1	2	3	4	5
		prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel inoxidabil D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (tipul de coordonat cu beneficiarul)		
52	CH06D	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, curba	m	5,5000
		<i>Total</i>	lei	
		Total Et.2: birou, hol, scari Inclusiv salariu		

		Total	lei
		Asigurari sociale	%
		Cheltuieli de transport	%
		Cheltuieli de regie	%
		Total	
		Beneficiu de deviz	%
		Total	
		TVA	%
		Total deviz: Inclusiv salariu	

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatii generale si renovare birouri și coridor etajul II, scări, sală de ședințe și hol etajul I

Valoarea de deviz lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		Total borderou de resurse № :		

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	312,5000
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	480,1500
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	562,4200

4.	7123010010200	Betonist	h-om	64,0000
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	60,5750
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4560
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	135,2000
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	87,2000
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	449,2140
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	209,2600
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,5000
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,0000
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	725,4300
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	10,0200
15.	7422010060100	Timplar	h-om	33,0280
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	368,0350
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	141,0940
		Total manopera		

Materiale:

1.	000000310	Clei uscat	kg	3,5700
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,9850
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	144,2280
4.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	4,8000
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,2830
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,2940
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,2000
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	38,4500
9.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	4,4000
10.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1280
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 292,8000
12.	2010237318750	Distantieri	buc	46,5000
13.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	20,1000
14.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	123,6240
15.	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	392,7000
16.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	13,2000
17.	2320166200729	Parchetin	l	1,5950
18.	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,5355
19.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	204,6000
20.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	2,8560
21.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0040
22.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	216,8000
23.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	251,9700
24.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800
25.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2325
26.	24302261000001	Fuga	kg	44,1000
27.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	15,6634
28.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,0400
29.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,8800
30.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1,5600
31.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,5600
32.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,5200
33.	2462106109879	Aracet	kg	71,4000
34.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,5200
35.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	32,5500
36.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	20,5800
37.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	3,9000
38.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	273,0000

39.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	238,7000
40.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	27,1000
41.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 653,5850
42.	2652102100737	Var hidratat	kg	291,6000
43.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	132,3000
44.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	5 325,5628
45.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	68,2200
46.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 291,5400
47.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 125,5783
48.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	151,4100
49.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,2000
50.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,8100
51.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	1,6200
52.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,0040
53.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	595,3500
54.	2670112202950	Bagheta	m	160,6500
55.	2670112204051	Placi din laminat	m2	144,2280
56.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	51,0000
57.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,5200
58.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	449,5000
59.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,2000
60.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	8,1900
61.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	4,0040
62.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	380,7000
63.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,7750
64.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,4100
65.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	8,1000
66.	274312354025	Baghete din aluminiu (coltar din aluminiu la trepte)	m	24,1500
67.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,5000
68.	2812106305702	Mina curenta curba din profile din banda de otel inoxidabil formata la rece (inclusiv suportii)	m	5,5000
69.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel inoxidabil D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	3,8000
70.	2822115700000	Radiator	buc	10,0000
71.	2873122004100	Plase sudate	kg	156,5500
72.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	61,5600
73.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,5470
74.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,5580
75.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	138,0000
76.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	59,9760
77.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	40,0000
78.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9300
79.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	27,3051
80.	4100126202818	Apa	m3	14,6883
81.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	181,7000
Total materiale de constructii				

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,4400
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,1650
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0930
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	60,9910
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	23,7280
6.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,1600

7.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,8000
8.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,4800
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,6480
10.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	16,8000
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,5000
		Total utilaje de constructii		

Total	lei
Asigurari sociale	%
Cheltuieli de transport	%
Cheltuieli de regie	%
Total	
Beneficiu de deviz	%
Total	
TVA	%

Total deviz: _____

Formular Nr.5
WinCmeta

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Sala de sedinte		
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
4	CF05A k=2	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru	m2	

1	2	3	4	5
		smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti K=2,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040
		Cheltuieli directe	lei	
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		Cheltuieli directe	lei	
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
		Cheltuieli directe	lei	
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
		Cheltuieli directe	lei	
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		Cheltuieli directe	lei	
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (si pardosea)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		Cheltuieli directe	lei	
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		Cheltuieli directe	lei	
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006
		Cheltuieli directe	lei	
12	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600
	4100126202818	Apa	m3	0,0330
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060
		Cheltuieli directe	lei	
13	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
		Cheltuieli directe	lei	
14	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		Cheltuieli directe	lei	
15	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (radiator beneficiar)	m2	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010
		Cheltuieli directe	lei	
16	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020

1	2	3	4	5
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
18	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
		2. Hol et.1		
19	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900
	4100126202818	Apa	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (si pardosea)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
22	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
23	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0,0330
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060
		Cheltuieli directe	lei	
24	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
		Cheltuieli directe	lei	
25	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		Cheltuieli directe	lei	
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
		Cheltuieli directe	lei	
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		Cheltuieli directe	lei	
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		Cheltuieli directe	lei	
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		Cheltuieli directe	lei	
30	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020

1	2	3	4	5
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060
		Cheltuieli directe	lei	
		3. Et.2: birou, hol, scari		
31	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600
		Cheltuieli directe	lei	
32	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250
	4100126202818	Apa	m3	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400
		Cheltuieli directe	lei	
33	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900
	4100126202818	Apa	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500
		Cheltuieli directe	lei	
34	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
		Cheltuieli directe	lei	
35	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000
	4100126202818	Apa	m3	0,1200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800
		Cheltuieli directe	lei	
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		Cheltuieli directe	lei	
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
		Cheltuieli directe	lei	
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		Cheltuieli directe	lei	
39	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000
		Cheltuieli directe	lei	
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		Cheltuieli directe	lei	
41	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
		Cheltuieli directe	lei	
42	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (radiator beneficiar)	m2	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010
		Cheltuieli directe	lei	
43	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500
		Cheltuieli directe	lei	
44	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900
	4100126202818	Apa	m3	0,0070
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		Cheltuieli directe	lei	
45	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea,	m2	

1	2	3	4	5
		in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100		
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
46	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
47	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
48	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
49	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu la trepte)	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600
	274312354025	Baghete din aluminiu (coltar din aluminiu la trepte)	m	1,0500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
50	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofula si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
51	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
52	CH06D	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, curba	m	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000
	2812106305702	Mina curenta curba din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)	m	1,0000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	

Autoritatea contractantă _____