

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat

Primăria satului Coșernița

2. Organizatorul procedurii de achiziție

Primăria satului Coșernița

3. Obiectul achizițiilor

Reparația drumuri locale în satul Coșernița, r. Florești în urma calamităților naturale din 14-15 septembrie 2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	6	7
		1. Partea carosabila			
1	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2		5 500,00 00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0010	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0020	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	
2	RpDD16B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 10 cm, in impietruiri cu adunarea materialului	m3		275,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0320	
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului contaminat)	100 m3		5,5000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	
4	TsI51A1	Transportarea materialului contaminat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		700,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului contaminat in depozit, teren categoria II	100 m3		5,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	
	1411122201752	Piatra sparta 31,5-63,0 mm	m3	0,0040	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	
6	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire, de 10 cm grosime medie	m3		550,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 31,5-63 mm	m3	1,2700	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 8-16 mm	m3	0,1020	
	1421202206000	Savura 0,0-8,0 mm	m3	0,2570	
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0250	

		2. Evacuarea apelor			
7	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m		0,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	
8	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3		0,8100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7800	
9	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3		0,4100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 sort 8-31,5 mm conform SM EN 13242+A1:2010	m3		0,4100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	14111222016601	Piatra sparta (Agregat grosier LA 30 sort 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010)	m3	1,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
11	DI119	Fundatii monolite din beton C20/25 h=10 cm la edificiile artificiale	m3		0,4100
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	
	26631021000001	Beton clasa C20/25 conform SM EN 206:2013+A2:2021	m3	1,0200	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	
12	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (dala de beton 200x150x10 cm)	m3		0,3000
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000	
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200	
	266612280056342	Dale din beton armat la casiu 200x150x10 cm	m3	1,0000	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400	