

Proiectarea retelelor de apa sat.
Scaieni. raionul Donduseni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 4-4-1

Platforma "B" Statie de Clorinare (Hipoclorid de sodie) Incalzire si ventilare

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie - Клапан гравитационный КГ 400x200 VENTS	buc	1.000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1.980
	287411512400200	- Клапан гравитационный КГ 400x200 VENTS	buc	1.000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28.000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28.000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28.000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.020
2	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm (Узел прохода с кольцом для сбора конденсата с клапаном с ручным управлением УП-2-11 (DN 125) по серии 5.904-51)	buc	1.000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5.940
	2811236310030411	Preaplin si piesa de trecere etansa - (Узел прохода с кольцом для сбора конденсата с клапаном с ручным управлением УП-2-11 (DN 125) по серии 5.904-51)	buc	1.003
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.040
3	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel 10x10 ф1мм	m2	0.500
	7123020011140	Fierar	h-om.	0.525
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. №10, б= 1,0 mm	m2	0.500

1	2	3	4	5
	1			
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0.025
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.015
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate - Решетка вентиляционная ONG 100x100 VENTS	buc	2.000
	7122050013400	Zidar	h-om.	0.940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0.060
	2111200010010 0	Решетка вентиляционная ONG 100x100 VENTS	buc	2.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.000
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate - Решетка вентиляционная ONG 100x150 VENTS	buc	2.000
	7122050013400	Zidar	h-om.	0.940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0.060
	2111200010015 0	Решетка вентиляционная ONG 100x150 VENTS	buc	2.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.000
6	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie - Обратный клапан KOM 125 VENTS	buc	1.000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1.980
	2874115125121 25	Обратный клапан KOM 125 VENTS	buc	1.000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28.000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28.000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28.000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.020
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Защитная решетка на выходе APC 125 Soler&Palau	buc	1.000
	7122050013400	Zidar	h-om.	0.470
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0.030
	2111236801001 25	Grila ventilatie Защитная решетка на выходе APC 125 Soler&Palau	buc	1.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.500
8	VB28A1. F	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate , Дефлектор , д315.00.000 , ф125, по серии 5.904-51	buc	1.000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	5.800
	2725240023151 25	Deflector Дефлектор , д315.00.000 ф125, по серии 5.904-51	buc	1.005
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.301
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8.040
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12.060
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	12.060

1	2	3	4	5
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	12.060
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.171
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.045
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0.201
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.220
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.050
9	VA22A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. Du100mm	m2	3.000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4.611
	26261473700005	Canale de ventilare metalice* de 0,5 mm	m2	3.030
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	45.450
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	45.450
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	45.450
	2524217304531	Fisie de etansare	m	2.121
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0.192
10	VA22A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. Du125mm	m2	1.500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2.305
	26261473700005	Canale de ventilare metalice* de 0,5 mm	m2	1.515
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	22.725
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	22.725
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	22.725
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1.060
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0.096
11	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Металл для крепления	kg	20.000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6.000
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	20.842
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.802
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1.202
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0.401
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.040
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.401
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.401
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1.600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.200
12	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)	m2	1.040

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1.144
	2430226100700 1	Grund alchidic ГФ-021	kg	0.108
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.114
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.177
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.208
	2320166200676	White spirit	kg	0.104
Cheltuieli directe				
Asigurari sociale si medicale				
Total				
Transportarea materialelor				
Total				
Cheltuieli de semifabricat si depozitie				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari de montare		
13	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный ВЦ 125 "VENTS"	buc	1.000
	7136060011900 1	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14.310
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.367
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0.210
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.263
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	25.200
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.158
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0.210
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	25.200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.100
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.250
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.450
14	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Приточная установка МПА 800 Е1 с	buc	1.000

1	2	3	4	5
		электрокалорифером VENTS		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56.740
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0.502
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1.507
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0.251
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60.300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8.040
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16.080
	2874125820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60.300
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16.080
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8.040
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.400
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.500
15	IB09A	Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv Электрический конвектор с электр. термостатом N=2,0кВт, E17. ATLANTIC	buc	1.000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.500
	2875274122000	Racord olandez	buc	2.000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.020
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.040
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.100
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4.000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.300
Cheltuieli directe				
Asigurari sociale si medicale				
Total				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de semifabricat si depozitie				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
		3. Valoarea utilajului		
16	Pretul firmei	Вентилятор канальный ВЦ 125 N=0.075кВт, п=2800 об/мин 1-230В "VENTS"	buc	1.000
	2874115103300	Вентилятор канальный ВЦ 125 N=0.075кВт, п=2800 об/мин 1-230В "VENTS"	buc	1.000
17	Pretul	Приточная установка МПА 800 Е1 с	buc	1.000

1	2	3	4	5
	firmei	электрокалорифером VENTS		
	5025801550603	Приточная установка МПА 800 E1 с электрокалорифером VENTS	buc	1.000
18	Pretul firmei	Электрический конвектор с электр. термостатом N=2.0кВт, E17. ATLANTIC	buc	1.000
	5025801550620	Электрический конвектор с электр. термостатом N=2.0кВт, E17. ATLANTIC	buc	1.000
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de depozitare				
Total Valoarea utilajului				

Total deviz:
Inclusiv salariu