

**Lucrari de reparatie curenta a
str.Tineretului (segment:
str.I.Voda cel Cumplit-
str.I.Creanga)**

(denumirea obiectivului)

Caiet de sarcini

**Lucrari de reparatie curenta a str.Tineretului (segment: str.I.Voda cel Cumplit-
str.I.Creanga)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	
1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatie a segmentului de drum st. Tineretului - str.Lautarilor			
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (formarea albiei drumului) h=0.25 cm	100 m3	1,688	
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	371,500	
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta h=10 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	67,550	
4	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	1 351,000	
5	AcE07C	Reamenajarea caminelor de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare.	buc	9,000	
6	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile beton C22.50 M-300, h=15cm, S=675.5m2 (scinduri de rasinoase bitumate S=60.00m2)	m3	101,320	

1	2	3	4	5
7	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	80,500
8	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	80,500
Total Lucrari de reparatie a segmentului de drum st. Tineretului - str.Lautarilor Incluziv salariu				
		2. Lucrari de reparatie a segmentului de drum str.Lautarilor - str. Ion.Creanga.		
9	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (formarea albiei drumului)	100 m3	0,640
10	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	142,560
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta h=20 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	43,200
12	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	432,000
13	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile beton C22.50 M300gr.=15cm, Stotal =216 m2, (scinduri de rasinoase bitumate S=21.6 m2)	m3	32,500
14	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	30,000
15	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea	m	30,000

1	2	3	4	5
		rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm		
Total Lucrari de reparatie a segmentului de drum str.Lautarilor - str. Ion.Creanga.				
Incluziv salariu				
		3. Reparatia scarilor		
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	82,800
17	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	30,000
18	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	10,000
19	CH06B	Mina curenta metalica d=32 mm montata pe suporti (36 buc) de h= 1.20m inaltime, d=50 mm, asezati la distante de 1....3.0 m prevazuti cu rondele sudate.	m	72,000
20	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 2 straturi de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,316