

| | |
|--|-------------------------------|
| Reparatia Salii de festivitati Gimnaziul Birnova,r-nul Ocnita | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| (denumirea obiectivului) | |

**Lista cu cantitațiile de lucrări №
Deviz-oferta №
Lucrari de reparatie**
(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|--|------|-----------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | RpCJ35 A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavane,razuirea varului si vopselelor vechi | m2 | 226,60 | | |
| 2 | RpCK41 A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 114,00 | | |
| 3 | RpCO56 A | Demontari: timplarie din lemn (usi, masti, etc.) | m2 | 4,10 | | |
| 4 | RpCP34 A | Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp | m2 | 4,10 | | |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 226,50 | | |
| 6 | RpCJ27 C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 226,50 | | |
| 7 | CK26D | Cornier din aluminiu perforat montat pentru protectia muchiilor | m | 65,00 | | |
| 8 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 208,00 | | |
| 9 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 18,60 | | |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 226,50 | | |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 226,50 | | |
| 12 | RpCR07 A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 242,60 | | |
| 13 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 16,10 | | |
| 14 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 11,40 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|-----|--------|---|---|
| 15 | RpCK01 A1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 114,00 | | |
| 16 | RpCK01 B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 114,00 | | |
| 17 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 114,00 | | |
| 18 | RpCK28 C | Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC | m | 45,00 | | |
| 19 | CG43A | Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): prin imbinare fara lipire (prin faltuire) cu strat fonoizolant, asezare sub un unghi drept | m2 | 53,00 | | |
| 20 | RpCK10 C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 43,00 | | |
| 21 | RpCK10 B | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticingul | m2 | 10,00 | | |
| 22 | RpCK11 C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi | m2 | 53,00 | | |
| 23 | RpCP21 C | Protectia muchiiilor, cu profile din otel cornier cu laturile egale, avind dimensiunile de 30x30 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor | m | 5,00 | | |
| 24 | RpCP21 A | Protectia muchiiilor, cu corniere din aluminiu de 40x40 mm, la scena | m | 9,00 | | |
| 25 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 157,00 | | |
| 26 | RpCR27 A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac | m | 56,00 | | |
| 27 | RpCR27 B1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac | m2 | 72,00 | | |
| 28 | RpEF02 A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi LED, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate | buc | 12,00 | | |
| 29 | RpEB01 A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp,VVG 3x1.5 | m | 112,00 | | |
| 30 | RpEA02 | Montarea tubului izolant din policlorura | m | 112,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------------|--|----------|------|---|---|
| | A | de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. | | | | |
| 31 | RpEA07 A | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC | buc | 4,00 | | |
| 32 | RpEE03 A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 4,00 | | |
| 33 | RpEE14 D | Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 | buc | 4,00 | | |
| | Total: | | | | | |
| | Total | | lei | | | |
| | CASM | | 22,50 % | | | |
| | Cheltuieli de transport | | 10,00 % | | | |
| | Total | | 100,00 + | | | |
| | Cheltuieli de regie | | 14,50 % | | | |
| | Total | | 100,00 + | | | |
| | Beneficiu de deviz | | 6,00 % | | | |
| | Total | | 100,00 + | | | |
| | TVA | | 20,00 % | | | |
| | Total deviz: | | | | | |

L.S.

L.S.

| | |
|---|---|
| Proiectant: | Ofertant: |
| (funcția, semnătura, numele, prenumele) | (funcția, semnătura, numele, prenumele) |

APROBAT:

L.S.

| |
|--|
| Investitor: Gimnaziul Birnova,r-nul Ocnita |
| Director (Lilia Corsan) |