

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de izolare a gunoistii din satul Peresecina cu prefabricate din beton armat**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	6	7
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3		1,200
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770	
2	TsA01A3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse	m3		12,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,300	
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t		216,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,050	
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100 m3		1,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	
5	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a fundatie transeului, executate in sapaturi orizontale	m3		30,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,740	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	
6	CB03A	Cofraje cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului	m2		500,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,950	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,090	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	
7	DI124	Montarea placilor din beton armat cu dimensiunile 2,05m x 3,0m x 0,18m (125buc) (doar lucrarile de montare)	m3		138,380
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,800	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,740	
8	pret	Placi din beton armat cu dimensiunile 2,05m x 3,0m x 0,18m	buc		125,000
	1223544551	Placi din beton armat 2,05m x 3,0m x 0,18m	buc	1,000	
9	DI119	Turnarea betonului C30/37 in fundatii la edificiile artificiale (scinduri de rasinoase se exclud din normativ)	m3		55,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	
	26631021000001	Beton C30/37	m3	1,020	
	29221400107000	Macara	h-ut	0,428	