

Obiect: **Servicii de salubritate și evacuare a deșeurilor menajere
s. Cărpineni , r-ul Hîncești**

LISTA GENERALĂ CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI pentru servicii de salubritate și evacuare a deșeurilor menajere s. Cărpineni, anul 2019

Nr. d/o	Număr lista cu cantități de lucrări	Denumire capitole, obiecte, lucrări și cheltuieli	Unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul I. Lucrări de salubritate pe timp de vară				
Salubritate zona nr. 1 (str. Independenței)				
1.1	Lista cu cantități de lucrări nr. 01-01-2019	Servicii de salubritate efectuate pe porțiuni de drum și trotuar cu înveliș din asfalt sau pavaj cu lungimea de 2,6 km și evacuarea deșeurilor la depozit. Sector de drum cuprins între intrsecția drumul local L568 cu str. Independenței (magazin „Olivia”) și intersecția str. Independenței cu str. Luceafărul	set	44
1.2	Lista cu cantități de lucrări nr. 01-02-2019	Cositul ierbii pe perimetrul exterior al stadionului, marginea drumului str. Independenței, monumentul jertvelor războiului, miniparc, zonă de odihnă și evacuarea deșeurilor la depozit.	set	4
Salubritate zona nr. 2 (cimitir)				
2.1	Lista cu cantități de lucrări nr. 01-03-2019	Colectarea și evacuarea gunoii acumulat pe terenul cimitirelor în perioada aprilie-mai.	set	1
2.2	Lista cu cantități de lucrări nr. 01-04-2019	Colectarea și evacuarea gunoii acumulat pe terenul cimitirelor în perioada iunie-noiembrie.	set	1
2.3	Lista cu cantități de lucrări nr. 01-05-2019	Salubritatea teritoriului adiacent cimitirelor pe tot perimetrul lor și evacuarea deșeurilor la depozit.	set	4
Salubritate zona nr. 3(str. Gagarin)				
3.1	Lista cu cantități de lucrări nr. 01-06-2019	Servicii de salubritate efectuate pe porțiuni de drum și trotuar cu înveliș din asfalt sau pavaj cu lungimea de 1,15 km și evacuarea deșeurilor la depozit. Sector cuprins între intrsecția str. Ștefan Vodă cu str. Gagarin și spitalul Cărpineni	set	6
3.2	Lista cu cantități de lucrări nr. 01-07-2019	Cositul ierbii pe marginea drumului str. Gagarin cu lungimea 1,6 km și evacuarea deșeurilor la depozit	set	4
Salubritate zona nr. 4 (str. Ștefan Vodă spre Bucos)				
4.1	Lista cu cantități de lucrări nr. 01-08-2019	Lucrări de salubritate efectuate pe porțiuni de drum cu lungimea 2,55 km și evacuarea deșeurilor la depozit	set	5
Salubritate zona nr. 5 (str. Ștefan Vodă spre Hîncești)				
5.1	Lista cu cantități de lucrări nr. 01-09-2019	Lucrări de salubritate efectuate pe marginea drumului, pe o porțiune cu lungimea 3,9 km și evacuarea deșeurilor la depozit. Lățimea medie a zonei de salubritate 1 m	set	2
Capitolul II. Alte lucrări				
7.1	Lista cu cantități de lucrări nr. 01-10-2019	Lichidarea gunoiștelor neautorizate.	set	2

Întocmit: _____



Obiect: **Lucrări de salubritate comuna Cărpineni****Lista cu cantitățile de lucrări № 01-01-2019**

Lucrări de salubritate pentru un set de lucrări (o singură executare), zona nr. 1
(str. Independenței, drum asfaltat și pietriș, sector de drum cuprins între intrsecția drumul local L568 cu str. Independenței (magazin „Olivia”) și intersecția str. Independenței cu str. Luceafărul, dist.=2,6 km)

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	Unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DA01A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea si înlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere cu lățimea medie 0,8 m pe fiecare margine a carosbilului	100m2	41,60
2	DI15A K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea drumurilor și trotuarelor modernizate, de noroi si murdărie	100m2	12,00
3	TsI50A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 5 km	t	6,00
4	Preț de piață	Acumularea gunoiiului depozitat pe marginea drumului în remorca tractorului T25A cu staționări frecvente, fără oprirea motorului în timpul staționării	km	4,80
5	TrI1AA01C2 K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria II	t	6,00

Întocmit: _____



Obiect: **Lucrări de salubritate comuna Cărpineni****Lista cu cantitățile de lucrări № 01-02-2019**

Lucrări de salubritate pentru un set de lucrări (o singură executare), zona nr. 1
(Cositul ierbii: stadion, monumentul jertvelor războiului, mini parc, zone verzi,
zonă de agrement, marginea trotuarelor)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	Unitate de măsură	Volum
1	TsG01A K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Degajarea terenului de frunze și crengi, strângerea în gramezi	100m ²	1,20
2	TsG14A K=3=1,000; M=1,00; III=1,00	Cosirea vegetatiei ierboase	100m ²	1,50
3	47-02-094-1 K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cosirea mecanizată și înlăturarea buruienilor la latimi de 1 m	ha	1,50
4	TsG02A K=3=1,000; M=1,00; III=1,00	Curățarea terenului de iarba și buruieni	100m ²	2,20
5	TsI50A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pământului cu autobasculantă 5t la distanță de 5 km	t	10,00
6	TrI1AA01C2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Încărcarea materialelor din grupa A - grele și marunte prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 2	t	10,00

Intocmit: _____



Obiect: **Lucrări de salubritate comuna Cărpineni****Lista cu cantitățile de lucrări № 01-03 - 2019**
Lucrări de salubritate cimitir, luna aprilie-mai zona nr. 2

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	Unitate de măsură	Volum
1	TsG01A K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Degajarea terenului de frunze și crengi și strângerea în gramezi	100m ²	11,00
2	TrI1AA02C2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 2	t	20,00
3	TrB01A1-1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportul materialelor din grupa 1-3 (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanța de 10 m	t	24,00
4	Preț de piață	Încărcarea gunoierului menajer cu încărcătorul IUMZ-6AKM cu comandă hidraulică, descărcare în unități de transport	h-ut	48,00
5	TsI50A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pământului cu autobasculanta la distanța de 5 km	t	80,00

Întocmit: _____



Obiect: **Lucrări de salubritate comuna Cărpineni**

Lista cu cantitățile de lucrări № 01-04-2019
Lucrări de salubritate cimitir, luna iunie-decembrie zona nr. 2

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	Unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	TsG01A K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Degajarea terenului de frunze și crengi și strângerea în gramezi	100m ²	3,50
2	TrI1AA02C2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 2	t	8,00
3	Preț de piață	Încărcarea gunoierului menajer cu încărcătorul IUMZ-6AKM cu comandă hidraulică, descărcare în unități de transport	h-ut	6,00
4	TsI50A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pământului cu autobasculanta la distanța de 5 km	t	30,00

Întocmit: _____



Obiect: **Lucrări de salubritate comuna Cărpineni**

Lista cu cantitățile de lucrări № 01-05-2019
Lucrări de salubritate teritoriul adiacent cimitirului, zona nr. 2

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	Unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	TsG02A K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2	1,00
2	TsG01A K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Degajarea terenului de frunze si crengi și strângerea in gramezi	100m2	4,00
3	47-02-094-1 K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cosirea mecanizata si inlaturarea buruienilor la latimi de 1 m	ha	0,30
4	Tr11AA01C2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	10,00
5	TsI50A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea gunoiiului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	10,00

Întocmit: _____



Obiect: **Lucrări de salubritate comuna Cărpineni****Lista cu cantitățile de lucrări № 01-06-2019**

Lucrări de salubritate pentru un set de lucrări (o singură executare), zona nr. 3
(str. Gagarin, Donici, drum asfalt, Sector cuprins între intrsecția str. Stefan Vodă – str. Gagarin și
spitalul Cărpineni, dist.=1,15 km)

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	Unutate de măsură	Volum
1	DA01A K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curățirea și înlăturarea stratului de noroi în grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere cu lățimea medie 0,8 m pe fiecare margine a carosabilului	100m ²	18,40
2	DI15A K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curățirea drumurilor modernizate, de noroi și murdarie	100m ²	6,00
3	Tr11AA02C2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 2	t	4,00
4	Preț de piață	Acumularea gunoii depozitat pe marginea drumului în remorca tractorului T25A cu staționări frecvente, fără oprirea motorului în timpul staționării	km	2,30
5	Ts150A3 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pământului cu autobasculanta la distanța de 3 km	t	6,00

Întocmit: _____



Obiect: **Lucrări de salubritate comuna Cărpineni**

Lista cu cantitățile de lucrări № 01-07-2019
Lucrări de salubritate pentru un set de lucrări, zona nr. 3
(Cositul ierbii marginea drumului și evacuarea deșeurilor acumulate, str. Gagarin)

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	Unitate de măsură	Volum
1	TsG01A K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Degajarea terenului de frunze și crengi, strângerea în gramezi	100m ²	0,80
2	47-02-094-1 K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cosirea mecanizată și înlăturarea buruienilor la latimi de 1 m	ha	0,80
3	TsG02A K=3=1,000; M=1,00; III=1,00	Curățarea terenului de iarba și buruieni	100m ²	1,00
4	TsI50A3 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 3 km	t	6,00
5	TrI1AA01C2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Încărcarea materialelor din grupa A - grele și marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 2	t	6,00

Întocmit: _____



Obiect: **Lucrări de salubritate comuna Cărpineni****Lista cu cantitățile de lucrări № 01-08-2019**Lucrări de salubritate pentru un set de lucrări, zona nr. 4

(str. Șt. Vodă, drum asfaltat, intersecție str. Gagarin cu str. Ștefan Vodă - Bucos, dist.= 2,55 km)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	Unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DI15A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curățirea drumurilor modernizate de noroi și murdarie cu lățimea 1 m pe fiecare margine a carosabilului	100m ²	51,00
2	TsI50A3 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pământului cu autobasculanta la distanța de 3 km	t	12,00
3	TrI1AA01C2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Încărcarea materialelor din grupa A - grele și marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 2	t	12,00
4	Preț de piață	Acumularea gunoierului depozitat pe marginea drumului în remorca tractorului T25A cu staționări frecvente, fără oprirea motorului în timpul staționării	km	5,10

Întocmit: _____



Obiect: **Lucrări de salubritate comuna Cărpineni**

Lista cu cantitățile de lucrări № 01-09-2019
Lucrări de salubritate pentru un set de lucrări, zona nr. 5
 (salubritate marginea drumului cu lungimea 3,9 km, str Ștefan Vodă spre Hîncești)

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	Unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	TsG01A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Degajarea terenului de frunze si crengi, stringerea in gramezi	100m2	39,00
2	TsI50A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	12,00
3	TrI1AA01C2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	12,00

Întocmit: _____



[Handwritten signature]

Obiect: Lucrări de salubritate comuna Cărpineni

Lista cu cantitățile de lucrări № 01-10-2019
Lucrări de salubritate, lichidarea gunoștilor neautorizate

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	Unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC18B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe șenile de 65-80 c. p., inclusiv împingerea pământului până la 10 m, în teren catg. 2 (grămădirea pământului surplus cu împingerea până la 10 m)	100 m ³	0,30
2	TsD02A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,45
3	TsE04A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea terenului natural și a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe șenile 65-80 cp, prin tăierea damburilor și împingerea în goluri a pământului săpat, teren catg. I și II	100 m2	3,50
4	Preț de piață	Încărcarea gunoiului menajer cu încărcătorul IUMZ-6AKM cu comandă hidraulică descărcare în unități de transport	h-ut	18,00
5	TsI50A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	56,00
6	TsE01B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,60

Întocmit: _____

