

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **IMSP Spitalul raional Cahul**  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **IMSP Spitalul raional Cahul**  
 3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatii la blocul perinatal a IMSP spitalul raional Cahul.**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                  | 5     |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie pe compartimente.</b><br><br><b>1.1. Etajul III.</b><br><br><b>1.1.1. Sala de asteptare, Inlocuirea timplariei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |       |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2                 | 4,200 |
| 2      | CK25A                       | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Timplariei PVC usi cu valoarea U totala maxima de 2.2 W/m2KU: cu rame din PVC ne-reciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de grosimea 1.2mm acoperite cu un strat de material plastic, fara puncti termice. Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC trebuie sa fie Clasa A geam dublu 4-16-4 low-e | m2                 | 3,020 |
| 3      | CD72A                       | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2                 | 1,400 |
| 4      | CF61A                       | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi interioare (profile coltari 12 ml)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2                 | 4,800 |
| 5      | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2                 | 4,800 |
| 6      | CN06A                       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2                 | 4,800 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5      |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    |         | manual (interioare)                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |
|    |         | <b>1.1.2. Sala de asteptare ,antreu , lucrari interioare</b>                                                                                                                                                                                                  |    |        |
| 7  | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                 | m2 | 6,400  |
| 8  | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                           | m2 | 46,600 |
| 9  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact                                                                                                                                                                                            | m2 | 34,200 |
| 10 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                    | m2 | 34,200 |
| 11 | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm                                            | m2 | 34,200 |
| 12 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                   | m2 | 34,200 |
| 13 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 46,600 |
| 14 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact                                                                                                                                                                                               | m2 | 46,600 |
| 15 | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli ( pereti 26.4mp)                                                                                                                                                       | m2 | 26,400 |
| 16 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2 | 22,200 |
| 17 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2 | 22,200 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5      |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 18 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                | m2 | 22,200 |
| 19 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)                                                                                                      | m2 | 22,200 |
| 20 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                               | m2 | 34,200 |
| 21 | CH08A   | Mina curenta din PVC montata la balustradele metalice ale scarilor parapetelor interioare, inclusiv ceruirea                                                                                                                                                  | m  | 8,000  |
|    |         | <b>1.2. Etajul IV.</b>                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |
|    |         | <b>1.2.1. Sala de asteptare ,antreu , lucrari interioare</b>                                                                                                                                                                                                  |    |        |
| 22 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                 | m2 | 6,400  |
| 23 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                           | m2 | 46,600 |
| 24 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact                                                                                                                                                                                            | m2 | 34,200 |
| 25 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                    | m2 | 34,200 |
| 26 | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm                                            | m2 | 34,200 |
| 27 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                   | m2 | 34,200 |
| 28 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 46,600 |
| 29 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact                                                                                                                                                                                               | m2 | 46,600 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 30 | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (pereti 26.4mp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 26,400 |
| 31 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 22,200 |
| 32 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 22,200 |
| 33 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 22,200 |
| 34 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 22,200 |
| 35 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 34,200 |
|    |         | <b>1.2.2. Sala de steptare, Inlocuirea timplariei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |
| 36 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 4,200  |
| 37 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Timplariei PVC usi cu valoarea U totala maxima de 2.2 W/m2KU: cu rame din PVC ne-reciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de grosimea 1.2mm acoperite cu un strat de material plastic, fara puncti termice. Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC trebuie sa fie Clasa A geam dublu 4-16-4 low-e | m2 | 3,020  |
| 38 | CD72A   | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 1,400  |
| 39 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 4,800  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                              | 4   | 5       |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|    |                    | ferestre si usi interioare (profile coltari 12 ml)                                                                                                             |     |         |
| 40 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                               | m2  | 4,800   |
| 41 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)       | m2  | 4,800   |
| 42 | CH08A              | Mina curenta din PVC montata la balustradele metalice ale scarilor parapetelor interioare, inclusiv ceruirea                                                   | m   | 8,000   |
|    |                    | <b>1.3. Lucrari de amenajare a fasadelor la balcon din tabla prevopsita cutata.</b>                                                                            |     |         |
| 43 | CD07B1<br>kman=0.5 | Pereti din panouri din tabla prevopsita cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (se exclude din calcul macaraua)      | m2  | 116,000 |
| 44 | CD07B<br>kman=0.5  | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (se exclude din calcul macaraua) | m2  | 64,000  |
| 45 | RpCP45D            | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc                                                                                 | kg  | 28,000  |
| 46 | CE24B              | Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare                        | buc | 30,000  |
| 47 | RpCU06B            | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2                                                                       | m   | 12,000  |
| 48 | RpCR41D            | Instalarea pe suprafata fatadelor exterioara a balcoanelor, de pe autoturnuri, a placilor din tabla prevopsita                                                 | m2  | 116,000 |
| 49 | CB16A              | Schela pentru lucrari de finisaje pina la 5 m inaltime                                                                                                         | m2  | 64,000  |
| 50 | CK26B              | Profile tipU 75x75x75x0.45 din tabla prevopsita instalate la mina curenta la balcoane                                                                          | m   | 146,000 |
|    |                    | <b>1.4. Reparatii la balcoane pe interior.</b>                                                                                                                 |     |         |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                         | 4  | 5         |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 51 | RpCR41A            | Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea, de pe schela: suprafete simple, de vopsea de var (se exclude autoturnul)                                                                      | m2 | 748,000   |
| 52 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                               | m2 | 1 148,000 |
| 53 | CF50B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu ADEZIV PENTRU FAIANTA, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                       | m2 | 402,000   |
| 54 | RpCR06B            | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi                                                                         | m2 | 402,000   |
| 55 | CF52B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (se includ in calcul coltare perforate Lttotal 220ml) | m2 | 748,000   |
| 56 | CF17C              | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                          | m2 | 748,000   |
| 57 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                  | m2 | 748,000   |
| 58 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                               | m2 | 1 148,000 |
| 59 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                               | m2 | 748,000   |
| 60 | CK26Bg             | Elemente liniare (latimea 300mm) din tabla prevopsita montate la fatada la balcoane.                                                                                                      | m  | 240,000   |
| 61 | CK26Bf<br>kman=0.5 | Coltare liniare 45x45mm din tabla prevopsita montate la captusirea tavanelor pe perimetru elementelor de tavan. Lttotal=240 m                                                             | m  | 240,000   |
| 62 | CI14B              | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv latimea pina la 200mm                                                                                                | m  | 180,000   |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5       |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    |          | <b>1.5. Reparatii la casa scarii din partea de vest a cladirii</b>                                                                                                                                    |    |         |
| 63 | RpCP45D  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc                                                                                                                        | kg | 105,000 |
| 64 | CH06A    | Mina curenta metalica montata pe suporti de 80 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondelile sudate, fixata pe pardosea, confectionata din teava din inox D= 1*1 1/4" dreapta | m  | 36,000  |
| 65 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact                                                                                                                                       | m2 | 68,000  |
| 66 | CF17C    | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                      | m2 | 68,000  |
| 67 | CF50B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                          | m2 | 68,000  |
| 68 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact                                                                                                                                       | m2 | 48,000  |
| 69 | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                              | m2 | 48,000  |
| 70 | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)                                              | m2 | 48,000  |
| 71 | CK29F    | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                       | m2 | 16,200  |
| 72 | RpCR23B  | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta                                                                             | m2 | 46,000  |
| 73 | RpCR27C2 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta                                      | m  | 60,000  |
| 74 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact                                                                                                                                    | m2 | 104,000 |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5       |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 75 | CG49A    | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli , scari                                                                   | m2 | 104,000 |
|    |          | <b>1.6. Reparatii la casa scarii din partea de est a cladirii</b>                                                                                                |    |         |
| 76 | RpCR29A  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant                                                                                                                  | m2 | 120,000 |
| 77 | RpCR41A  | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var                                                         | m2 | 230,000 |
| 78 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact                                                                                                  | m2 | 350,000 |
| 79 | CF17C    | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 200,000 |
| 80 | CF50B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2 | 350,000 |
| 81 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact                                                                                                  | m2 | 350,000 |
| 82 | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2 | 350,000 |
| 83 | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)         | m2 | 350,000 |
| 84 | CK29F    | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                  | m2 | 18,300  |
| 85 | RpCR23B  | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta                                        | m2 | 88,000  |
| 86 | RpCR27C2 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta | m  | 64,000  |
|    |          | <b>2. Lucrari de reparatie la instalatii electrice.</b>                                                                                                          |    |         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5       |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 87 | RpEF02C | Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de susținere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi                                                                                                                                  | buc | 8,000   |
| 88 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protecție din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul până la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri                                                                                                                                          | m   | 120,000 |
| 89 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolație din PVC, în execuție mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, având secțiunea 3x1,5 mmp                                                                                                                                 | m   | 76,000  |
| 90 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolație din PVC, în execuție mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, având secțiunea 3x2,5 mmp                                                                                                                                 | m   | 44,000  |
| 91 | RpEE01A | Montarea interupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau portelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 4,000   |

Intocmit  Dumitru Cretu

