

**Amenajarea zonei administrative
pe imobilul terenul cu nr. cad.
1028207252 in satul Geamana, r-
nul Anenii. Situat in satul
Geamana, str. Stefan cel Mare si
Sfint nr. 50.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

**Lista cu cantitațile de lucrări № 28/2020 -2-1
Deviz-oferta № 28/2020 -2-1
Lucrari de constructii**

(denumirea lucrării)

| Nº crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--|---------------------------|---|--------|-----------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Capitolul 1. Demolarea cladirii | | | | | | |
| 1 | RCsG52 A | Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat | m3 | 82,600 | | |
| Capitolul 2. Lucrari de terasamente | | | | | | |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 4,700 | | |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 822,850 | | |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 4,700 | | |
| 5 | TsC26A 1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II - обратная засыпка пазух | 100 m3 | 4,065 | | |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 4,065 | | |
| 7 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 2,680 | | |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - для обратной засыпки пазух | 100 m3 | 4,065 | | |
| 9 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 711,400 | | |
| Capitolul 3. Fundatii | | | | | | |
| 10 | CA02C | Beton simplu M-50 (B3,5) turnat in egalizari, pante, sape la inalimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de | m3 | 6,440 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----|---------|---|---|
| | | betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | | | | |
| 11 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M-200(B15) Fm-1....-5 | m3 | 27,200 | | |
| 12 | CB03A | Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 90,000 | | |
| 13 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 115,200 | | |
| 14 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 576,000 | | |
| 15 | CC03C | Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 12AIII 150*150 | kg | 453,200 | | |
| 16 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau parcial in beton - angori | kg | 705,600 | | |
| 17 | CL41A | Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier | m2 | 24,700 | | |
| 18 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. M-150(B12,5) .. | m3 | 12,800 | | |
| 19 | CB03A | Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 64,000 | | |
| 20 | CA04F | Beton M-200 (B15) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Grinda GR1 | m3 | 6,400 | | |
| 21 | CB03E | Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 32,000 | | |
| 22 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 88,000 | | |
| 23 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 340,000 | | |
| 24 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 23,870 | | |
| | | Capitolul 4. Podele | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|--------|---------|---|---|
| 25 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 18,760 | | |
| 26 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5 (BC12,5/B150) | m3 | 23,600 | | |
| 27 | CC03C | Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 8AIII 200*200 | kg | 978,800 | | |
| 28 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatici, inclusiv scafele si dolile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - AquaMast | m2 | 187,600 | | |
| 29 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin - gr.5cm | m2 | 187,600 | | |
| 30 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 187,600 | | |
| 31 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (вдоль оси А) | m3 | 4,800 | | |
| 32 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5 (BC12,5/B150) | m3 | 3,800 | | |
| 33 | CC03C | Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 8AIII 200*200 | kg | 158,500 | | |
| | | Capitolul 5. Perete de sprijin P1 | | | | |
| | | Capitolul 5.1. lucrari de terasamente | | | | |
| 34 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 2,350 | | |
| 35 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 411,250 | | |
| 36 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,350 | | |
| 37 | TsC26A 1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II - обратная засыпка пазух | 100 m3 | 2,000 | | |
| 38 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 2,000 | | |
| 39 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in | 100 m3 | 2,000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|----|------------|---|---|
| | | autovehicule teren catg. II - для обратной засыпки пазух | | | | |
| 40 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 350,000 | | |
| | | Capitolul 5.2. pereti de sprijin | | | | |
| 41 | CA02C | Beton simplu M-50 (B3,5) turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 5,320 | | |
| 42 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. M-200(B15) - FL-1,2 | m3 | 14,130 | | |
| 43 | CB03A | Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 37,270 | | |
| 44 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M-200(B15) - P-1 | m3 | 36,430 | | |
| 45 | CB03A | Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 235,000 | | |
| 46 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (| kg | 621,080 | | |
| 47 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 164,46 0 | | |
| 48 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - 12AIII 150*150 | kg | 1 134,00 0 | | |
| 49 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - 8AIII 200*200 | kg | 1 920,00 0 | | |
| 50 | IzF04F K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 82,100 | | |
| | | Capitolul 5.3. finisare | | | | |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 157,600 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|----|---------|---|---|
| 52 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 157,600 | | |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 157,600 | | |
| 54 | CI11C | Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv - paci tip „Cosauti” gr.20mm | m2 | 157,600 | | |

Total:

| | |
|--------------------------------|----------|
| Прямые затраты | lei |
| Asigurarea medicala si sociala | 22,50 % |
| Cheltuieli de transport | 10,00 % |
| Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |
| Total | 100,00 % |
| Cheltuieli de regie | 14,50 % |
| Total | 100,00 % |
| Beneficiul de deviz | 6,00 % |

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor