

**Obiectivul: Lucrări de construcție a
trotuarului adiacent drumului
L564 Mihailovca-Stație Cimișlia**

Caiet de sarcini

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100m3	0,3
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	25
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	77
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	7,7952
5	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni.	100m2	3,1
6	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice.	100m3	0,37
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. (sub bordure)	m3	6,2
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	37,2
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	620
10	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	310

Întocmit: Șef, Direcția Dezvoltare Teritorială

Vasile Tocaru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.