


**Gazificarea încăperilor IP
Gimnaziul Vatici r-l Orhei cu
procurarea și instalarea
cazanului pe gaze naturale.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta



DEVIZ LOCAL № 2-1-6
Centrala termica. Lucrari electrotehnice

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЦМПП-1	buc	1,00
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПБ1-16М1 16А	buc	1,00
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C20A	buc	2,00
4	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, ДБО85-16-001 Tablette 850	100 buc	0,01
5	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, ДБО85-16-041 Tablette EM1 850	100 buc	0,01
6	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, ДБО85-16-031 Tablette MW 850	100 buc	0,01
7	08-03-593-4	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, ДПП03-9-001 865 антивандальный	100 buc	0,04
8	507-0103	Lanterna cu acumulator IP44	buc	1,00
9	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,89
10	08-02-394-2	Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm2 (tros)	100 m	0,14
11	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,42
12	590-4001	Cablu ББГнг-LS-2*1.5	m	6,00

2	3	4	5
590-4002	Cablu BBГнг-LS-3*1.5	m	74,00
590-40022	Cablu BBГнг-LS-3*2.5	m	60,00
15 590-4006	Cablu BBГнг-LS-5*1.5	m	5,00
16 08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,02
17 08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,02
18 08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,25
19 08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,25
20 08-02-472-11	Punte de conexiune, de legare la pamint, pentru constructii metalice de constructii (главная заземляющая шина	10 buc	0,10
21 08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, (главная заземляющая шина ШЗ-3-30УХЛЗ/ГЗШ-8/шкаф 250x350x170мм 8зажимов)	buc	1,00
22 08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc	1,00
23 10-01-038-08	Mini-canal TMK1020	m	73,00
24 24566	Mini-canal TMK 1020	m	73,00
25 08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	0,16
26 Pretul firmei	Tros d-8.3mm оцинкованный	m	14,00
27 Pretul firmei	Manson K804УЗ натяжная	buc	1,00
28 Pretul firmei	Трубостойка K987УЗ	buc	2,00
29 Pretul firmei	Подвес кабельный	buc	7,00
30 Pretul firmei	Sina 8/2	buc	2,00
31 08-01-087-3	Constructii metalice (metize)	t	0,005


Intocmit

Miscenco

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)



**Gazificarea încăperilor IP Gimnaziul Vatici
r-I Orhei cu procurarea și instalarea cazanului
pe gaze naturale.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta



DEVIZ LOCAL № 2-1-7

Centrala termica Automatizarea AIT/AAG1

COORDONAT:
Secția Construcții
Gospodărie Comunală și Drumuri
Consiliul Raional Orhei
"M." 14.09.2022
Semnătura

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1		Оборудование для управления котлами ф-мы "Thermona"		
2	11-02-002-01	Avertizoare t THERM Q01	buc	1,00
3	ID03A	Температурный зонд с кабелем	buc	1,00
4	ID03A	Regulator THERM RC03	buc	1,00
5	ID03A	Conector TUV	buc	3,00
6	ID03A	Conector 2.54	buc	2,00
7	ID03A	Contactator S20-10/220B	buc	1,00
8	11-06-001-02	Panou ЕК-02	buc	1,00
9	ID03A	Интерфейс IU 05	buc	1,00
10	ID03A	Интерфейс IU 04	buc	1,00
11	IA18A	Termometru 0...120*С	buc	3,00
12	11-02-002-01	Dispozitiv МП4-Ух0.16	buc	7,00
13	11-02-002-01	Dispozitiv МП4-Ух0.25	buc	2,00
14	11-02-002-01	Dispozitiv МП4-Ух0.6	buc	1,00
15	11-02-002-01	Dispozitiv ДМ-2010Сг-0.25	buc	3,00
16	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 НМП-100	buc	2,00
17	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, ДЕ-57-6	buc	2,00
18	11-02-032-01	Convertizor ПОС-301	buc	1,00
19	10-04-066-	Sonerie ЦИКЛОП-3	buc	1,00

	2	3	4	5
	05			
20	10-04-066-05	Sensor SEISMIC M16	buc	1,00
21	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (кран 11Б 126к)	buc	3,00
22	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (кран 14М 1-16)	buc	15,00
23	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 10*1,2 mm	100 m	0,015
24	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 18*1,2 mm	100 m	0,08
25	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ² , KBBГНГ-LS-4*1,0	100 m	1,28
26	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ² , KBBГНГ-LS-7*1,0	100 m	0,08
27	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ² , KBBГНГ-LS-14*1,5	100 m	0,70
28	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ² , LAPP-LIV-TR 4x2x0.5	100 m	0,05
29	10-01-038-08	Mini-canal TMK1020	m	14,00
30	10-01-038-08	Mini-canal TMK1720	m	8,00
31	10-06-037-08	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie TMK-AD70	buc	3,00
32	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	0,24
33	08-02-409-2	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,06
34	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane 100x100x3mm L=2.5m	100 m	0,45
35	08-02-394-	Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina	100 m	0,14

	2	3	4	5
	2	la: 16 mm2 (tros)		
36	11-06-001-02	Panou ЩУС 650x500x220 ЩМП-3 1P54	buc	1,00
37	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, BA47-29M	buc	13,00
38	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, УП5312	buc	1,00
39	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, ALCLR	buc	4,00
40	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, SB-7	buc	6,00
41	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, AEA	buc	1,00
42	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, ПЭ37	buc	17,00
43	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, PKB11	buc	1,00
44	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, AD-22DS	buc	14,00
45	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, Д226Б	buc	14,00
46	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, АД12/2/10/30	buc	1,00
47	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, PH-47	buc	1,00
48	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, COMO-C-3-25	buc	1,00
49	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, КМИ-10910	buc	3,00
50	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, ПКИ-40	buc	3,00
51	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, РТИ-1305	buc	2,00
52	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, РТИ-1308	buc	1,00
53	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, розетка	buc	1,00
54	11-08-001-04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire	100 buc	1,46
55	08-02-403-1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu	100 m	0,90

	2	3	4	5
56	11-06-001-02	Panou ПА 395x310x220 ЩМП-1 1P31	buc	1,00
57	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, АЕА	buc	2,00
58	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, ПЭ37	buc	2,00
59	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, AD-22DS	buc	4,00
60	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, ЗД-47	buc	1,00
61	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, Д226Б	buc	5,00
62	11-08-001-04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire	100 buc	0,26
63	08-02-403-1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in envelopa de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu	100 m	0,20
64		Стоимость материалов, неучтенных ценником	buc	0,00
65	080260	Кран 11Б12бк	buc	3,00
66	080261	Кран 14М1-16	buc	15,00
67	080262	Труба стальная Д10*1.2 мм	m	1,50
68	080263	Труба стальная Д18*1.2 мм	m	8,00
69	503801	Teava gofro din v/p D16	m	24,00
70	503801	Teava gofro din v/p D40	m	6,00
71	080264	Cablu KBBГнг-LS-4*1.0 mm2	m	128,00
72	080266	Cablu KBBГнг-LS-7*1.0 mm2	m	8,00
73	080267	Cablu KBBГнг-LS-14*1.5 mm2	m	70,00
74	080267	Cablu LAPP-LIV-TR 4x2x0.5 mm2	m	5,00
75	080268	Провод ПВ1*1,5 мм2	m	60,00
76	080269	Провод ПВ3*1,5 мм2	m	50,00
77	080270	Mini-canal ТМК 1020	m	14,00
78	080271	Mini-canal ТМК 1720	m	8,00
79	08027	Внешний угол мини-канала ТМК-УН 1020	buc	3,00
80	080277	Коробка соединительная ТМК-АД70	buc	3,00
81	Pretul	Canal metalic СКО-100x100x3mm	m	45,00

	2	3	4	5
	firmei	L=2.5m		
82	Pretul firmei	Tros d-8.3mm оцинкованный	m	14,00
83	Pretul firmei	Manson K804Y3 натяжная	buc	1,00
84	Pretul firmei	Трубостойка K987Y3	buc	2,00
85	Pretul firmei	Подвес кабельный	buc	7,00
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
		<i>Fondul social</i>	22,50 %	
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %	
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2,00 %	
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %	
		<i>Total</i>	100,00 +	
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %	
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu		
		2. Utilaj		
86	Pretul firmei	Traductor THERM Q01 + температурный зонд	buc	1,00
87	Pretul firmei	Regulator THERM RC03	buc	1,00
88	Pretul firmei	Interface IU 05	buc	1,00
89	Pretul firmei	Interface IU 04.10	buc	1,00
90	Pretul firmei	Capat BS-95/7	buc	1,00
91	Pretul firmei	Conector TUV	buc	3,00
92	Pretul firmei	Conector 2.54	buc	2,00
93	Pretul firmei	Dulap EK-02	buc	1,00
94	Pretul firmei	Contactator S20-10/220B	buc	1,00
95	Pretul firmei	Manometru МП4-У-0.16	buc	7,00
96	Pretul firmei	Manometru МП4-У-0.25	buc	2,00
97	Pretul firmei	Manometru МП4-У-0.6	buc	1,00
98	Pretul firmei	Manometru ДМ2010Сгх0.25	buc	3,00
99	Pretul firmei	Naporometru HМП-100	buc	1,00
100	Pretul firmei	Traductor DE-57-6	buc	2,00
101	Pretul firmei	Traductor POC-301	buc	1,00
102	Pretul firmei	Sensor SEISMIC M16	buc	1,00
103	Pretul	Gazoanalizator O2	buc	1,00

	2	3	4	5
	firmei			
104	Pretul firmei	Dulap ЩУС ЩМП-3 650x500x220	buc	1,00
105	Pretul firmei	Automat BA47-29M/1/C2A	buc	3,00
106	Pretul firmei	Automat BA47-29M/1/C5A	buc	7,00
107	Pretul firmei	Automat BA47-29M/1/C16A	buc	1,00
108	Pretul firmei	Automat BA47-29M/1/B5A	buc	2,00
109	Pretul firmei	Automat АД12/2/10/30	buc	1,00
110	Pretul firmei	Расцепитель РН47	buc	1,00
111	Pretul firmei	Comutator COMO-C-3-25	buc	1,00
112	Pretul firmei	Contactator КМИ-10910	buc	3,00
113	Pretul firmei	Pristavca ПКИ-40	buc	3,00
114	Pretul firmei	Releu РТИ-1305	buc	2,00
115	Pretul firmei	Releu РТИ-1308	buc	1,00
116	Pretul firmei	Priza	buc	1,00
117	Pretul firmei	Sina 8/2	buc	2,00
118	Pretul firmei	Переключатель УП5312-C86	buc	1,00
119	Pretul firmei	Comutator ALCLR-22	buc	4,00
120	Цена поставщик а	Post SB-7 зеленый	buc	3,00
121	Цена поставщик а	Post SB-7 красный	buc	3,00
122	Цена поставщик а	Post AEA-22 зеленый	buc	1,00
123	Pretul firmei	Indicator. AD-22DS белый	buc	1,00
124	Pretul firmei	Indicator. AD-22DS красный	buc	6,00
125	Pretul firmei	Indicator. AD-22DS желтый	buc	4,00
126	Pretul firmei	Indicator. AD-22DS зеленый	buc	3,00
127	Pretul firmei	Releu ПЭ37-44У3	buc	16,00
128	Pretul firmei	Releu ПЭ37-62У3	buc	1,00
129	Pretul firmei	Releu PCB19-11	buc	1,00
130	Pretul	Diod Д226Б	buc	14,00

	2	3	4	5
	firmei			
131	Pretul firmei	Блок зажимов БЗ24-4П16	buc	8,00
132	Pretul firmei	Dulap ПА ЩМП-1 395x310x220	buc	1,00
133	Цена поставщик а	Post АЕА-22 зеленый	buc	1,00
134	Цена поставщик а	Post АЕА-22 красный	buc	1,00
135	Pretul firmei	Releu ПЭ37-44У3	buc	1,00
136	Pretul firmei	Indicator. AD-22DS белый	buc	1,00
137	Pretul firmei	Indicator. AD-22DS красный	buc	3,00
138	Pretul firmei	Sonerie ЗД-47	buc	1,00
139	Pretul firmei	Diod Д226Б	buc	5,00
140	Pretul firmei	Блок зажимов БЗ24-4П16	buc	3,00
		Прямые затраты	lei	
		Cheltuieli de depozit	1,20 %	
		Total Utilaj		
		Inclusiv salariu		

	Total deviz:
	Inclisiv salariu

Intocmit

Miscenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)