

**Lucrări de reparație la etajul 2 al
căminului nr.3, Instituția Publică
Centrul de Excelența în
Energetica și Electronica**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 1

Reparații

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
		1.1. Demolari		
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	887,1600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	283,8912
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	44,3580
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	26,6148
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	8,8716
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,8716
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1 114,9600
	7122050013400	Zidar	h-om	133,7952
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	167,2440
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	55,7480
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,1496
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	54,6000
	7422010060100	Timpliar	h-om	11,4660
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,4660
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	69,6400
	7422010060100	Timpliar	h-om	14,6244
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,6244
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pervazuri)	m2	48,6000
	7422010060100	Timpliar	h-om	10,2060
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,2060
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri ferestre	m	43,8000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,9420
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1900
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4380
7	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	420,2000
	7132040012700	Parchetar	h-om	50,4240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	54,6260
	4100126202818	Apa	m3	6,3030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,3030
8	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului	t	75,5800

1	2	3	4	5
		roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare		
	71240100107001	Dulgher	h-om	21,1624
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	50,6386
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,2267
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,8895
9	TR11AA04C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	73,5800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	40,4690
10	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Вывоз мусора на расстояние 15 км)	t	73,5800
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	18,9836
Total				
Total Demolări				
1.2. Tavane				
11	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	405,6200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	60,8430
	7422010060100	Timplar	h-om	831,5210
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 622,4800
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	425,9010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,0843
Total				
Total Tavane				
1.3. Pereti				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	985,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,5500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	147,7500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	49,2500
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	985,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 201,7000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7 032,9000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,9400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	77,8150
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	15,7600
14	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	985,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 364,0000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	14 085,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,8500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	157,6000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	29,5500
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a.	m2	985,0000

1	2	3	4	5
		lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
	7122050013400	Zidar	h-om	197,0000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 083,5000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	147,7500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2955
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	985,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	443,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	98,5000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 039,0765
	4100126202818	Apa	m3	0,9850
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9850
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	985,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,5500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	147,7500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	49,2500
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	985,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	541,7500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	394,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	59,1000
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	492,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	49,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,9700
19	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	9,8500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6895
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	10,0470
Total				
Total Pereti				
		1.4. Tâmplării		
20	CK19A	Ferestre din aluminiu cu punte termica cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	15,8400
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,8400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5840
	2030112938100	Ferestre din aluminiu cu punte termica	m2	15,8400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	11,1672
	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,9125
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	95,0400
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	9,5040
	4011106202741	Energie electrica	kw	15,8400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3168
21	CK19B	Ferestre din aluminiu cu punte termica cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv	m2	54,4000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	41,8880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3520

1	2	3	4	5
	2030112938100	Ferestre din aluminiu cu punte termica	m2	54,4000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	25,5680
	2430226101600	Chit siliconic	kg	8,9760
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	217,6000
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	21,7600
	4011106202741	Energie electrica	kw	43,5200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0880
22	CK26C	Pervazuri B=400 mm, montate la ferestre din mase plastice	m	48,6000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,8880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4860
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	48,6000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	291,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4860
23	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv B=250 mm	m	43,8000
	7422010060100	Timplar	h-om	14,0160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5040
	2743123549026	Glafuri din tabla protejata anticoroziv B=250 mm	m	43,8000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	175,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4380
24	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,2400
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,7780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0164
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	9,2400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	36,9600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,0820
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,7833
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,5440
	4011106202741	Energie electrica	kw	9,2400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1848
25	CK03A	Usi interioare intr-un canat, din MDF, suprafata neteda, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	45,3600
	7422010060100	Timplar	h-om	66,6792
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,6288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,3400
	2030112930001	Usi interioare din MDF intr-un cant	m2	45,3600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,8556
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	20,4120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9072
26	CK26B	Prag din aluminiu la usi	m	21,6000
	7422010060100	Timplar	h-om	6,9120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7280
	27431235490521	Prag din aluminiu	m	21,6000

1	2	3	4	5
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	86,4000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2160
Total				
Total Timplarii				
1.5. Glafuri ferestre, uși				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	86,0300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,5809
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,9045
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,3015
28	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	265,5000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	135,4050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	87,6150
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	342,4950
	2652102100713	Var pasta	m3	0,3717
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,8585
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,2833
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5841
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3982
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3982
29	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu, perofrate 25x25 mm	m	265,5000
	7422010060100	Timplari	h-om	69,0300
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	278,7750
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,0300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	104,9566
	2653102100831	Amestec uscat	kg	614,2542
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3441
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,7964
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,3765
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,0300
	7122050013400	Zidar	h-om	17,2060
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	94,6330
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,9045
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0258
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	86,0300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	38,7135
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,6030
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	90,7530
	4100126202818	Apa	m3	0,0860
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0860
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	86,0300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,5809
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,9045
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,3015

1	2	3	4	5
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	86,0300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	47,3165
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	34,4120
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,1618
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	43,0150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,3015
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1721
Total				
Total Glafuri ferestre, usi				
1.6. Pardosele				
35	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr. 10 mm AC 33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	405,6200
	7132040012700	Parchetar	h-om	466,4630
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	60,8430
	2670112204051	Placi din laminat	m2	430,1600
	1111000100048	Strat sintetic	m2	430,1600
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	368,7086
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,1686
Total				
Total Pardosele				
1.7. Încălzire				
36	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	10,2400
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,6384
37	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	100,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	10,0000
38	IB01A	Radiatoare din aluminiu cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica de tip 100x500 mm - 0.213 m2/buc (158 sectii) (Bimetal)	m2	33,6500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	13,4600
	28221157000016	Radiator SUPER 100x500	m2	33,9865
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0101
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,7739
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,5479
39	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	96,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14,4000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	96,0000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	192,0000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	192,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	9,6000
40	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"/maievski 25/15mm dreapta/stinga	buc	24,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,4000
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"/maievski 25/15mm dreapta/stinga	buc	24,0000

1	2	3	4	5
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	2,4000
41	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" dop de radiator	buc	24,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,0000
	2875274205200-1	Dop de radiator	buc	24,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,4800
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,9600
42	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" - Niplu	buc	48,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,9600
	2523156713800-1	Niplu	buc	48,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,9600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,9200
Total				
Total Incalzire				
1.8. WC				
43	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane	m2	11,5000
	7422010060100	Timplar	h-om	5,4050
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,4050
44	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,1500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0240
45	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4000
46	IB01A	Radiatoare din aluminiu cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica de tip 100x500 mm - 0.213 m2/buc (3 sectii) (Bimetal)	m2	0,6390
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2556
	28221157000016	Radiator SUPER 100x500	m2	0,6454
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0002
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0147
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0294
47	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	4,0000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	8,0000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	8,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000
48	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"/maievski 25/15mm dreapta/stinga	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"/maievski 25/15mm dreapta/stinga	buc	1,0000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000
49	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" dop de radiator	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500
	2875274205200-1	Dop de radiator	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400
50	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" - Niplu	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5400
	2523156713800-1	Niplu	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betoncontact)	m2	25,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7650
	24165861053031	Amorsa-grund (Betoncontact)	kg	3,8250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,2750
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,5000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	31,1100
	2653102100831	Amestec uscat	kg	182,0700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,0145
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4080
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	5,1000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	28,0500
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,8250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0076
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,5000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11,4750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	26,8999
	4100126202818	Apa	m3	0,0255
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0255
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7650
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,8250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,2750
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	25,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,0250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	10,2000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5300
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	12,7500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,2750

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0510
57	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7250
	7422010060100	Timplar	h-om	23,5750
	2874136313300	Diblu din metal	buc	46,0000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	12,0750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1725
Total				
Total WC				
1.9. Spălătorie				
58	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane	m2	15,5000
	7422010060100	Timplar	h-om	7,2850
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,2850
59	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3250
	7422010060100	Timplar	h-om	31,7750
	2874136313300	Diblu din metal	buc	62,0000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	16,2750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2325
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betoncontact)	m2	25,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7710
	24165861053031	Amorsa-grund (Betoncontact)	kg	3,8550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,2850
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,7000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	31,3540
	2653102100831	Amestec uscat	kg	183,4980
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1028
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,0303
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4112
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaaj	m2	25,7000
	7122050013400	Zidar	h-om	5,1400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	28,2700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,8550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0077
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,7000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11,5650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5700
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	27,1109
	4100126202818	Apa	m3	0,0257
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0257
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,7000

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7710
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,8550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,2850
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	25,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,1350
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	10,2800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5420
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	12,8500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,2850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0514
66	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	6,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,7000
67	SC04C	Lavoar 600*500 din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	6,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,4000
	2622102438000	Lavoar	buc	6,1812
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	6,1200
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	6,1200
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,8360
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	6,1812
68	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,9000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	6,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	12,0000
69	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet sub lavuar)	buc	6,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0800
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	6,1200
70	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	8,5000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5500
	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena 20 mm	m	8,7550
71	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Piesa de racordare cu filet	buc	25,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,7500
	2875274110102	Piesa de racordare cu filet	buc	25,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,7500
	3220137315778	Decapant	kg	0,1500
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,5750
Total				
Total Spalatorie				

1	2	3	4	5
		1.10. Bucatarie		
72	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane	m2	16,5000
	7422010060100	Timplar	h-om	7,7550
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,7550
73	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4750
	7422010060100	Timplar	h-om	33,8250
	2874136313300	Diblu din metal	buc	66,0000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	17,3250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2475
Total				
Total Bucatarie				
		1.11. Retele de electricitate		
74	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	315,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	63,0000
75	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	315,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	94,5000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	535,5000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1575
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,1500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,7250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,3000
76	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	36,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0800
Total				
Total Retele de electricitate				
Total				
Asigurarea sociala				
Transportarea				
Cheltueli de depozitare				
Total				
Cheltueli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructii				
		2. Lucrari montaj		
		2.1. Retea electrica		
77	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat, Panel LED, incastrat in tavan, 40-48W marime: 596x596mm,	buc	65,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	98,8000
	2875274400501-1	Panel LED, incastrat in tavan, 40-48W, marime:	buc	66,3000

1	2	3	4	5
		596x596mm,		
78	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	24,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,2000
	1111000100020	Intrerupator	buc	24,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	24,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1200
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	4,8000
79	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp AT-N05VV-U 3G1,5 RE RING NYM - J	m	875,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	52,5000
	2722103107001-1	Conductor AT-N05VV-U 3G1,5 RE RING NYM - J	m	946,3125
	2413217300101	Clema de legatura	buc	45,9375
80	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp AT-N05VV-U 3G2,5 RE RING NYM - J	m	1 250,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	75,0000
	2722103107001-2	Conductor AT-N05VV-U 3G2,5 RE RING NYM - J	m	1 351,8750
	2413217300101	Clema de legatura	buc	65,6250
81	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub gofrat 750N d-16mm, flexibil	m	875,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	376,2500
	2521216704235-16	Tub gofrat 750N d-16 mm, flexibil	m	937,1250
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	183,7500
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	137,8125
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	137,8125
82	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub gofrat 750N d-20mm, flexibil	m	1 250,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	537,5000
	2521216704235-1	Tub gofrat 750N d-20mm, flexibil	m	1 338,7500
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	262,5000
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	196,8750
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	196,8750
83	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	101,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	31,3100
	2746167335100	Priza	buc	103,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	101,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5050
	2051142950700	Dibluri	buc	202,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	202,0000
84	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap,	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Panou de distributie		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0100
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0400
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0400
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0303
85	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	17,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,5900
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	17,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0850
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8500
86	RpEE03B	Cutie externa 50x50mm, p/u conectarea firelor	buc	170,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	68,0000
	2746167335100-5	Cutie externa 50*50	buc	173,4000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	170,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,8500
	2051142950700	Dibluri	buc	340,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	340,0000
Total				
Total Retea electrica				
2.2. Retea Informatiionala (Internet)				
87	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	2,0000
	1	Muncitor	h-om	11,2200
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0009
	1019852	Vopsea	kg	0,0400
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,6200
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,6000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200
88	Pretul firmei	Cablu UTP cat. 5E 4*2-0,5	m.l.	200,0000
	2-4-1	Cablu UTP cat. 5E 4*2-0,5	m	200,0000
89	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub gofrat 750N d-16mm,	m	160,0000

1	2	3	4	5
		flexibil		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	68,8000
	2521216704235-16	Tub gofrat 750N d-16 mm, flexibil	m	171,3600
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	33,6000
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	25,2000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	25,2000
90	10-02-016-03	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 . Router	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	3,3800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1500
91	08-03-575-1	Montarea in dulapul 19"	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	1,1200
Total				
Total Retea Informatiionala (Internet)				
2.3. Semnalizarea la incendiu				
92	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	10,0000
	1	Muncitor	h-om	56,1000
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0043
	1019852	Vopsea	kg	0,2000
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	3,1000
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	8,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	122,0000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,5000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,2000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,6000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000
93	Pretul firmei	Cablu JE-H(St)H-1*2*0.8	m.l.	1 000,0000
	2-2-08	Cablu JE-H(St)H-1*2*0.8	m	1 000,0000
94	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub gofrat 750N d-16mm, flexibil	m	900,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	387,0000
	2521216704235-16	Tub gofrat 750N d-16 mm, flexibil	m	963,9000
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	189,0000
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	141,7500
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	141,7500
95	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "SI" pentru: 16 raze	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	11,0000

1	2	3	4	5
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0030
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,0300
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,2900
96	08-03-575-1	Dispozitiv - Acumulator	buc	2,0000
	1	Muncitor	h-om	2,2400
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040
Total				
Total Semnalizarea la incendiu				
Total				
Asigurari sociale				
Transportarea materialelor				
Cheltueli de depozitare				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari montaj				
		3. Utilaj		
		3.1. Retea electrica		
97	Pretul firmei	Panou de distributie ИИРВ-2x48з	buc	1,0000
	3-2-1	Panou de distributie ИИРВ-2x48з	buc	1,0000
98	Pretul firmei	Intrerupator automat B10A/1P	buc	9,0000
	3-2-4	Intrerupator automat B10A/1P	buc	9,0000
99	Pretul firmei	Automat diferential AVDT32 C16	buc	8,0000
	3-2-10	Automat diferential AVDT32 C16	buc	8,0000
Total				
Total Retea electrica				
		3.2. Retea Informationala (Internet)		
100	Pretul firmei	Router CRS125-24G-1S-2HnD-IN Router Central	buc	1,0000
	3-4-21	Router CRS125-24G-1S-2HnD-IN Router Central	buc	1,0000
101	pret furnizor	Dulap de telecomunicatii de tip inchis 19", 6U	buc	1,0000
	2-2-9-3-13	Dulap de telecomunicatii de tip inchis 19", 6U	buc	1,0000
102	Pretul firmei	Acces Point WiFi	buc	4,0000
	3-4-2	Acces Point WiFi	buc	4,0000
103	Pretul firmei	Comutator PoE 4 port	buc	1,0000
	3-4-1	Comutator PoE 4 port	buc	1,0000
Total				
Total Retea Informationala (Internet)				
		3.3. Semnalizarea la incendiu		
104	pret furnizor	Panou de incendiu - 16 zone	buc	1,0000
	2-2-8-3-1	Panou de incendiu - 16 zone	buc	1,0000

1	2	3	4	5
105	pret furnizor	Acumulator 12V, 7A/h	buc	2,0000
	2-2-8-3-5	Acumulator 12V, 7A/h	buc	2,0000
Total				
Total Semnalizarea la incendiu				
Total				
Cheltueli depozitare				
Total Utilaj				
Total				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**