

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**



1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria mun. Soroca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria mun. Soroca**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatii curente a unui cabinet la biblioteca municipala "Basarabia" din mun.Soroca**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,9400
2	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,2500
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,6900
4	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (pentru cablirile electrice)	m	15,0000
5	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	15,0000
6	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	26,3300
7	CK26D	Corniere la trepte din aluminiu	m	3,0000
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	67,4800
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2	67,4800

1	2	3	4	5
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,4800
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, galfurilor	m2	67,4800
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	67,4800
13	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	67,4800
14	CK29F	Tavane extensibile, inclusiv sistemul-grila	m2	26,3300
		2. Electricitate		
		2.1. Lucrari de montare		
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,4500
16	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 32mm Gofra	100 m	0,4500
17	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape	100 buc	0,0100
18	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, (corp de iluminat LED 60x60cm)	100 buc	0,0400
19	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200
		2.2. Utilaj		
20	Pret de piata	Cablu VVGng 2x1,5mmp	m	20,0000
21	Pret de piata	Cablu VVGng 3x2,5mmp	m	25,0000
22	Pret de piata	Gofra D32mm	m	45,0000

1	2	3	4	5
23		Intrerupator cu 2 clapeta	buc	2,0000
24	Pret de piata	Priza bipolare	buc	2,0000
25	Pret de piata	Corp de iluminat LED 60x60cm	buc	4,0000
26	Pret de piata	Cutii pentru intrerupator si prize	buc	3,0000

M. Sandalei Genotaru