

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**


1. Denumirea beneficiarului de stat
 2. Organizatorul procedurii de achiziție
 3. Obiectul achizițiilor **Renovarea sistemului electric in Tabara de odihna Ignatei din s. Ignatei, rnul Rezina**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Demontaj		
1	RpEO03A	Demontarea suportului	buc	30,000
2	RpED18B	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), A25 fara izolare	m	500,000
3	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, BZUM-TF	buc	1,000
		1.2. Lucrari de constructie-montaj		
4	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,042
5	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu	m3	4,200
6	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati	1 km	0,006
7		Cablu AVVG-1 4x16 mm2	m	3,000
8		Cablu AVVG-1 5x16 mm2	m	3,000
9	CL21A adaptat	Confecții metalice - fisie din otel 40*5mm	m	50,000
10	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 20 mm, pt. pereti si diafragme, 60m x 2.47kg = 148.20 kg	kg	148,200
11	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori - 2300 buc.	m3	5,840

1	2	3	4	5
12	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent de sustinere	kg	170,000
13	RpEA04B1	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul 110 mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice.	m	200,000
14	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LES 0.4kV	1 km	0,812
15		Cablu APVBSp-1 5x6 mm2	m	150,000
16		Cablu APVBSp-1 5x16 mm2	m	202,000
17		Cablu APVBSp-1 5x25 mm2	m	290,000
18		Cablu APVBSp-1 5x4 mm2	m	20,000
19		Cablu APVBSp-1 3x16 mm2 ilum.exter.	m	150,000
20		Mufa de capat pentru cablu termo cu protectie 4PST-1	buc	12,000
21		Mufa de capat 4PKTp-1 -16/25	buc	32,000
22	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,600
23		Conductor PV-13 (1x1.5) ilum. exter.	m	160,000
24	08-03-594-14	Corp de iluminat exterior LED, 220V, 150W, DKY 1002-50S, IP65, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,060
25	33-04-003-1	Montarea stilpilor vibrati CB 9.5	buc	6,000
26	pret de piata	Stilpi vibrat CB 9.5	buc	6,000
27	SA07A	Teava din otel , avind diametrul de 15mm	m	60,000
28	SA07A	Teava din otel	m	20,000
		2. Montarea retelelor de electricitate		
29	RPEG07A	Montarea panoului de distributie PDC-63-1	buc	1,000
30	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, ZMG 310 CR	buc	1,000

1	2	3	4	5
31	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,000
32	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	5,000
33	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1000*650*286	buc	1,000
34	08-03-573-6	Lada metalica pentru cabluri CC-1	buc	1,000
35		Lada metalica pentru cabluri CC-1	buc	1,000
36	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	3,000
37	08-03-573-6	Lada metalica pentru cabluri CC-2, CC-3	buc	2,000
38		Lada metalica pentru cabluri CC-2, CC-3	buc	2,000
39	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,000
40	08-03-603-1	Cutie cu sigurante la pilon de sprijin	buc	6,000
41	RpEE03A	Montarea prizei fixe 3p+PE+N SSI-135	buc	1,000
42	pret de piata	Priza portabila 3p+PE+N	buc	1,000
43	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,000
		3. Utilaj		
44	Pret de piata	Panou de distributie PDC-63-1	buc	1,000
45		Contor electronic 380V 5-40A ZMG 310 CR	buc	1,000
46		Intrerupator automat modular BA47-29 3P C32A	buc	1,000
47		Intrerupator siguranta C25A 3P TMD	buc	3,000
48		Intrerupator siguranta C20A 3P TMD	buc	1,000
49		Intrerupator automat modular BA47-29 3P 16A	buc	4,000
50		Tablou de distributie format panou - IIQMP-5-074 Y2 IP54	buc	1,000

1	2	3	4	5
51		Întreupator C20A BP-32 3p	buc	1,000
52		Cutie cu sigurante la baza de sprijin	buc	6,000
53		Întreupator BP-32-31B1725	buc	1,000
54		Generator dizel 15kW AKSA APD20MA	buc	1,000



**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Renovarea sistemului electric in Tabara de odihna Ignatei din s. Ignatei, rnul Rezina**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Retelele electrice interioare		
		1.1. Alimentarea cu energie electrica		
		1.1.1. Demontari Baie si viceu		
1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000
3	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc	4,000
4	RpED17A	Demontarea cablurilor din aluminiu pentru energie electrica An25	m	15,000
		1.1.2. Demontari Casuta de vacante tip - 6 buc.		
5	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	6,000
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	20,000
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc	20,000
8	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	20,000
9	RpED17A	Demontarea cablurilor din aluminiu pentru energie electrica An25	m	300,000
		1.1.3. Partea constructiva Casute de vacante		
10	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intreruptor automat modular BA47-29M 1P B6	buc	2,000
11		Intreruptor automat modular BA47-29M 1P C6	buc	2,000
12	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intreruptor diferentiall AVDT32 B16	buc	1,000
13	RpEE15B	Intreruptoarelor - intreruptor diferentiall AVDT32 B16	buc	1,000
14	08-02-412-11k=0,3man	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,800
15		Cablu VVGng FRLS-0,66 3x1,5mm2	m	40,000
16		Cablu VVGng FRLS-0,66 3x2,5mm2	m	40,000
17	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVH PHD, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=25 mm	m	100,000

1	2	3	4	5
18	08-03-594-13	Montarea corpurilor de iluminat cu lampi LED	100 buc	0,480
19		Светильник LED, потолочный/встраив., 24W U=220V IP20 VIDEX	buc	42,000
20		Corp de iluminat pe perete LED, 18W U=220V IP54 A10-01-830	buc	6,000
21	08-03-591-8	Montarea prizelor de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,180
22		Priza cu impamintare si capac de protectie 16A 230V	buc	18,000
23	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru intrerupator cu 2 clapete 10A/250V - BC10-2-1-KB	buc	6,000
24	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru intrerupator cu 1 clapete 10A/250V - BC10-1-1-KB	buc	18,000
25	RpEQ04A	Montarea cutiei pentru intrerupatoare si prize	buc	100,000
26		Cutie pentru montare a intrerupatoarelor si prizelor KM 40002	buc	60,000
27		Cutie pentru montare a intrerupatoarelor si prizelor cu capac KM 41005	buc	40,000
28	08-02-144-3	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme	100 buc	1,500
29		Cleme de contact cu filet 3BI-5	buc	150,000
30	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau suporturi	kg	150,000
		1.1.4. Partea constructiva - Ospatarie, spalatorie, baie si viceu		
31	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular BA47-29M 3P 16A	buc	5,000
32		Intrerupator automat modular BA47-29M 3P 16A	buc	5,000
33	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular BA47-29M 3P 6A	buc	1,000
34		Intrerupator automat modular Inom=16A BA47-29M 3P 6A	buc	1,000
35	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular BA47-29M 3P 6A	buc	1,000
36		Intrerupator automat modular Inom=6A BA47-29M 3P 6A	buc	1,000
37	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular BA47-29/1/10/B	buc	2,000
38		Intrerupator automat modular BA47-29/1/10/B	buc	2,000
39	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular BA47-29/1/10/B	buc	2,000
40		Intrerupator automat modular BA47-29/1/10/B 230V	buc	2,000

1	2	3	4	5
41	RpEQ04A	Montarea cutiei pentru intrerupatoare si prize	buc	45,000
42		Cutie pentru montare a intrerupatoarelor si prizelor cu capac KM 41005	buc	40,000
43		Cutie pentru montare a intrerupatoarelor si prizelor exteioara KM 41255	buc	5,000
44	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator diferentiall AVDT32 B16A	buc	6,000
45	RpEE15B	Intrerupatoarelor - intrerupator diferentiall AVDT32 B16 A	buc	5,000
46	08-02-412-11k=0,3man	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	2,880
47		Cablu VVGng FRLS-0,66 3x1,5mm2	m	150,000
48		Cablu VVGng FRLS-0,66 3x2,5mm2	m	120,000
49		Cablu VVGng FRLS-0,66 5x4mm2	m	6,000
50		Cablu VVGng FRLS-0,66 5x6mm2	m	6,000
51		Cablu VVGng FRLS-0,66 5x10mm2	m	9,000
52	08-03-594-13	Montarea corpurilor de iluminat cu lampi LED	100 buc	0,340
53		Светильник LED, потолочный/встраив., 48W U=220V IP20 VIDEX	buc	10,000
54		Светильник LED, потолочный/встраив., 52W U=220V IP65 Aqua ALP 05	buc	14,000
55		Corp de iluminat - autonom „EXIT„ IP40	buc	3,000
56		Corp de iluminat cu acumulator ABA 3923A	buc	2,000
57	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular BA47-29/1/10/B	buc	2,000
58		Intrerupator automat modular BA47-29/1/10/B 230V	buc	2,000
59	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator diferentiall AVDT32 B16A	buc	2,000
60	RpEE15B	Intrerupatoarelor - intrerupator diferentiall AVDT32 B16 A	buc	2,000
61	08-03-594-13	Montarea corpurilor de iluminat cu lampi LED	100 buc	0,080
62		Светильник LED, потолочный/встраив., 32W U=220V IP65 L1275	buc	6,000
63		Corp de iluminat pe perete LED, 8W U=220V IP65 Gouss 12641111308	buc	2,000
64	08-02-412-11k=0,3man	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,500
65		Cablu VVGng FRLS-0,66 3x1,5mm2	m	30,000
66		Cablu VVGng FRLS-0,66 3x2,5mm2	m	20,000

1	2	3	4	5
67	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVH PHD, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=25 mm	m	50,000
68	08-03-591-8	Montarea prizelor de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020
69		Priza cu impamintare si capac de protectie 16A 230V	buc	2,000
70	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intreruptor automat	buc	10,000
71		Intreruptor automat dublu interior BC10-2-1-KB	buc	2,000
72		Intreruptor automat monopolar interior deshis BC20-1-0--OB	buc	8,000
73	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau suporturi	kg	30,000
74	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intreruptor automat modular BA47-29/1/10/B	buc	2,000
75		Intreruptor automat modular BA47-29/1/10/B 230V	buc	2,000
76	08-03-594-13	Montarea corpurilor de iluminat cu lampi LED	100 buc	0,100
77		Светильник LED, потолочный/встраив., 11W U=220V IP54 HPP 1101	buc	6,000
78		Corp de iluminat pe perete LED, 11W U=220V IP54 HPP 1402	buc	4,000
79	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: LED LL-A60-11-230-30-E27-FR	buc	10,000
80	08-02-412-11k=0,3man	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm ²	100 m	0,100
81		Cablu VVGng FRLS-0,66 3x1,5mm ²	m	10,000
82	RpEQ04A	Montarea cutiei pentru intreruptoare si prize	buc	8,000
83		Cutie pentru montare a intreruptoarelor si prizelor exteioara KM 41255	buc	8,000
84	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau suporturi	kg	30,000
		1.2. Lucrari de montare		
		1.2.1. Montarea utilajului Casute de vacanta		
85	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou metalic - 12 module, IP31	buc	1,000
86	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu. Resurs 3320634625001 cu norma de consum 0.00(in cap. Utilaj)	buc	1,000
		1.2.2. Montarea utilajului - Ospatarie, spalatorie, baie si viceu		
87	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x750x300	buc	1,000
88	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, montate pe dibluri din lemn sau din plastic,	buc	1,000

1	2	3	4	5
		pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu. Resurs 3320634625001 cu norma de consum 0.00(in cap. Utilaj)		
89	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou metalic - 18 module, IP31	buc	1,000
90	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu. Resurs 3320634625001 cu norma de consum 0.00(in cap. Utilaj)	buc	1,000
91	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou metalic - 12 module,	buc	1,000
92	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu. Resurs 3320634625001 cu norma de consum 0.00(in cap. Utilaj)	buc	1,000
93	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou metalic - 18 module,	buc	1,000
94	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu. Resurs 3320634625001 cu norma de consum 0.00(in cap. Utilaj)	buc	1,000
95	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 500x400x220	buc	1,000
96	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu. Resurs 3320634625001 cu norma de consum 0.00(in cap. Utilaj)	buc	1,000
97	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 395x310x220	buc	1,000
98	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu. Resurs 3320634625001 cu norma de consum 0.00(in cap. Utilaj)	buc	1,000
		1.3. Utilaj		
		1.3.1. Utilaj electric Casute de vacanta		
99	pret de piata	Panou din metal p/u automate 12 module Шкаф металлический с монтажной панелью ЩРН-12 э-1 36 УХЛ3	buc	1,000
100		Intrerupator automat 3P BH32	buc	1,000
101		Intrerupator automat BA47-29/1/6/B	buc	2,000
		1.3.2. Utilaj electric - ospatarie, spalatorie, baie si viceu		
102		Panou de distributie dim. 1200x750x300 ЩМП-6-0.74 Y2 IP54	buc	1,000
103		Intrerupator automat 3P 20A BH32	buc	1,000
104	pret de piata	Panou din metal p/u automate 18 module ЩРН-18 э-1 36 УХЛ3	buc	1,000
105		Intrerupator automat 3P 20A BH32	buc	1,000

1	2	3	4	5
106	pret de piata	Panou din metal p/u automate 12 module ЩPH-18 9-1 36 УХЛ3	buc	1,000
107		Intrerupator automat 3P 20A BH32	buc	1,000
108	pret de piata	Panou din metal p/u automate 18 module ЩPH-18 9-0 36 УХЛ3	buc	1,000
109		Intrerupator automat 3P 20A BH32	buc	1,000
110		Panou de distributie dim. 500x400x220 ЩМП-6-0.74 Y2 IP54	buc	1,000
111		Intrerupator automat 3P 20A BH32	buc	1,000
112		Panou de distributie dim. 395x310x220 ЩМП-6-0.74 Y2 IP54	buc	1,000
113		Intrerupator automat 3P 20A BH32	buc	1,000

