

Aprob:

Primarul comunei Grigorăuca

_____Anatoli HAJEVSKI

CAIET DE SARCINI

PENTRU DESFĂȘURAREA ACHIȚIILOR PUBLICE

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria com. Grigorăuca r. Sîngerei
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primăria com. Grigorăuca r. Sîngerei
3. Obiectul achizițiilor Montarea rețelei de iluminat public din s. Petropavlovca, r. Sîngerei

crt,	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul I. Lucrari de constructii generale..		
1	TsA01B 1 n. K=3=1.00: M=1,00 III=1.0	Sapatura manuala de pamînt în spatii întinse. la deblee. la canale deschises la gropi de împrumut. La îndepărtarea stralului vegetal de 10-30 cm grosime in pamînt cu umiditate naturala, aruncarea in depozit sa în vehicul la H< 0.60 m teren mijlociu.	m/cub	3,50
2	CA03B2 n. K=3=1.00: M=1,00 III=1.0	Beton turnat în fundatii socluri ziduri de sprilin. pereli sub cola zero. preparal cu beton iera pe santier si lurnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 1 0/8 (Bc IO,'B 1 50)	m/cub	0,85
3	Cl,17B n. K=3=1.00: M=1,00 III=1.00	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepeneuris opritori de zapada. grătare	kg.	75.00
4	CL57A n. K=3=1 .00 M =1.00. III=1.00	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg.	8,60

5	CIN27A n. K=3=1.00: M=1.00: III=1,00	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, inlr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stlpi, grinzi, ferme, pane. contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual.	t	0,98
6	RpEA02 n. K=3=1.00: M=1,00 III=1,00	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip I PE-PVC sau PEL Iacuit- avind diametru! pesle 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.	m	6.00
7	RpEA05 n. K=3=1.00: M=1,00 III=1,00	Montarea tubului flexibil izolant. usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm cu D=32 mm.	m	50,00
8	08-02-47 1-01 n. K=3=1.00: M=1,00 III=1.00	Conductori de legare la pamnt: priza de pamnt orizontala din otel rotund, diamelru 12 mm	100 m	0,75
9	08-02-47 1-4 n. K=3=1.00: M=1,00 III=1.0:	Priza de pamnt vericala, din oel rotund. diametru 16 mm	10 buc	4,40
10	08-02-471 -3 n. K=3=1.00: M=1,00 III=1.0	Priza de pamint, verticala. din oel rotund, diametrul 12 mm	10 buc	4,40
11	33-04-00 8-3 n. K=3=1.00: M=1,00 III=1.0	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0.38 k V	I km	4,1 1
12	5596 n. K=3=1.00: M=1,00 III=1.0	Suport pentru corpuri de iluminat PCT/D40 x 500 Materiale marunte (vaselina, grund.etc.) din val. mal. Explicitate=1,00	buc	1,00
13	Pret de piala R 1 .00	Bandă de montare / inox./ F 19-07; 30 mm.	m.	650.00

14	1111000100020-21 n. K=3=1.00: M=1,00 III=1.00	Clema pentru banda de montare KM 20-20 Materiale mărunte (vaselina, grund.etc.) din val. mal. Explicitate=1,00	buc	650.00
15	1111000100020-22 n. K=3=1.00: M=1,00 III=1.00	Clemă de ancora ZAB2X16-35/SO 158 Materiale mărunte (vaselina, grund.etc.) din val. mal. Explicitate=1,00	buc.	108
16	1111000100020-22 n. K=3=1.00: M=1,00 III=1.00	Cronștein din aluminiu CS-1500 Materiale mărunte (vaselina, grund.etc.) din val. mal. Explicitate=1,00	buc.	169,00
17	1111000100020-22 n. K=3=1.00: M=1,00 III=1.00	Clemă de conexiune FIDOS, 1,5-10/ 16-16-95 Materiale mărunte (vaselina grund.etc.) din val. mal. Explicitate=1,00	buc.	210
18	1111000100020-222 n. K=3=1.00: M=1,00 III=1.00	Clemă de conexiune FIDOS16-95 Materiale mărunte (vaselina, grund.etc.) din val. mal. Explicitate=1,00	buc.	52
19	1111000100020-222 n. K=3=1.00: M=1,00 III=1.00	Gilza GA 35-7 KWT Materiale mărunte (vasetina, grund.etc.) din val. mal. Explicitate=1,00	buc.	12
20	1111000100020-2299 n. K=3=1.00: M=1,00 III=1.00	Conector VAGO OJ CMK422 Materiale mărunte (vaselina, grund.etc.) din val. mal. Explicitate=1,00	buc.	210

21	1111000100020-2291 n. K=3=1.00: M=1,00 III=1.00	Zajîm plasecnîi PS 1-1 Materiale mărunte (vaselina, grund.etc.) din val. mal. Explicitate=1,00	buc.	44
22	33-04-01 4-0 n. K=3=1,00; M=1,00: III=1,00	Montarea corpurilor de iluminat stradal de tip LED 50WT.	buc	70,00
23	33-04-01 4-2-32 n. K=3=1,00; M=1,00: III=1,00	Montarea corpuri de illi minai: stradal fotovoltaic de tip LED IOOWT	buc	10
24	Pret de piala n.	Montarea cablurilor electrice de tip СИП15 2x25mm	m	4110,00
25	Pret de piata n. 1.00	Montarea cablurilor electrice de tip CH115 ⁰ .x35mm2	m	570.00
26	Pret de piata n.	Montarea cablurilor electrice de tip AV VG 2 2x35	m	40
27	08-03-60 0-1 n. K=3=1,00; M=1,00: III=1,00	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza - ZCGI 12ASe 5-40A	buc	2
28	08-03-57 5-1 n. K=3=1,00; M=1,00: III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontal inainte de transportare -contactor K MI 10910 9A	buc	1
29	2365-2 n. K=3=1,00; M=1,00: III=1,00	Lada metalica ИЦМП 350 ^ч 250, Materiale mărunte (vaselina, grund.etc.) din val. mal. Explicitate=1,00	buc	2

30	2365-2 II. K=3=1,00; M=1,00: III=1,00	Întreprător de sarcină BH – 32,32A Materiale mărunte (vaselina, grund.etc.) din val. mal. Explicitate=1,00	buc	2
31	2365-2 II. K=3=1,00; M=1,00: III=1,00	Intrerupator automat BA ^{LI} 7-29, 13A/BM- 1,00; Materiale mărunte (vaselina, grund.etc.) din val. mal. Explicitate=1,00	buc	4
32	2365-2 II. K=3=1,00; M=1,00: III=1,00	13ZUM DDE Lip. 220V, IV 1 .00, m-1.00 Materiale mărunte (vaselina, grund.etc.) din val. mal. Explicitate=1,00	buc	9
33	2365-2 II. K=3=1,00; M=1,00: III=1,00	Tainer AHC 15A Materiale mărunte (vaselina, grund.etc.) din val. mal. Explicitate=1,00	buc	2
34	2365-2 II. K=3=1,00; M=1,00: III=1,00	Limitator de supratensiune OPS – 1P Materiale mărunte (vaselina, grund.etc.) din val. mal. Explicitate=1,00	buc	2
35	2365-2 II. K=3=1,00; M=1,00: III=1,00	Contacto-pornitor magnetic KMI-10910 9A Materiale mărunte (vaselina, grund.etc.) din val. mal. Explicitate=1,00	buc	2
36	2365-2 II. K=3=1,00; M=1,00: III=1,00	Contor electric monofazat ZCGI DAsE 5 – 40A Materiale mărunte (vaselina, grund.etc.) din val. mal. Explicitate=1,00	buc.	2