

Pavaj, curte Scoala Sportiva RO

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 2022**Renovare**
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Curtea si caile de acces		
		1.1. Lucrari de pregatire a terenului si nivelare		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	66,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	105,6000
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	51,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2606
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	51,1500
		<i>Total</i>		
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea in auto	100 m3	0,6600
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,4850
		<i>Total</i>		
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	104,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,1928
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari de pregatire a terenului si nivelare				
		1.2. Pavaj		
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru	m3	66,0000

1	2	3	4	5
		drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 10 cm		
	7129020012800	Pavator	h-om	52,8000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16,9620
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	6,7320
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	83,8200
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7720
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	17,0280
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,6500
		<i>Total</i>		
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	82,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,8400
	7129020012800	Pavator	h-om	14,7600
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,9360
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	82,4100
		<i>Total</i>		
6	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare 10x20 cm H= 6cm, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2	660,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	343,2000
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida	m2	669,9000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 056,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,3000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	33,6600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	15,1800
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pavaj				

1	2	3	4	5
Total				
Total Curtea si caile de acces				

Total
Asigurari medicale si sociale
TOTAL
Cheltuieli de regie
TOTAL
Beneficiu
TOTAL
TVA

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant Chicu Ion

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.



