

Se completează de către autoritatea contractantă.

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație curentă a edificiului CM Edineț din str. 31 august 1989, 40, or. Edineț

Autoritatea contractantă: I.P. Agenția Servicii Publice, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, nr. 42.

1. Descriere generală: *Lucrările de reparații curente a edificiului CM Edineț prevăd lucrări de reparație a sălii și încăperilor interioare.*

Adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informații și proiectare: *nu se aplică.*

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:

- Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023.
- Hotărârea Guvernului nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții.

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor.

4. Mostre: *Nu se aplică.*

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente: *nu se aplică.*

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție: *nu se aplică.*

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor: *Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.*

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilită de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție: *nu se aplică.*

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, pichetii, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: *nu se aplică.*

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului: *nu se aplică.*

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor: *nu se aplică.*

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor: *nu se aplică.*

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor: *nu se aplică.*

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor: *nu se aplică.*

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: *conform listei cantităților de lucrări.*

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodaje și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

16. Definiții: *nu se atestă.*

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

17. Cerințe privind calculul costului: *în conformitate cu CP L.01.01-2012.*

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: *Conform pct. 13 din Anunțul de participare.*

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: *Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 64 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanțelor nr. 69 din 07 mai 2021.*

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: *Conform pct. 13 din Anunțul de participare.*

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

1. Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: *Lucrări de reparație curentă a edificiului CM Edineț din str. 31 august 1989, 40, or. Edineț.*

Autoritatea contractantă: *I.P.Agenția Servicii Publice, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, nr. 42*

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Sala		
		1.1.1. Pereti		
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,180
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,300
		<i>Total</i>		
2	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor.	m2	6,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,600
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	2,958
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,006
		<i>Total</i>		
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	159,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,788
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	23,940
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,980
		<i>Total</i>		
4	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	159,600

1	2	3	4	5
		executate manual		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	110,124
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	63,840
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,576
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	79,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,980
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,319
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,596
		<i>Total</i>		
5		Banda de mascare 48mm x 25m		35,000
	11111	Banda de mascare 48mm x 25m	buc	35,000
		<i>Total</i>		
6	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea mobilei Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050	m2	30,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	33,705
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,063
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,900
		<i>Total</i>		
7	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (mutarea mobilei)	t	1,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,800
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti				
		1.1.2. Tavan		
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	0,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,021
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,105
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,035
		<i>Total</i>		
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	0,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	0,345

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
		<i>Total</i>		
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	21,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,630
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,050
		<i>Total</i>		
11	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,490
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	8,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,260
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	10,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,042
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,210
		<i>Total</i>		
12	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea mobilei Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050	m2	6,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	6,741
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,013
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,180
		<i>Total</i>		
13	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	35,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,700
		<i>Total</i>		
14	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 48 W LED 6500 K 220 - 240 V 600mm x 600mm (Armstrong)	buc	35,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	32,900
	2875274400502	Corp de iluminat de 48 W LED 6500 K 220 - 240 V 600mm x 600mm (Armstrong)	buc	35,000
	2051142950700	Dibluri	buc	70,000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	70,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,800

1	2	3	4	5
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	7,000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Tavan				
Total				
Total Sala				
		1.2. Informare		
		1.2.1. Pereti		
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,036
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,180
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,060
		<i>Total</i>		
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	1,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	0,592
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
		<i>Total</i>		
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	46,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,398
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,990
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,330
		<i>Total</i>		
18	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	32,154
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	18,640
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,796
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	23,300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,330
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,093
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,466

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
19	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea mobilei Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050	m2	6,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	6,741
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,013
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,180
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti				
Total				
Total Informare				
		1.3. Statie grafica		
		1.3.1. Pereti		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,039
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,195
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,065
		<i>Total</i>		
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	1,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	0,641
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
		<i>Total</i>		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	43,080
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,292
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,462
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,154
		<i>Total</i>		
23	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,080
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,725

1	2	3	4	5
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	17,232
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,585
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	21,540
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,154
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,086
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,431
		<i>Total</i>		
24	RpCE29A	Pellicula din polimeri pentru protejarea mobilei Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050	m2	12,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,600
	00000117	Pellicula din polimeri grosime 1 mm	m	13,482
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,025
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,360
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti				
Total				
Total Statie grafica				
		1.4. Eliberarea actelor		
		1.4.1. Pereti		
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,033
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,165
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,055
		<i>Total</i>		
26	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	1,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	0,542
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
		<i>Total</i>		
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	34,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,023
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,115
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,705

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
28	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,529
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	13,640
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,046
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	17,050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,705
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,068
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,341
		<i>Total</i>		
29	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea mobilei Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050	m2	10,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	11,235
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,021
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,300
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti				
Total				
Total Eliberarea actelor				
		1.5. Arhiva		
		1.5.1. Pereti		
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	0,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,018
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,090
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,030
		<i>Total</i>		
31	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	0,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	0,296
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	179,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,373
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	26,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,955
		<i>Total</i>		
33	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	179,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	123,579
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	71,640
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,746
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	89,550
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,955
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,358
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,791
		<i>Total</i>		
34	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea mobilei Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050	m2	21,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,050
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	23,594
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,044
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,630
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti				
		1.5.2. Tavan		
35	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (placi antiumezeala gr. 12,5mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	2,300
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,393
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,427
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,124
	2710703520285	Profil de suport	m	5,085
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	5,432
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,751

1	2	3	4	5
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,626
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,202
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	3,814
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	37,423
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,011
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,109
		<i>Total</i>		
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,069
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,345
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,115
		<i>Total</i>		
37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,519
	2653102100831	Amestec uscat	kg	16,422
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,182
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,045
		<i>Total</i>		
38	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	7,900
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,580
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,790
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	3,895
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008
		<i>Total</i>		
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor.	m2	7,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,237
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,185
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,395
		<i>Total</i>		
40	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,451
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3,160
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,474

1	2	3	4	5
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,950
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,395
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,016
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,079
		<i>Total</i>		
41	RpCE29A	Pellicula din polimeri pentru protejarea mobilei Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050	m2	18,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,900
	00000117	Pellicula din polimeri grosime 1 mm	m	20,223
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,038
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,540
		<i>Total</i>		
Total				
Total Tavan				
Total				
Total Arhiva				
		1.6. Coridor		
		1.6.1. Pereti		
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,051
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,255
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,085
		<i>Total</i>		
43	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	1,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,340
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	0,838
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002
		<i>Total</i>		
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	53,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,599
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,995
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,665
		<i>Total</i>		
45	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	53,300

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	36,777
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	21,320
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,198
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	26,650
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,665
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,107
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,533
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti				
Total				
Total Coridor				
		1.7. Intrare de serviciu		
		1.7.1. Pereti		
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	0,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,024
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,120
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,040
		<i>Total</i>		
47	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	0,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	0,394
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
		<i>Total</i>		
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	23,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,699
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,495
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,165
		<i>Total</i>		
49	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,300

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,077
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	9,320
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,398
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	11,650
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,165
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,047
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,233
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti				
		1.7.2. Tavan		
50	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	4,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,690
	7422010060100	Timplar	h-om	9,430
	2874136313300	Diblu din metal	buc	18,400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	4,830
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,069
		<i>Total</i>		
Total				
Total Tavan				
Total				
Total Intrare de serviciu				
		1.8. Bucatarie		
		1.8.1. Pereti		
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,039
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,195
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,065
		<i>Total</i>		
52	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	1,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130

1	2	3	4	5
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	0,641
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
		<i>Total</i>		
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	35,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,065
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,325
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,775
		<i>Total</i>		
54	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,495
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,130
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	17,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,775
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,071
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,355
		<i>Total</i>		
55	RpCE29A	Pellicula din polimeri pentru protejarea mobilei Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,050	m2	16,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800
	00000117	Pellicula din polimeri grosime 1 mm	m	17,976
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,034
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,480
		<i>Total</i>		
56	RpCO46D	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj furniruit, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn	m2	2,010
	7422010060100	Timplar	h-om	7,196
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,603
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,050
	2020112919229	Placaj de fag de uz general	m3	0,030
	2020212918940	Furnir stejar calii gros 0,7 mm S1122	m2	2,211
	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	3,015
	2030112948232	Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm	m	1,327
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	12,060

1	2	3	4	5
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,362
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,201
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	2,412
	1592127301142	Alcool tehnic 90 grade	l	0,402
	2430116104999	Serlac natural	kg	0,060
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,005
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	8,040
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,603
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,040
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti				
Total				
Total Bucatarie				
		1.9. Birou sef		
		1.9.1. Pereti		
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	0,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,024
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,120
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,040
		<i>Total</i>		
58	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	0,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	0,394
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
		<i>Total</i>		
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	20,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,603
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,015
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,005
		<i>Total</i>		
60	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,100

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,869
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	8,040
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,206
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	10,050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,040
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,201
		<i>Total</i>		
61	RpCE29A	Pellicula din polimeri pentru protejarea mobilei Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,050	m2	15,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,750
	00000117	Pellicula din polimeri grosime 1 mm	m	16,852
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,031
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,450
		<i>Total</i>		
62	RpCO46D	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj furniruit, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn	m2	1,020
	7422010060100	Timplar	h-om	3,652
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,306
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,026
	2020112919229	Placaj de fag de uz general	m3	0,015
	2020212918940	Furnir stejar calii gros 0,7 mm S1122	m2	1,122
	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	1,530
	2030112948232	Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm	m	0,673
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	6,120
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,184
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,102
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,224
	1592127301142	Alcool tehnic 90 grade	l	0,204
	2430116104999	Serlac natural	kg	0,031
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,510
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,080
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,306
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,031
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,020
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti				

1	2	3	4	5
		1.9.2. Tavan		
63	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,320
		<i>Total</i>		
64	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 48 W LED 6500 K 220 - 240 V 600mm x 600mm (Armstrong)	buc	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,640
	2875274400502	Corp de iluminat de 48 W LED 6500 K 220 - 240 V 600mm x 600mm (Armstrong)	buc	6,000
	2051142950700	Dibluri	buc	12,000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	12,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,480
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,200
		<i>Total</i>		
Total				
Total Tavan				
Total				
Total Birou sef				
		1.10. Pereu		
65	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate (cu recuperarea materialelor)	m2	4,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,697
		<i>Total</i>		
66	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (demontate anterior. fara costul pavajului)	m2	4,100
	7129020012800	Pavator	h-om	2,379
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,065
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	6,560
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	54,120
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,020

1	2	3	4	5
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,156
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,082
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereu				
		1.11. Scarile		
67	RpCP45D	Demontarea baghetelor antialunecare din aluminiu	kg	10,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,008
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,050
		<i>Total</i>		
68	CK18B	Montarea benzilor antialunecare lat. 50 mm	m	20,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,400
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,040
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,700
	2521106718391	Banda antialunecare lat. 50 mm	m	21,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,020
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,040
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,300
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,120
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,080
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,040
	2320166200729	Parchetin	l	0,040
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,120
		<i>Total</i>		
Total				
Total Scarile				
Total				
Total Lucrari de constructie				
Total				

Asigurare sociala (VR) * 24 %
Transportul materialelor (VR) * 10 %
Achizitionare depozitare (VR) * 2 %
Cheltuieli directe VR+Asigur+Transp+Achizi
Cheltuieli de regie (Cheltu) * 14,5 %
Total Cheltu+Cheltu
Beneficiu de deviz (Total) * 6 %
Total VR+Asigur+Transp+Achizi+Cheltu+Benefi
TVA (Total) * 20 %

Total deviz:

Inclusiv salariu

4. Termenul de efectuare a lucrărilor – 50 de zile calendaristice din data stipulată în Ordinul de începere a lucrărilor. Reieșind din specificul de activitate a edificiului, lucrările se vor îndeplini în zilele lucrătoare ale săptămânii de la ora 17:00 până la ora 21:00 și în zilele de week-end de la ora 8:00 până la ora 17:00.

5. Termenul și condițiile de achitare: fără avans, după finalizarea lucrărilor, în baza procesului verbal de recepție a lucrărilor și a facturii fiscale.