

# CAIET DE SARCINI

**Лот 2. Устройство подземного  
ливнепровода в  
противопаводковой дамбе в районе  
винзавода в мун. Комрат, АТО  
Гагаузия.**

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitățile de lucrări № 03-11-20

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m <sup>3</sup>	20,0000
2	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных оголовка, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m <sup>3</sup>	30,0000
3	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки Вр-5, для бетонного оголовка)	kg	400,0000
4	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu sarcinutea de 9.9 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана или крана напневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf)	buc	40,0000
5	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Сборные железобетонные элементы для отвода воды типа ZP-10-100 изготовленные на заводе)	buc	40,0000
6	IzF04A κ=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляция в 2 слоя,	m <sup>2</sup>	360,0000

1	2	3	4	5
		выполненная горячим способом для смонтированных железобетонных элементов, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) К.увеличения=2,0000		