

la Documentația standard nr. _____

din “ ____ ” _____ 20__

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: _____

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1.1 Demontarea, montarea și reglarea ascensorului pentru spitale cu sarcina de 1000 kg la 4 stații				Instalație de ascensor pentru transportarea bolnavilor cu brancarde și pasageri: - Ascensor 1000kg la 4 stații, cu camera de mecanisme, troliu fara reductor, viteza 1m/s		ISO, CE

				- Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor; • - Ascensor cu 4 statii 5 uși de acces, cabina trecatoare; - Ușile de acces din oțel inoxidabil la toate stațiile cu dimensiunile - 1100x2000mm; - inramarea (OTKOC) usilor din inox la toate statiile - Ușile cabinei demisiunea 1100x2000mm; modelul ușilor – Glisante deschidere telescopică; - Dimensiunile interioare a cabinei, mm; - lățimea 1200, - adâncimea 2200, - înălțimea 2200, podul, pereții și ușile cabinei executate din oțel inoxidabil; - Podeaua din marmoră artificială; balustrada din oțel inoxidabil; oglindă; panou de comandă în cabină cu display LCD;		
--	--	--	--	--	--	--

				- Sistem de limitare a sarcinii cabinei; - Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS; - Buton de chemare antivandal cu display LCD - Legătură telefonică prin GSM în cabină pentru apel cu dispeceratul Marimile minei ascensorului : Latimea 1950 mm Lungimea 2700 mm Inaltimea minei 14700 mm 2. Oferta de preț a operatorului economic va include: Demontarea ascensorului existent; • . Montarea în puț a ascensorului pentru personal cu uși glisante automate, cu viteza cabinei pînă la 1,0m/s, capacitatea de ridicare de 1000 kg, reglarea-demararea și măsurarea electrică;		
--	--	--	--	---	--	--

				3. Cheltuielile pentru perfectarea documentației: • Proiect de execuție a instalației de ascensoarelor; • Coordonarea proiectului cu organele abilitate; si alte instrucțiuni necesare pentru darea în exploatare și punerea în funcțiune a ascensorului. 4. Termenii de executarea – finisare a lucrărilor – pînă la 20 decembrie 2023.		
Lotul 1.2 Demontarea, montarea și reglarea ascensorului pentru spitale cu sarcina de 1000 kg la 5 stații				Instalație de ascensor pentru transportarea bolnavilor cu brancarde și pasageri: - Ascensor 1000kg la 5 statii, cu camera de mecanisme, troliu fara reductor, viteza 1m/s - Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor; • - Ascensor cu 5 statii 5 uși de acces, cabina trecatoare;		

				- Ușile de acces din oțel inoxidabil la toate stațiile cu dimensiunile - 1100x2000mm; - inramarea (OTKOC) usilor din inox la toate statiile - Ușile cabinei demisiunea 1100x2000mm; modelul ușilor – Glisante deschidere telescopică; - Dimensiunile interioare a cabinei, mm; - lățimea 1200, - adâncimea 2200, - înălțimea 2200, podul, pereții și ușile cabinei executate din oțel inoxidabil; - Podeaua din marmoră artificială; balustrada din oțel inoxidabil; oglindă; panou de comandă în cabină cu display LCD; - Sistem de limitare a sarcinii cabinei; - Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS;		
--	--	--	--	---	--	--

				- Buton de chemare antivandal cu display LCD - Legătură telefonică prin GSM în cabină pentru apel cu dispeceratul Marimile minei ascensorului : Latimea 1950 mm Lungimea 2700 mm Înălțimea minei 18000 mm 2. Oferta de preț a operatorului economic va include: Demontarea ascensorului existent; • . Montarea în puț a ascensorului pentru personal cu uși glisante automate, cu viteza cabinei până la 1,0m/s, capacitatea de ridicare de 1000 kg, reglarea-demararea și măsurarea electrică; 3. Cheltuielile pentru perfectarea documentației: • Proiect de execuție a instalației de ascensoarelor; • Coordonarea proiectului		
--	--	--	--	--	--	--

				cu organele abilitate; si alte instrucțiuni necesare pentru darea în exploatare și punerea în funcțiune a ascensorului. 4. Termenii de executarea – finisare a lucrărilor - pînă la 20 decembrie 2023.		
Total lot 1						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____