

**Sonda arteziana, statie de
clorinare si castel de apa din
s.Fuzauca r-ul Soldanesti
N227/2022 -PG**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 7-1-1
Amenajarea teritoriului (marca PG)**
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Sistemizare verticala		
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,430
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,730
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea)	100 m3	1,230
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,398
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	147,600
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,218
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,230
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,369
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,406
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,610

1	2	3	4	5
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,350
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,610
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,019
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (neajuns de sol)	100 m3	2,100
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,725
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	357,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	27,132
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,710
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	5,614
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	7,489
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	5,614
10	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	0,940
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,764
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,036
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,063
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,133
Total Sistematizare verticala				
		2. Pat din piatra sparta (S=230 m2)		
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (150 mm)	m3	34,500
	7129020012800	Pavator	h-om	12,765

1	2	3	4	5
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	8,004
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	45,230
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	5,279
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,793
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,656
12	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innorire (180 mm)	m3	41,400
	7129020012800	Pavator	h-om	24,840
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	8,404
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	50,467
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	6,210
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,739
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	10,681
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,621
Total Pat din piatră spartă (S=230 m2)				
		3. Gard și poartă		
		3.1. Gard (L= 112 m)		
13	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3	0,920
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,911
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,058
	4100126202818	Apa	m3	0,092
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,193
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,386
14	CO06B3	Imprejmuiri din plasă de sîrmă cu panouri de gard din ramă de oțel rotund fixată pe stâlpi metalici montați la 2 m distanță interax prin burare cu piatră spartă, cu înălțimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stâlpi metalici fixați în beton turnat pe șantier (beton C15 - 6 m3)	m	112,000
	7123010010200	Betonist	h-om	28,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	103,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,160
	2732103646250	Panouri de gard din ramă de oțel rotund și plasă de sîrmă	m2	218,546
	2811106302005	Stâlpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	718,900
	2663102100000 2	Beton M200	m3	6,000

1	2	3	4	5
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	55,212
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	3,360
Total Gard (L= 112 m)				
3.2. Poarta h=1.6 m (1 buc)				
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,357
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,032
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,032
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,037
	4100126202818	Apa	m3	0,003
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,007
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,013
17	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M200	m3	0,280
	7123010010200	Betonist	h-om	0,966
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,112
	2663102100000 2	Beton M200	m3	0,291
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,028
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,168
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,070
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	68,600
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	13,034
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,686
	7212030022700	Sudor	h-om	0,686
	2775276309886 1	Confectii metalice (Poarta)	kg	68,600
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,686
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,343
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,549
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,029
19	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de	t	0,070

1	2	3	4	5
		mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,451
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,546
	2430226100814	Grund miniu de plumb	kg	0,273
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,039
	2320166200676	White spirit	kg	0,137
Total Poarta h=1.6 m (1 buc)				
Total Gard si poarta				
		4. Spatii verzi		
20	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,220
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	0,510
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	0,510
21	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,300
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	0,525
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	0,525
22	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	22,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,319
23	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc	30,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,264
24	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Tei cu frunze mici (3-5 ani)	buc	22,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,380
	2830127303001 1	Tei cu frunze mici (3-5 ani)	buc	23,100
25	TsH24A	Plantari arbusti fara balot "Iasomie" (3-5 ani)	buc	30,000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	10,200
	1111000100002	Puieti arbusti "Iasomie" (3-5 ani)	buc	31,200
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,060
26	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în pantă sub 30%	100m2	7,200
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	34,704
	0221107204435	Semințe de plante-graminee perene (pm)	kg	28,512
27	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafețele taluzelor cu 1 kg samantă pe 100 mp	100m2	0,940
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,888
	0221107204435	Semințe de plante-graminee perene (pm)	kg	0,940
Total Spații verzi				
Total				
Fondul social				
Total				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de deponare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

