

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **IP Scoala Profesionala nr.1 din Balti**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **IP Scoala Profesionala nr.1 din Balti**
 3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie a acoperisului blocului auxiliar**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка шиферной кровли, К=0,5)	m2	1 146.0000
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка старой обрешетки под шифером)	m2	1 146.0000
3	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли и контрейка Scinduri de rasinoase norme 0.0085)	m2	1 146.0000
4	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профнастила, толщина 0,45 мм, высота волны h=50 мм, цвет - коричневый RAL 8017)	m2	1 146.0000
5	CE24D	Rozeta manson din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la intrarea montantilor in papapete, la picioare de antene, paratrznete, etc. (Устройство конька из оцинкованной жести, L=2m)	buc	24.0000
6	RpCH07A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si	m2	73.5000

1	2	3	4	5
		placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite (Обрешетка подшивки кровли)		
7	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Подшивка кровли из профнастила)	m2	73.5000
8	CK26D	Montarea opritorilor de zapada	m	132.0000
9	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Покрытие парапета жостью толщиной 0,45 мм)	kg	225.0000
10	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов ф150)	m	105.0000
11	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб ф100)	m	78.0000

APROBAT:

Directorul ŞP nr. 1 din Bălţi

Vladimir Zaporojan

