

Lista cu cantitățile de lucrări №

Lucrari de demolare a constructiilor neautorizate si de defrisare a arborilor si arbustilor

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Lucrari de demolare					
1.1. Demontarea acoperisuri					
1	RpIzC40B	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : exclusiv stratul termoizolant (numai straturile hidroizolante) Materiale marunte (cirpe, maturi etc.) din valoarea mat.=1,2000	m2		1,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	1,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,0600
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,1000	0,1200
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,1000	0,1000
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2		1,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	0,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	0,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	0,0400
3	RpIzC42B	Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la tavane aplicate prin lipire sau cu accesorii.	m2		1,0000
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1400	0,1400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	0,3200
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0100	0,0100
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	0,0300
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0030	0,0030
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3		1,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	2,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	1,3200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,0500
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	0,2900
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	0,2900
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	0,1500
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2		1,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	0,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	0,3600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	0,0200
6	CL53A aplic, k=0.5	Demontarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: Ramine doar manopera si utilajul cu k=0.5 K=0,5000	m2		1,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	0,8385
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	0,1145
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	0,0200

1	2	3	4	5	6
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	0,1375
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	0,0022
7	RpIzC41B	Desfacerea izolatilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pardoseli cu placi polistiren sau granule de pluta. Materiale marunte (cirpe de sters, maturi etc.) din valoarea mat.=1,2000	m2		1,0000
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0500	0,0500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	0,1100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,0600
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,1000	0,1200
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	0,0100
8	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magazilor, sprijinirilor etc.	m3		1,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	2,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	0,4400
9	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m		1,0000
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,0900	0,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,0100
10	RCsH33D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2		1,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,1500	0,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	0,1500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	0,0150
11	RpCI42E	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din panouri portante usoare cu termoizolatie inclusiv scheletul	m2		1,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	0,1500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	0,0500
12	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2		1,0000
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,4700	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	0,2000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	0,0600
		<i>Total</i>			
		Total Demontarea acoperisuri			
1.2. Lucrari de demontare constructii metalice					
13	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0500	kg		1,0000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	0,0200
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	0,0040
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	0,0010
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	0,0010
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	0,0016
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	0,0003
14	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300	kg		1,0000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	0,0080
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	0,0025
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	0,0010
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	0,0004
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	0,0006
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	0,0002
15	RpCP45C	Demontarea scarilor metalice in spirala si timplariilor ornamentale	kg		1,0000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0500	0,0500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	0,0500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	0,0008
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	0,0010

1	2	3	4	5	6
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	0,0030
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	0,0050
16	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg		1,0000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	0,0200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	0,0200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	0,0008
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	0,0010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	0,0030
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	0,0050
		<i>Total</i>			
		Total Lucrari de demontare constructii metalice			
1.3. Demontarea pardoseli si socluri					
17	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3		1,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	10,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	3,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,0200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	0,2000
18	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2		1,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	0,1100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	0,1100
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	0,0300
19	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2		1,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	0,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	0,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	0,0400
		<i>Total</i>			
		Total Demontarea pardoseli si socluri			
1.4. Demontari placaje					
20	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2		1,0000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	0,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	0,8000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,0030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,0150
21	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2		1,0000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	0,3900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	0,3900
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,0020
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,0100
22	RpCM33F	Demontarea placajelor din sticla	m2		1,0000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,4000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,0030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	0,0200
23	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m		1,0000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	0,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	0,8300
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,0010
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,0100
24	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2		1,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	0,4700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	0,4700
25	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2		1,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	0,1300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	0,1200

1	2	3	4	5	6
		<i>Total</i>			
		Total Demontari placaje			
1.5. Demontarea pereti, vitralii, timplarie					
26	CK29F apl, k=0.5	Demontarea placaje suspendate din panouri prefabricate inclusiv sistemul-grila. Nota: Ramine doar manopera si utilajul cu K=0.5 K=0,5000	m2		1,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	0,0750
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	1,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,0075
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2		1,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	0,2100
28	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg		1,0000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	0,0300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	0,0300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	0,0008
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	0,0010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	0,0030
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	0,0050
29	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3		1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	3,5000
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,1200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	0,0800
30	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2		1,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	1,3200
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	0,0600
31	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3		1,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	1,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,0500
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	0,3500
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	0,3500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	0,2000
32	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2		1,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	0,1500
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	0,0003
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	0,0003
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	0,0001
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	0,0030
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	0,0060
		<i>Total</i>			
		Total Demontarea pereti, vitralii, timplarie			
1.6. Demontari lucrari electrice					
33	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc		1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	0,2200
34	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc		1,0000

1	2	3	4	5	6
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	5,8800
35	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare	buc		0,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	18,0000	0,0000
		<i>Total</i>			
		Total Demontari lucrari electrice			
1.7. Lucrari de terasamente, pavaje, imprejmuiri					
36	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2		0,0100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,0700	0,0707
37	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3		1,0000
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	3,1000
38	TsH02A	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei pina la 10 cm	buc		1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4600	0,4600
39	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2		0,0100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	0,1026
40	TsG04A	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase	ha		0,1000
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	1,9700	0,1970
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	1,9700	0,1970
41	TsG05A	Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc		1,0000
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,1900	0,1900
	7422090100200	Corhonitor	h-om	0,3500	0,3500
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,9000	0,9000
	7112020030100	Specialist	h-om	0,4400	0,4400
42	TsG06A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc		1,0000
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,2500	0,2500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	0,8700
43	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc		1,0000
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,2800	0,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5700	2,5700

1	2	3	4	5	6
44	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc		1,0000
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,1900	0,1900
	8141260100100	Fasonator	h-om	1,0900	1,0900
	7422090100200	Corhonitor	h-om	0,3500	0,3500
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0960	0,0960
45	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2		0,0100
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6200	0,0062
46	TsH03A	Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu	m3		1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800	0,9800
47	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2		1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	0,0600
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	0,1300
48	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2		1,0000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	0,1100
49	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2		1,0000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	4,8200
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	3,9600
50	TsH14A	Cosirea manuala a gazonului in teren orizontal sau cu panta pina la 30%	100m2		1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1400	0,1400
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6800	0,6800
51	TsH62A	Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdarie medie	100m2		0,0100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5500	0,0155
52	TsH62B	Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdarie mare	100m2		0,0100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3400	0,0234
53	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	100m2		1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	0,2400
	931006001992	Peisagist-floricultor	h-om	0,3700	0,3700
	2952270004709	Motocositoarea G-400	h-ut	0,2500	0,2500
54	RpDA25B	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 11-30 cm	buc		1,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,0400	5,0400
	1714227322927	Fringhie sau cablu otel	kg	0,0500	0,0500
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,5100	1,5100
55	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3		0,0100
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,0225
56	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude)	100 m3		0,0100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	0,0036
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	0,0040
57	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de	m3		1,0000

1	2	3	4	5	6
		alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila			
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	1,1700
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,0200	1,0200
58	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3		0,0100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	0,0882
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	0,1039
59	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3		0,0100
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	0,0084
60	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3		0,0100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9500	0,0295
	2952270004020	Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	3,2630	0,0326
61	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2		0,0100
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	0,0012
62	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2		1,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	0,1800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	0,1800
63	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m		1,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	0,2600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	0,2600
64	RpCS20D	Demontarea imprejmuirilor din scinduri, fara recuperarea materialelor	m		1,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0500	0,0500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	0,0500
65	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg		1,0000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,0200	0,0200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	0,0200
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0200	0,0200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	0,0200
66	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime	m		1,0000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,5700	0,5700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5700	0,5700
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0800	0,0800
67	RpCS16A	Repararea imprejmuirilor din panouri de gard din plasa de sirma	m2		1,0000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2000	0,2000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2000	0,2000
	2873122005190	Plasa de sirma din rame OB cu d=16 mm	m2	1,0800	1,0800
	2710603437010	Otel lat lam. cald lt=55 x 10 mm OL32 l S 395	kg	0,1300	0,1300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0820	0,0820
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	0,0230
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0230	0,0230
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	0,0500
68	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3		1,0000

1	2	3	4	5	6
		sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	0,6700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5600	1,5600
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	1,2700
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	0,1020
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	0,2560
	1212121212121	Apa	m3	0,2590	0,2590
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	0,2580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	0,0230
69	RpCS05A	Repararea denivelarilor la trotuare executate din placi de beton, pe o suprafata de peste 50 mp, cu rosturi umplute cu ciment	m2		1,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6200	0,6200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6200	0,6200
	2661112800601	Placi din beton pentru pavaje	m2	0,3060	0,3060
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	10,6600	10,6600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0390	0,0390
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	0,0090
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0325	0,0325
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0300	0,0300
70	RpCS10A	Repararea bordurilor la trotuare, alei etc. cu desfacerea fundatiei	m		1,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3200	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	0,3200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	10,5000
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,0360	0,0360
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	0,0650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,0070
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0100	0,0100
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0250	0,0250
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	0,0030
71	RpDB30A	Inlocuit placi asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment Materiale marunte (sfoara, scinduri, etc.)=1,0100	m2		1,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3200	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	0,3300
	2661126433092	Placi prefabricate pt. trotuare...(pt. informatie)	m2	1,0150	1,0251
	2651122100026	Ciment I A 32,5 P 40 saci	kg	1,6000	1,6160
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0510	0,0515
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	0,0050
	1212121212121	Apa	m3	0,0230	0,0232
72	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2		1,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	1,0124
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	0,0316
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	1,0150
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,6000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	15,7300
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	0,0050
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	0,0857
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	0,0200
73	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m		1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	0,1200
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	0,1800
	26631021000011	Beton clasa C12/15	m3	0,0480	0,0480
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,0200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	0,0030
	26661228003254	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80 mm	m	1,0050	1,0050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,0030
74	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton	m		1,0000

1	2	3	4	5	6
		30x15 cm			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	0,1500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	0,4400
	26631021000011	Beton clasa C12/15	m3	0,0450	0,0450
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,9200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	0,0080
	26661228002852	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	1,0050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,0060
75	TsH89A	Indeprtarea buruienilor de linga garduri	100m2		0,0100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1000	0,0410
		<i>Total</i>			
		Total Lucrari de terasamente, pavaje, imprejmuiri			
1.8. Mobilier urban					
76	TsH91A apl	Demontare banci (a se vedea consum de resurse)	buc		1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	1,9000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	0,4500
77	TsH91B apl	Demontare urne (a se vedea consum de resurse)	buc		1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	0,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	0,4500
78	TsH90A	Reparatia bancilor de forme diferite	m3		1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,0000	19,0000
	1421102200001	Leat rindeluit	m3	1,0000	1,0000
	2873145887002	Cuie	kg	5,5000	5,5000
79	RpCR22B1	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor	m2		1,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,4400	1,4400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	0,2400
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1000	0,1000
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0500	0,0500
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1100	0,1100
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1700	0,1700
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0200	0,0200
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0120	0,0120
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0600	0,0600
80	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg	buc		1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	0,2700
81	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc		1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	1,9000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	0,4500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	4,8500
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	1,0000
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	0,0360
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	0,1500
82	TsH91B	Instalarea urne	buc		1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	0,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	0,4500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	4,8500
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	1,0000
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	0,0840
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	0,1500
		<i>Total</i>			
		Total Mobilier urban			
1.9. Demontare retele apa / sanitare					
83	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m		0,1000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0400	0,0040
84	RpSF02C	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1"	buc		1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	0,1100

1	2	3	4	5	6
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0110	0,0110
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0220	0,0220
85	RpSF03A	Demontarea unui capac sau gratar cu rama din fonta pentru camine de vizitare, recipiente, etc. avind greutatea de pina la 90 kg Material marunt (ciment, nisip etc.)=1,0050	buc		1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	0,4800
86	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc		1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	0,9500
87	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc		1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	1,1000
88	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc		1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	1,8500
89	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc		1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	1,0000
90	RpSC12A	Demontarea unei fintini de baut apa	buc		1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3500	1,3500
91	RpSC04A	Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile	buc		1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	0,9500
92	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc		1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	0,1500
93	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc		1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	0,8500
94	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda	buc		1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4500	2,4500
95	RpSE05A	Demontarea unei pompe manuale cu clape	buc		1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	0,3500
96	RpSE09A	Demontarea unui cazan de presiune, din tabla de otel avind capacitatea 100 l	buc		1,0000
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	3,1500	3,1500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3000	1,3000
97	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m		1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	0,2300
98	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m		1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	0,3000
99	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m		1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	0,7900
100	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m		1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	0,0800
101	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m		1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	0,0600
102	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu	buc		0,0000

1	2	3	4	5	6
		diametrul de 100 mm			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	0,0000
		<i>Total</i>			
		Total Demontare retele apa / sanitare			
1.10. Demontari retele incalzire					
103	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2		1,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	0,0200
104	RpIB11B	Demontari elemente de radiator	buc		1,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	0,1200
105	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc		1,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	0,1800
106	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15-30 mm	buc		1,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5600	1,5600
107	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,0500	m		1,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	0,4600
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	0,3150
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	0,0304
108	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m		1,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	0,3000
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	0,3000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	0,0600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	0,1370
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	0,0220
109	RpID09A	Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu ventil sau robinet pentru abur din fonta sau otel cu mufe sau flanse, cu diametrul pina la 2" sau 100 mm	buc		1,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,2700	3,2700
	2881137332907	Pasta mecanica pentru slefuit	kg	0,0020	0,0020
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,0300	0,0300
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	0,0040
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0040	0,0040
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0200	0,0200
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0030	0,0030
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1000	0,1000
110	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc		1,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	0,9000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	0,1500
		<i>Total</i>			
		Total Demontari retele incalzire			
		<i>Total</i>			
		Total Lucrari de demolare			
2. Incarcare si evacuare deseuri					
111	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t		1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	1,3600
112	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t		1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	1,1100

1	2	3	4	5	6
113	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t		1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	0,6500
114	TrB22E1B1	Transportul materialelor cu macaraua-torn de 5 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5-1 t., iar inaltimea de ridicare de 0-6 m	t		1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1400	0,1400
	2922140006706	Macara torn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0700	0,0700
115	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t		1,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	0,2800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	0,6700
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	0,0030
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	0,0250
116	TrI1AA02C 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t		1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	0,4500
117	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t		1,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	0,0949
118	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t		1,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	0,0571
119	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		1,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	0,2580
120	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t		1,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	0,0500
121	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t		1,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	0,1060
122	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		1,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	0,0383
		Total			
		Total Incarcare si evacuare deseuri			
		Total			
		CAS			
		Cheltuieli de transport			
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare			
		Total CD			
		Cheltuieli de regie			
		Total cu CR			
		Beneficiu			
		Total cu B			
		TVA			
		Total deviz:			

Elaborat

(numele, prenumele, functia, semnatura,)