

Obiectivul: Reparația unei porțiuni de drum din s.Valea Perjei raionul Cimișlia

Obiectul: Reparații rutiere

Devizul: LUCRĂRI PENTRU ANUL 2022

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 4.1.3

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Lucrări de terasament		
1	TsC02D2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, la curățarea șanțurilor de evacuare a apelor pluviale descarcare auto teren catg. II.	100m3	2,8000
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km.	t	462,0000
		TOTAL Lucrări de terasament		
		Capitolul 4. Amenajarea stratului rutier.		
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire , cu grosimea de 12 cm (135 x 5=675 m.p + 20 m.p(la accesuri)=695 m.p ,695x 0,12 =83,4)	m3	83,4000
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65kg/ m.p) 680x 0,65 =442kg	t	0,4420
5	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	680,0000
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p)	t	0,2040
7	DB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	680,0000
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (Consolidarea acostamentelor cu piatra spartă pe ambele părți ale drumului cu lățimea de 05 m și grosimea de 9 cm) 136 x2 x 0,5 x0,09 = 12,24 m.c	m3	12,2400
		TOTAL Capitolul 4. Amenajarea stratului rutier.		

Proiectant:



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.