

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**Obiectul achizițiilor: Lucrări de amenajare a terenului aferent Complexului Memorial din Parcul Central, s. Cojusna, r-nul Strășeni**

**Valoarea de deviz: 1 341 067,03 lei (fără TVA)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>1.1. Demolari</b>		
1	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	1 075,000
2	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare.	m2	445,000
3	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	445,000
		<b>1.2. Lucrari de terasamente</b>		
4	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (sapatura sub borduri)	m3	26,100
5	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (finisare)/ pamint de la borduri	m3	26,100
6	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, , in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare / gropi pentru urne	m3	1,150
7	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (finisare)/ pamint din groapile pentru urne	m3	1,150
		<b>1.3. Pavaj</b>		

1	2	3	4	5
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (10 cm)	m3	152,000
9	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip. Pavaj gri tip caramida (200x100x60 mm)	m2	1 520,000
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm/ Bordura (100x20x8 cm)	m	435,000
		<b>1.4. Transportare deseuri de constructii</b>		
11	TsI51A5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	153,350
		<b>2. Montare mobilier urban</b>		
12	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	6,000
13	TsH91B	Instalarea urne	buc	6,000
		<b>3. Utilaj</b>		
14	Pret de piata	Urne VP11/ culoare galben	buc	6,000
15	Pret de piata	Banca de odihna - Nr.1	buc	6,000