

**Squar pe terenul cu  
nr.cad.3153217164 din  
mun.Chisinau, com.Stauceni,  
str.Gratiesti 9/1**

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitațiile de lucrări № 54-2-3

### Deviz-oferta № 54-2-3

#### Alimentarea cu energie electrica

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie a rețelei electrice</b> <b>Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente, Volume pentru lucrarile de constructie si montaj</b>				
1	TsA16B 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	68,000		
2	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(incarcarea pamintului surplus)	100 m3	0,230		
3	TsI50E	Transportarea pamintului cu autocamione la distanta 7 km	t	36,800		
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,230		
5	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	45,000		
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	23,000		
7	21	Caramida	buc	1 250,00 0		
8	33-01-02 6-1	Suspendarea unui conductor de protectie LEA 35-750 kV fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere pina la 1 km	1 km	0,014		
9		Conductor izolat coaxial AVKPR 16*16 mm2	m	14,000		
10		Furnitura de sustinere KM1800	buc	1,000		
11		Pivot de ancorare sustinere a furniturii 3AC 4*16-50/14400	buc	63,000		
12		Banda metalica F207	m	6,000		
13		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,000		

1	2	3	4	5	6	7
14	34-02-00 3-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,098		
15		Teava din PE d80mm cu dublu perete	m	32,000		
16		Teava din PE d40mm cu dublu perete	m	66,000		
17	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B7.5(baza de beton)	m3	0,250		
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava metalica 40*40*3 L=5m pentru instalarea dulap)	kg	35,000		
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B20 (platforma p/n sustinere piloni)	m3	2,000		
20	RpEN05 A	Montarea pilonilor	buc	22,000		
21		Pilon zincat 3m	buc	22,000		
Прямые затраты			lei			
Asigurarea sociala medicala			24,00 %			
Transportul materialelor			7,00 %			
Cheltuieli de depozitare			2,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>						
22	08-03-57 2-2	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic,BZUM DDE 1-25	buc	1,000		
23	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,000		
24	08-03-60 0-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000		
25	08-03-57 2-2	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic,ИЦМП 2-3	buc	1,000		
26	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	3,000		

1	2	3	4	5	6	7
27	08-03-53 0-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,000		
28	08-01-01 5-11	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 500 kV	set	1,000		
29	08-02-14 1-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	1,720		
30	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,980		
31		Cablu АПВБШП 2x10	m	270,000		
32	08-02-14 1-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,950		
33		Cablu BBГ 3*2,5mm <sup>2</sup>	m	70,000		
34		Cablu BBГ 3*6mm <sup>2</sup>	m	3,000		
35		Conductor din cupru PV-1 1*6mm <sup>2</sup>	m	22,000		
36	08-02-14 3-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	2,500		
37	08-02-41 1-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,100		
38		Tub metalic gofrat P3-ЦП25	m	10,000		
39	08-02-16 3-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm <sup>2</sup>	buc	46,000		
40		Manusa termorectabila 2P D16	buc	2,000		
41		Manson terminal, termorectabil 2КНТП-1-10	buc	46,000		
42	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	22,000		
43	08-01-08 2-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,540		
44		Clema lacat de fixare A200	buc	6,000		
45		Clema 30И 16-70/2,5-35	buc	2,000		
46		Clema de conexiune 220/245A Ensto	buc	46,000		
47	08-02-36 9-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	22,000		
Прямые затраты			lei			
Asigurarea sociala medicala			24,00 %			

1	2	3	4	5	6	7
		Transportul materialelor		7,00 %		
		Cheltuieli de depozitare		2,00 %		
		Total		100,00 +		
		Cheltuieli de regie		76,00 %		
		Total		100,00 +		
		Beneficiu de deviz		6,00 %		
		<b>Capitolul 3. Utilaj</b>				
48		Corpuri de iluminat SMD LED 50W (ciuperca)	buc	22,000		
49		Intrerupator automat cu declansator combinat electromagnetice IP20 1A, tip B 1P,BA47-29	buc	22,000		
50		Panou de evidenta IP44 BZUM DDE 1-25	buc	1,000		
51		Intrerupator de sarcina IP20 63A 2P BH-32	buc	1,000		
52		Intrerupator automat cu declansator combinat electromagnetice IP20 32A, tip B 1P,BA47-29	buc	1,000		
53		Contor de evidenta a energiei electrice ZCG112 230V,5-85A 50Hz	buc	1,000		
54		Panou de distributie IP54 ИЦМП2-3	buc	1,000		
55		Relevu de timp Ub220V I=16A, AHC15A	buc	1,000		
56		Demaror electromagnetice U230V,40A KM40-20	buc	1,000		
57		Intrerupator automat cu declansator combinat electromagnetice IP20 10A, tip B 1P BA47-29	buc	2,000		
58		Limitator ОПС1-С , U=400V (1 pol)	buc	1,000		
		Прямые затраты		lei		
		Cheltuieli de depozitare		1,20 %		

**Total:**

**Total deviz:**

Intocmit

(Buga E.)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

()

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)