

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Реконструкция газоснабжения АИТ детского сада в с. Казаклия Чаыр-Лунгского района, АТО Гагаузия (Echipament de energie si iluminare)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Valoare utilajului		
		1.1. Utilaj 29/22-1-EEF/IEI. SU		
1	Цена пост-ка	Автомат трехпол. ВА-3Р/С20	buc	1,000
2	Цена поставщика	Щит распределительный металлический навесного исполнения на 24 модуля IP54 ЦРН24з	buc	1,000
3	Цена пост-ка	Выключатель нагрузки трехпол. ВН- 3Р 20А	buc	1,000
4		Выключатель автом. однополюсный ВА-1Р/С4	buc	6,000
5		Выключатель автом. однополюсный ВА-1Р/В4	buc	2,000
6		Выключатель автом. однополюсный ВА47-1Р/В2	buc	1,000
7		Источник бесперебойного питания Ун=380В, Sn=400 ВА, траб-90 мин ИПБ-1-400	buc	1,000
8		Контактор магнитный КМ-220А-9А	buc	2,000
9		Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-220/12	buc	1,000
		1.2. Utilaj 29/22-2-EEF/IEI. SU		
10		Выключатель автом. однополюсный ВА-1Р/С4	buc	3,000
11		Выключатель автом. однополюсный ВА-1Р/В4	buc	2,000
12		Источник бесперебойного питания	buc	1,000

1	2	3	4	5
		U _n =380В, S _n =400 ВА, траб-90 мин ИПБ-1-400		
13		Контактор магнитный КМ-220А-9А	buc	1,000
14		Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-220/12	buc	1,000
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Lucrari de montare 29/22-1-EEF/IEI. SU		
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 А Монтаж выключателя трехполюсного ВА-3Р/С20- в сущ. РЩ	buc	1,000
16	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (РП) Щит распределительный металлический навесного исполнения на 24 модуля ЩРН-24з IP5424з	buc	1,000
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 А Монтаж выключателя трехполюсного ВН-3Р-20А	buc	1,000
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 А Монтаж выключателуй однополюсного ВА	buc	9,000
19		Шина соединительная YNS20-3-063	buc	2,000
20		Шина РЕ и N YNN10-14-100	buc	2,000
21	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Источник бесперебойного питания U _n =380В, S _n =400 ВА, траб-90 мин ИПБ-1-400	buc	1,000
22	08-03-529-1	Contacteur de curent continuu pe constructii, КМ) Контактор магнитный КМ-220А-9А	buc	2,000
23	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-220/12	buc	1,000
24	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incandescente	100 buc	0,010

1	2	3	4	5
		cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale (Светильник потолочный)		
25		Светильник ALS.OPL 218	buc	1,000
26	08-03-593-3	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu grele Светильник взрывозащищенный ВЗГ-1-20	100 buc	0,010
27		Светильник взрывозащищенный ВЗГ-1-20	buc	1,000
28		Фонарь аккумуляторный СГВ-12	buc	1,000
29	Pret de piata	Лампа люминисцентная ЛЛ-18	buc	2,000
30		Лампы ЛК-20	buc	1,000
31	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020
32		Розетка с заземляющим контактомЕвростандарт	buc	2,000
33	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020
34		Выключатель оноклавишный Евростандарт	buc	2,000
35	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,650
36		Кабель ВВГнг (А)-LS сеч. 3 x 1,5 мм2	m	65,000
37	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,100
38		Кабель ВВГнг (А)-LS 4 x 10 мм2	m	10,000
39	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,010
40		Кабель ВВГнг (А)-FRLSLTx сеч. 3 x 1,5 мм2	m	10,000
41	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,100

1	2	3	4	5
42	Pret de piata	Canal cablu viniplast 100x50mm	m	10,000
43	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,100
44		Короб металлический 100x 50 мм	m	10,000
45	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ² Полоса 20x4 мм	100 m	0,300
46	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (16мм) Заземлитель горизонтальный Д-20 мм	100 m	0,350
		2.2. Lucrari de montare 29/22-2-EEF/IEI. SU		
47	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Монтаж выключателей однополюсного ВА в щит на 24 модуля (учтен поз. 1)	buc	5,000
48	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Источник бесперебойного питания Ун=380В, Sn=400 ВА, траб-90 мин ИПБ-1-400	buc	1,000
49	08-03-529-1	Contactator de curent continuu pe constructii, КМ) Контактор магнитный КМ-220А-9А	buc	1,000
50	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-220/12	buc	1,000
51	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale (Светильник потолочный)	100 buc	0,020
52		Светильник ALS.OPL 218	buc	2,000
53	Pret de piata	Лампа люминисцентная ЛЛ-18	buc	4,000
54	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,010
55		Выключатель оноклавишный Евростандарт	buc	1,000

1	2	3	4	5
56	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,034
57		Кабель ВВГнг (А)-LS сеч. 3 x 1,5 мм2	m	34,000
58	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,010
59		Кабель ВВГнг (А)-FRLSLTx сеч. 3 x 1,5 мм2	m	10,000
60	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,050
61		Короб металлический 100x 50 мм	m	5,000
62	08-02-408-1	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm	100 m	0,050
63	590-1004	Teava din otel d=20mm	m	5,000
		3. Lucrari de constructie		
64	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (разработка грунта траншей, заземление)	m3	6,500
65	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,160
66	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	6,500
67	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	2,500