

Формуляр сметы № 1 – Список с объемом работ

Предмет Ремонт электропроводки 3-го этажа ПУ теоретический лицей с. Казаклия.
(наименование, адрес)

Закупающий орган ПУ Теоретический лицей с. Казаклия, ул. Пушкина, 103
(наименование, адрес)

CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Ремонт электропроводки 3-го этажа

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж люстр или люминесцентных светильников различного типа, с двумя или более рожками или лампами-трубками)	buc	120,00
2	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных)	buc	80,00
3	RpEC01C	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, camine, industriale pina la 7 m inaltime (Устройство места лампы, скрытого в оштукатуренной кладке, с медными проводами, продетыми в защитные трубы IP-PVC или защитные элементы, в помещениях школ, больниц, поликлиник, диспансеров, общежитий и промзданий, высотой до 7 м)	buc	80,00
4	08-02-390-2	Короба пластмассовые шириной: до 63 мм. Ресурсы с нормами 0.00 берутся по проекту	100 m	0,25
5	RCsU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 -	buc	28,00

1	2	3	4	5
		50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см, механизированным способом)		
6	RpEA01C1	Montarea tuburilor de protectie din policlorigura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 25 mm. Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром более 25 мм. Скрытый монтаж)	m	2,00
7	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafone tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mm ² (Прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, MYYM, из двух или трех медных проводов, по стенам или оштукатуренным потолкам, включая коробки, соединения в коробках и устройство штраб в штукатурке, площадью сечения 2x2,5 мм ²)		
8	1-03-001-1	Выключатель однополюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	buc	36,00
9	1-03-002-1	Выключатель трехполюсный с максимальной токовой защитой прямого действия, номинальный ток, до 1000 А	buc	4,00
10	RCsU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах гипсовым раствором, после установок или укреплений)	buc	28,00