

**Constructia blocului sanitar la
Casa de Sport din com.Cubolta,
r-nul Singerei №086/23-CBA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1

Bloc sanitar. Lucrari de constructie generale (marca CBA)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari terasamente		
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную, средний грунт)	m3	68,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	81,69
		<i>Total</i>		
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3	25,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,91
		<i>Total</i>		
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение)	100 m3	0,255
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,65
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare, k=0.85)	100 m3	0,431
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,83
		<i>Total</i>		
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	77,700
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,91
		<i>Total</i>		
6	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории, k=2 на 1 км)	100 m3	0,431
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,12
		<i>Total</i>		
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,431
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,16
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,17
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari terasamente				
		2. Fundatii		
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка для фундаментов В7,5)	m3	3,000
	7123010010200	Betonist	h-om	11,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,95

1	2	3	4	5
	2616310210000 01	Beton B7,5	m3	3,11
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,20
		<i>Total</i>		
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 (Фундамент B15)	m3	8,700
	7123010010200	Betonist	h-om	34,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,48
	2663331021000 02	Beton B15	m3	9,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,22
		<i>Total</i>		
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7,5 (Бетонирование стен ленточного фундамента бетоном B7,5)	m3	7,200
	7123010010200	Betonist	h-om	24,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,88
	2663102100000 1	Beton B7,5	m3	7,49
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,32
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,80
		<i>Total</i>		
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	89,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,44
	7124010010700	Dulgher	h-om	94,08
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,45
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	26,88
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	26,88
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,69
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,48
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,17
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	8,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,31
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,04
	2320187315789	Decofrol	kg	10,75

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 d=6мм)	kg	87,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	89,17
	2010237318750	Distantieri	buc	13,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,87
		<i>Total</i>		
13	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура класса АШ d=12, 16, 18мм)	kg	352,700
	7123020011140	Fierar beton	h-om	19,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,06
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	361,52
	2010237318750	Distantieri	buc	52,90
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,53
		<i>Total</i>		
14	IzF50A	Нидроизолатии efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2	13,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,02
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,41
	2466477302420	Sticla solubila	kg	6,60
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,05
		<i>Total</i>		
15	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freaticе, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc,	m2	19,800

1	2	3	4	5
		aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Вертикальная обмазка боковых пов-стей фун-в битумом за 2 раза)		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,19
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	33,66
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,01
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	22,37
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,26
		<i>Total</i>		
Total				
Total Fundatii				
		3. Carcas		
16	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство колонн из бетона B15)	m3	5,800
	7123010010200	Betonist	h-om	28,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,61
	2166314541542	Beton B15	m3	6,12
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,48
	2922140007000	Macara	h-ut	1,62
		<i>Total</i>		
17	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования колонн)	m2	22,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,42
	7124010010700	Dulgher	h-om	24,29
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	1,77
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,11
	2874115841033	Piulite uzuale patrăte M 10	buc	6,62
	2874115825003	Suruburi uzuale patrăte M 10 x 140 mm	buc	6,62
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,55
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,31
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02

1	2	3	4	5
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,03
	2320187315789	Decofrol	kg	2,65
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,44
		<i>Total</i>		
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство колонн из бетона В15)	m3	6,300
	7123010010200	Betonist	h-om	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,83
	2166314541542	Beton B15	m3	6,65
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,78
	2922140007000	Macara	h-ut	1,76
		<i>Total</i>		
19	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)	m2	35,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,17
	7124010010700	Dulgher	h-om	35,84
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,75
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,08
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,79
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,66
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,04
	2320187315789	Decofrol	kg	4,30
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,72
		<i>Total</i>		
20	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg	297,600
	7123020011140	Fierar beton	h-om	28,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,19

1	2	3	4	5
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	305,04
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,98
	2010237318750	Distantieri	buc	83,33
	2922140007000	Macara	h-ut	0,30
		<i>Total</i>		
21	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ d=12...18мм)	kg	713,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	47,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,56
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	730,82
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,13
	2010237318750	Distantieri	buc	199,64
	2922140007000	Macara	h-ut	0,71
		<i>Total</i>		
Total				
Total Carcas				
		4. Planseu		
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство покрытия из бетона B15)	m3	7,800
	7123010010200	Betonist	h-om	37,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,51
	2166314541542	Beton B15	m3	8,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,68
	2922140007000	Macara	h-ut	2,18
		<i>Total</i>		
23	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для плит)	m2	64,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,86
	7124010010700	Dulgher	h-om	64,30
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,32

1	2	3	4	5
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	19,29
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	19,29
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,93
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,21
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,61
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	8,36
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,06
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,06
	2320187315789	Decofrol	kg	7,72
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	1,29
		<i>Total</i>		
24	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc	165,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	49,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,75
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	66,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,08
	2922140007000	Macara	h-ut	1,65
		<i>Total</i>		
25	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса АIII d=8мм установленная в плитах)	kg	860,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	60,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,44
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	881,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,60
	2010237318750	Distantieri	buc	240,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,86
		<i>Total</i>		
Total				
Total Planseu				
		5. Новые проемы -3 шт.		

1	2	3	4	5
26	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в котельц. стене, толщ. 30 см, κ=0,5 к з/пл)	buc	132,000
	7123010010200	Betonist	h-om	11,22
	2811236832352	Burghiu widia	buc	1,39
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	11,88
		<i>Total</i>		
27	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка м/кон-ций из сорт. стали в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg	535,200
	7136080025001	Montator	h-om	112,39
	2811236309900 154	Confectii metalice (Закл/дет из сортовой стали)	kg	562,17
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	10,81
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	5,41
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	42,82
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	5,35
		<i>Total</i>		
28	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t	0,535
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,59
		<i>Total</i>		
29	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ-021)	t	0,535
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,88
	2430126103294 4	Vopsea minium de plumb ГФ-021	kg	1,81

1	2	3	4	5
	2320166200676	White spirit	kg	0,13
		<i>Total</i>		
30	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,535
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,04
	2430116103218 1	Vopsea de ulei orice culoare - ПФ-115	kg	2,78
	2320166200676	White spirit	kg	0,19
		<i>Total</i>		
31	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3	2,500
	7122050013400	Zidar	h-om	1,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,20
		<i>Total</i>		
32	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Забетонировать бетоном В20)	m3	1,200
	7123010010200	Betonist	h-om	5,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,76
	2663102100000 3	Beton B20	m3	1,25
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,72
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,18
		<i>Total</i>		
Total				
Total Новые проемы -3 шт.				
6. Carcasa din lemn				
33	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament	m3	1,463

1	2	3	4	5
		antiseptic (Установка сновных элементов с антисептированием)		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	31,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,53
	2010102908737 2k	Стропил. и диагн. нога, мауэрлат, прогоны	m3	1,54
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	10,53
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	6,41
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	4,94
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	2,87
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	55,59
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,22
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,64
		<i>Total</i>		
34	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (Обрешетка кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений - 0,62м3)	m2	75,500
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,78
	7124010010700	Dulgher	h-om	24,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,55
	2010102903495 j1	Scinduri de rasinoase (Обрешетка)	m3	0,62
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,27
		<i>Total</i>		
35	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита дерев. конструкций)	m3	2,083
	9310060019930	Muncitor	h-om.	1,77
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	3,54
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	13,96
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,02
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,08

1	2	3	4	5
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,01
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,02
		<i>Total</i>		
36	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.(Антисептирование обрешетки)	m3	0,620
	9310060019930	Muncitor	h-om.	0,11
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,84
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00
		<i>Total</i>		

Total

Total Carcasa din lemn

Total
Fondul social
Total
Transportarea materialelor
Cheltueli de semifabricat si depozitie
Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

