

Lista cu cantitățile de lucrări № 01-04-2024

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrări de construcție		
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	23,760
		Capitolul 2. Lucrari de montaj		
2	08-01-065-1	Umplerea transformatoarelor cu ulei uscat de transformatoare	t	0,010
3	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	2,000
4	08-01-087-1	Ingradire din plase	m2	1,000
5	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	12,000
6	08-02-158-1	Cap terminal uscat pentru cablu monoconductor, tensiune pina la 1 kV, al retelei de contact al transportului urban, sectiune pina la: 240 mm2	buc	2,000
7	08-02-177-1	Indicator al ampasamentului traseului de cabluri pozate in pamint	buc	3,000
8	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm	10 buc	7,000
9	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	12,000
10	Pret furnizor	Indicatoare de securitate	buc	25,000
		Capitolul 3. Utilaj		
11	Pret furnizor	Transformator 400kVA	buc	1,000
		Capitolul 4. Documentatia electrotehnica		
12	Pret furnizor	Elaborarea schemelor electrice	buc	16,000
13	Pret furnizor	Laborator electrotehnic	buc	50,000

Proiectant Linnic A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.