

**Sistemul de alimentare cu apa a
satului Clocusna, raionul Ocnita.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta Nr. 7-1

PLan general

(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de terasament		
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1. (Amenajarea albiei drumului)	100 m3	1,0000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	1,0000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,2000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,4100
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Volumul de sol necesar)	100 m3	1,2400
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-util	2,7900
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	198,4000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,9200
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,2400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4464

1	2	3	4	5
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4960
7	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	2,4400
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	6,6856
8	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	2,4400
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,2452
9	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	2,4400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,3688
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	9,1256
Total				
Total Lucrari de terasament				
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=450 m2		
10	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	1,3500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,0770
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,0490
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	67,5000
	7129020012800	Pavator	h-om	24,9750
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,6600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-	m3	88,4925

1	2	3	4	5
		7,0 mm		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	10,3275
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,5525
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,2400
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,2300
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	85,0500
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	6,7500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	4,5000
	1120206201036 1	Savura	m3	4,5000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,1610
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,0400
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	12,1950
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,8630
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,4770
13	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134. (K=3)	100m2	4,5000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	17,0100
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Borduri 1000x300x150 pentru carosabil)	m	190,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,5000
	7129020012800	Pavator	h-om	83,6000
	2663102100001	Beton clasa B15	m3	8,5500
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	554,8000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,5200
	26661228	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	190,9500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1400
Total				
Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=450 m2				
		3. Totuar, S=45 m2		
15	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	6,7500

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,0750
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,4250
	4100126202818	Apa	m3	0,6750
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,8350
16	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	45,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,5200
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	7,8300
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,9000
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,6570
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2475
17	DI112 k=4	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	45,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4300
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1,0260
18	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Borduri 1000x200x80 pentru trotuar)	m	47,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,0500
	7129020012800	Pavator	h-om	20,6800
	2663102100001	Beton clasa B15	m3	2,1150
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	137,2400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3760
	26661229	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	47,2350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2820
Total				
Total Totuar, S=45 m2				
		4. Gard metalic, L=213.,0 m, H=1.80 m		
19	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m. (K=0.2)	buc	86,0000
	7137010011500	Electrician	h-om	1,3760
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,0240
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	8,2560

1	2	3	4	5
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3	6,4800
	7123010010200	Betonist	h-om	22,3560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5920
	2663102102	Beton 12.5	m3	6,7416
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6577
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,8880
21	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat. (Panou din sirma de otel zincat, cu celule patrute, inclusiv cornier 66.85 kg)	kg	968,5700
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	29,0571
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,4285
	2710703500219	Cornier 40 x 2 mm	kg	66,8500
	2710703518200	Panou din sirma de otel cu celule patrute	kg	1 016,9985
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,9686
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9686
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	4,8429
22	Pret de piata	Sistem de fixare zincat 40 x 40	buc	344,0000
	2875274113559	Sistem de fixare zincat 40 x 40	buc	344,0000
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou gard din otel zincat. Teava patrata 60 x 60 x 2. Inclusiv capac - 86 buc)	kg	1 537,6800
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	292,1592
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,3768
	7212030022700	Sudor	h-om	15,3768
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	15,3768
	287527422	Capac patrat 60 x 60	buc	86,0000
	2775276309823	Teava patrata 60 x 60 x 2	kg	1 537,6800
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	7,6884
	4011106202741	Energie electrica	kw	12,3014
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	23,0652
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou poarta din otel zincat. Teava patrata 80 x 80 x 3. Inclusiv capac - 2	kg	39,5000

1	2	3	4	5
		buc)		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,5050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3950
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3950
	287527421	Capac patrat 80 x 80	buc	2,0000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,3950
	277527630982	Teava patrata 80 x 80 x 3	kg	39,5000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1975
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,3160
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,5925
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou portita din otel zincat. Teava patrata 60 x 60 x 2. Inclusiv capac - 2buc)	kg	35,7600
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,7944
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3576
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3576
	287527420	Capac patrat 50 x 50	buc	2,0000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,3576
	2775276309823	Teava patrata 60 x 60 x 2	kg	35,7600
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1788
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2861
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,5364
26	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,6100
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	10,0142
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	12,8800
	2320166200676	White spirit	kg	0,9016
27	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200
	2863146310237	Zavor de blocare	buc	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000
28	Pret de piata	Clempus	buc	2,0000
	2863146308755	Clempus	buc	2,0000
29	Pret de piata	Miner	buc	2,0000
	2863146308754	Miner	buc	2,0000
Total				
Total Gard metalic,				

1	2	3	4	5
L=213.,0 m, H=1.80 m				
		5. Executarea inverzirii		
30	TsH06A	Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm	m2	240,0000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	72,0000
31	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	20,1000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	96,8820
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	79,5960
32	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	20,1000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	13,2660
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	20,1000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,7586
33	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi. (Exclus arborii)	buc	27,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3915
34	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	27,0000
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,3375
35	TsH24A	Plantari arbusti fara balot	buc	27,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	9,1800
	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	28,0800
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0540
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	3,2400
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,2700
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,2700
36	TsH95A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arbustilor cu inaltimea pina la 1 m	100 buc	0,2700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2160
	1212121212121	apa	m3	0,2700
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	0,2160
Total				
Total Executarea inverzirii				

Total

Total deviz:
Inclusiv salariu