

**Reparatia a unor portiuni de drum din s.
Aluniș r. Riscani**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 460 094,21 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	60,0000	93,60 0,00	5 616,00 0,00
2	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	60,0000	593,96 293,66	35 637,34 17 619,34
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	60,0000	4 250,95 160,65	255 056,93 9 638,93
4	TsC35G12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 21-30 m	100 m3	13,4400	2 130,00 0,00	28 627,20 0,00
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	1 680,000 0	19,00 0,00	31 920,00 0,00
6	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu	100 m	14,5600	340,93 55,93	4 964,00 814,40

1	2	3	4	5	6	7
		adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II				

		Total	lei	361 821,47
		CASM	24 %	6 737,44
		Total		368 558,91
		Cheltuieli de regie	3 %	11 056,77
		Total		379 615,68
		Beneficiu	1 %	3 796,16
		Total		383 411,84
		TVa	20 %	76 682,37
				460 094,21
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		28 072,67

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)