

**Reparatia curenta a cab.
nr.1,2,3,4,5,6,19,20,21, etajul
IICentru de Sanatate Vadul lui
Voda**

Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2

Deviz-oferta № 2

**Reparatia curenta a cab. nr.1,2,3,4,5,6,19,20,21, etajul IICentru de Sanatate Vadul
lui Voda**

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|---|------|-----------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Capitolul 1. Lucrari reparatii (Etajul II, incaperile nr.1,2,3,4,5,6,19,20,21) Capitolul 1.1. Pardoseli | | | | |
| 1 | RpCK41 C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 117,600 | | |
| 2 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 10 mm grosime | m2 | 101,000 | | |
| 3 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 101,000 | | |
| | | Capitolul 1.2. Tavane (1,2,3,4,19,20,21) | | | | |
| 4 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 127,800 | | |
| | | Capitolul 1.3. Pereti(1,2,3,4,19,21) | | | | |
| 5 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (cab. 4, 21) | m2 | 75,600 | | |
| 6 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 6,000 | | |
| 7 | CF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 266,400 | | |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (in volum este indicata suprafata peretilor + suprafata la glafuri fefestre si usi) | m2 | 286,220 | | |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 286,220 | | |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 286,220 | | |
| 11 | RpCM33 G | Demontarea pervazuri la ferestre elemente liniare | m | 11,700 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|-----|--------|---|---|
| 12 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (55 cm) | m | 11,700 | | |
| 13 | RpIB11 A | Demontari radiatoare | m2 | 9,000 | | |
| 14 | RpIB02 A | Montarea radiatoarelor (existente) | m2 | 9,000 | | |
| | | Capitolul 1.4. Pereti coridor (nr.20) | | | | |
| 15 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti , preparare manuala a mortarului. | m2 | 69,500 | | |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 69,500 | | |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 69,500 | | |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 69,500 | | |
| | | Capitolul 1.5. Grupul sanitar (incaperile nr.5, 6) | | | | |
| 19 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 29,620 | | |
| 20 | RpCK42 C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 9,200 | | |
| 21 | RpCK42 A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 9,200 | | |
| 22 | RpCG29 A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m2 | 4,400 | | |
| 23 | RpCO56 A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2,200 | | |
| 24 | RpSC05 A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 | | |
| 25 | RpSC07 A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc | 1,000 | | |
| 26 | RpSE06 A | Demontarea unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | 1,000 | | |
| 27 | RpCJ04 B | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil | m2 | 36,600 | | |
| 28 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 36,600 | | |
| 29 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si | m2 | 1,700 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------|----------------|---|---------|--------|---|---|
| | | tavanelor (glaf ferestre) | | | | |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glaf, ferestre) | m2 | 1,700 | | |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glaf ferestre) | m2 | 1,700 | | |
| 32 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,600 | | |
| 33 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 9,600 | | |
| | | Capitolul 1.6. Tavan (grup sanitar) | | | | |
| 34 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm (rezistent la umezeala RBI) pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 9,600 | | |
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 9,600 | | |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 9,600 | | |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 9,600 | | |
| | | Capitolul 1.7. Lucrari diverse | | | | |
| 38 | TRI1AA 03C1 | Incarcarea gunoiului , in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 3,800 | | |
| 39 | TsI50A1 0 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 3,800 | | |
| | | Capitolul 1.8. Apeduct si canalizare | | | | |
| 40 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 40,000 | | |
| 41 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 11,000 | | |
| 42 | SB08D | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm | m | 5,000 | | |
| 43 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 7,000 | | |
| 44 | RpSC05 A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 4,000 | | |
| 45 | SC04A | Montarea Lavoar (Existent) | buc | 4,000 | | |
| 46 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru lavuar | buc | 4,000 | | |
| Total | | | lei | | | |
| Asigurari sociale | | | 24,00 % | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------|-------------|--|---------|---------|---|---|
| Cheltuieli de transport | | | 7,00 % | | | |
| Cheltuieli de regie | | | 14,50 % | | | |
| Beneficiul de deviz | | | 6,00 % | | | |
| Capitolul 2. Iluminat electric | | | | | | |
| 47 | RpED09 B | Montarea cablurilor electrice din cupru NYM 3 x 2,5 mm ² | m | 30,000 | | |
| 48 | RpED07 A | Montarea cablurilor electrice din cupru NYM 2 x 1,5 mm ² | m | 220,000 | | |
| 49 | RpEE01 A | Montarea interupatoarelor dublu | buc | 8,000 | | |
| 50 | RpEE03 A | Montarea prizelor (unitara) | buc | 8,000 | | |
| 51 | RpEE03 A | Montarea prizelor (dubla) | buc | 9,000 | | |
| 52 | RpEE03 A | Montarea prizelor (triple) | buc | 4,000 | | |
| 53 | RpEF02 A | Montarea corpuri de iluminat multiple, de tavan tip LED 40W, 6500 K, 60 x 60 cm | buc | 20,000 | | |
| 54 | RpEE15 A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat C16 1P 16A | buc | 8,000 | | |
| 55 | RpEE15 A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat 1P 25 A | buc | 1,000 | | |
| 56 | RpEG06 A | Tablou electric 12 module incastat | buc | 1,000 | | |
| Total | | | lei | | | |
| Asigurari sociale | | | 24,00 % | | | |
| Cheltuieli de transport | | | 7,00 % | | | |
| Cheltuieli de regie | | | 76,00 % | | | |
| Beneficiul de deviz | | | 6,00 % | | | |

Total:

Total lei
TVA 20,00 %

Total deviz:

Centru de Sănătate or. Vadul lui Voda _____