

Restabilirea platformei cintarului Leuseni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № Restabilirea platformei cintarului Leuseni

Valoarea de deviz 129 031,07 Lei

Intocmit in prețuri curente 06.04.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperire drum				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	88,0000	54,140	4 764,320
2	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile (Рубка и разборка бетона на проезжей части для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д.)	m3	32,0000	226,600	7 251,200
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,3200	675,000	216,000
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	76,8000	11,490	882,420

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
5	CC01E1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radieri (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg	987,2000	15,242	15 047,396
6	CC03D	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la construcții speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно)	kg	624,0000	22,183	13 841,880
7	DA20A k=1.375	Amenajarea fundației și îmbrăcăminte rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 22 cm. B22.5 (Устройство оснований и покрытий автомобильных дорог с применением дорожного бетона толщиной 22 cm. B22.5)	1000 m ²	0,1600	330 705,650	52 912,904
8	DA20A1 k=2	Corecții: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DA20A (При увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DA20A)	1000 m ²	-0,1600	29 930,400	-4 788,864
9	DC04B	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	112,0000	54,140	6 063,680
10	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare și	m	112,0000	30,690	3 437,280

1	2	3	4	5	6	7
		tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinapa bitumata lipiti cu mastic de bitum (Герметизация стыков в перекрытиях, стенах и ж/б каркасах путем частичного заполнения отверстий, внутри или снаружи паклей, пропитанной битумной мастикой)				
		<i>Total</i>	Lei			99 628,216
		Total Acoperire drum Inclusiv salariu				99 628,216 9 863,706

		Total	Lei	99 628,22
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	2 219,33
		Cheltuieli de transport	2 %	1 502,98
		Total		103 350,53
		Cheltuieli de regie	2 %	2 067,01
		Total		105 417,54
		Beneficiu de deviz	2 %	2 108,35
		Total		107 525,89
		TVA	20 %	21 505,18
		Total deviz: Inclusiv salariu	129 031,07	

Intocmit

SRL Zagorlar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Restabilirea platformei cintarului Leuseni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Restabilirea platformei cintarului Leuseni

Valoarea de deviz 129 031,07 Lei

Intocmit in prețuri curente 06.04.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	58,0000	30,00	1 740,000
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	92,0896	30,00	2 762,688
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	29,1200	30,00	873,600
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	135,0400	30,00	4 051,200
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0816	30,00	182,448
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	8,4590	30,00	253,770
		Total manopera				9 863,71

Materiale:

1.	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	67,2000	28,00	1 881,600
2.	2010237318750	Distantieri	buc	335,2800	1,00	335,280
3.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	22,4000	1,00	22,400
4.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0112	900,00	10,080
5.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	13,4400	20,00	268,800
6.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	33,6000	10,00	336,000
7.	2663102100008	Beton dur (cu cantitate redusa de ciment)* vibrocilindrat a drumurilor	m3	-3,9360	1 200,00	-4 723,200
8.	2663102100008* 1	Beton dur (cu cantitate redusa de ciment)* vibrocilindrat a drumurilor - B22.5	m3	42,6800	1 200,00	51 216,000
9.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,7000	200,00	140,000
10.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,1200	12,50	39,000
11.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1 011,8800	12,50	12 648,500
12.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	16,1120	15,00	241,680
13.	2873122004100	Plase sudate	kg	630,2400	20,00	12 604,800
14.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,0000	16,00	128,000
		Total materiale de construcții				75 148,94

Utilaje de construcții:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	25,6000	100,00	2 560,000
2.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2240	200,00	44,800
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,3744	200,00	74,880
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6544	600,00	392,640

5.	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	0,8778	350,00	307,230
6.	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	1,8062	350,00	632,170
7.	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,1298	350,00	45,430
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,7200	300,00	216,000
9.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	25,6000	25,00	640,000
10.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	58,8000	150,00	8 820,000
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,9414	300,00	882,420
		Total utilaje de construcții				14 615,57

Total	Lei	99 628,22
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	2 219,33
Cheltuieli de transport	2 %	1 502,98
Total		103 350,53
Cheltuieli de regie	2 %	2 067,01
Total		105 417,54
Beneficiu de deviz	2 %	2 108,35
Total		107 525,89
TVA	20 %	21 505,18

Total deviz: **129 031,07**

Intocmit

SRL Zagorlar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Restabilirea platformei cintarului
Leuseni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperire drum				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m			54,140
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	30,00	8,70
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	200,00	0,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	16,00	0,64
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
2	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile (Рубка и разборка бетона на проезжей части для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д.)	m3			226,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2200	30,00	126,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8000	100,00	80,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8000	25,00	20,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			675,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,490
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
5	CC01E1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg			15,242
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680	30,00	2,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	30,00	0,09
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,81
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
6	CC03D	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для	kg			22,183

1	2	3	4	5	6	7
		специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	30,00	1,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,00	0,15
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
7	DA20A k=1.375	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 22 cm. B22.5 (Устройство оснований и покрытий автомобильных дорог с применением дорожного бетона толщиной 22 см. B22.5)	1000 m2			330 705,650
	9310060019930	Muncitor	h-om	42,2900	30,00	1 744,46
	2663102100008*1	Beton dur (cu cantitate redusa de ciment)* vibrocilindrat a drumurilor - B22.5	m3	194,0000	1 200,00	320 100,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,2800	600,00	2 706,00
	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	3,9900	350,00	1 920,19
	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	8,2100	350,00	3 951,06
	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,5900	350,00	283,94
8	DA20A1 k=2	Corectii: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DA20A (При увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DA20A)	1000 m2			29 930,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6400	30,00	158,40
	2663102100008	Beton dur (cu cantitate redusa de ciment)* vibrocilindrat a drumurilor	m3	12,3000	1 200,00	29 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2100	600,00	252,00
9	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m			54,140
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	30,00	8,70
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	200,00	0,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	16,00	0,64
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
10	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum (Герметизация стыков в перекрытиях, стенах и ж/б каркасах путем частичного заполнения отверстий, внутри или снаружи паклей, пропитанной битумной мастикой)	m			30,690
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	30,00	7,80
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	10,00	3,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	900,00	0,09
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	1,00	0,20
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	20,00	2,40
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,6000	28,00	16,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	200,00	0,40

APROBAT:

Intocmit
SRL Zagorlar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.