

**Lucrari de reparatie si intretinere a
drumurilor publice locale de interes raional
din raionul Straseni in anul 2019**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
R1-acces spre s. Tataresti**

Valoarea de deviz 563 693,36 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	100,80	57,66	5 812,13
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	92,40	57,66	5 327,78
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	162,86	57,66	9 390,62
		Total manopera				20 530,53

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	118,44	1 050,42	124 411,74
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	78,96	1 320,83	104 292,74
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	34,10	284,50	9 702,59
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	17,64	272,15	4 800,73
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	204,79	270,84	55 465,87
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	5,04	0,00	0,00
7.	23203226000401	Bitum	t	0,78	9 200,00	7 164,04
8.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	22,68	0,00	0,00
9.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	26,18	22,50	589,05
		Total materiale de construcții				306 426,75

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	65,10	180,00	11 718,00
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,23	323,27	73,32
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,79	420,00	6 630,88
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	11,15	315,00	3 512,57
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	54,43	315,00	17 146,08
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,54	275,55	424,35
7.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,00	315,00	630,82
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	11,09	800,00	8 870,40
9.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	2,32	281,81	653,35

10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,67	281,81	752,77
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	65,10	7,50	488,25
12.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	2,00	230,00	460,60
13.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	2,32	230,00	533,23
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	7,22	420,00	3 032,65
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,66	200,00	531,16
		Total utilaje de constructii				55 458,42

Cheltuieli directe	Lei	382 415,70
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	4 619,37
Total	100,00 +	387 035,07
Cheltuieli de regie	14,50 %	56 120,09
Total	100,00 +	443 155,16
Beneficiu de deviz	6,00 %	26 589,31
Total	100,00 +	469 744,47
TVA	20,00 %	93 948,89

Total deviz:

563 693,36

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie si intretinere a
drumurilor publice locale de interes raional din
raionul Straseni in anul 2019**

Investitor CR Straseni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. s. Tataresti				
		1.1. Varianta 2				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			245,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	420,00	8,02
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	180,00	139,50
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			25,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	420,00	10,04
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	281,81	3,89
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	230,00	3,17
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,89
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	420,00	12,89
4	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			131,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	420,00	131,04
5	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 097,73
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	315,00	375,49
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	281,81	448,08
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	230,00	274,17
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h-20 cm	m3			527,79
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	284,50	57,75
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	270,84	330,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,50	3,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 572,62
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 475,63
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,98
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	m2			162,87

1	2	3	4	5	6	7
		mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,42	148,11
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	315,00	2,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	315,00	2,49
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	6,32
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 574,44
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 477,46
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,98
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			134,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,83	124,16
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	315,00	1,67
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	315,00	1,67
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	800,00	4,24
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	272,15	34,29
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	420,00	1,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	275,55	3,03
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	315,00	0,14

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Straseni in anul 2019

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № R1-acces spre s. Tataresti

Valoarea de deviz 563 693,36 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. s. Tataresti				
		1.1. Varianta 2				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	84,000	245,59 92,26	20 629,60 7 749,50
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	168,000	25,35 8,25	4 258,19 1 385,22
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	235,200	12,89 0,00	3 032,65 0,00
4	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	8,400	131,04 0,00	1 100,74 0,00
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,680	1 097,73 0,00	1 844,19 0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h-20 cm	m3	168,000	527,79 34,60	88 668,46 5 812,13
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,504	9 572,62 0,00	4 824,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	840,000	162,87 3,46	136 807,29 2 906,06
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,252	9 574,44 0,00	2 412,76 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	840,000	134,62 2,88	113 080,82 2 421,72
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	140,000	41,12 1,83	5 756,41 255,90
		Total Varianta 2 Inclusiv salariu				382 415,70 20 530,53
		Total s. Tataresti Inclusiv salariu				382 415,70 20 530,53

		Cheltuieli directe	Lei	382 415,70
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	4 619,37
		Total	100,00 +	387 035,07
		Cheltuieli de regie	14,50 %	56 120,09
		Total	100,00 +	443 155,16
		Beneficiu de deviz	6,00 %	26 589,31
		Total	100,00 +	469 744,47
		TVA	20,00 %	93 948,89
		Total deviz: Inclisiv salariu		563 693,36 20 530,53

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)