

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către L.P. Liceul Teoretic D.Cantemir din or.Cahul, 3900, MOLDOVA, Cahul,
mun.Cahul, Cahul

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Lungu Valentin

reprezentanți ai ofertantului Societatea pe Acțiuni "Constructorul-Sud"
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm Reparatii la acoperisul blocului A, cu trei nivele, Liceul Teoretic D.Cantemir,
or.Cahul

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de :

274 858,88 lei (Două sute șaptezeci și patru mii opt sute cincizeci și opt lei 88 bani)
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de :

54 971,78 lei.(Cincizeci și patru mii nouă sute șaptezeci și unu lei 78 bani)
(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate conform contractului 30 (treizeci) zile lucrătoare.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv pînă la data de _____
(durata în litere și în cifre)

_____, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi
(ziua/luna/anul)
acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

Lungu Valentin



nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

- Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
- Înțelegem că nu suntem obligați să acceptăm oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 26 / 06 / 2019


LUNGU VALENTIN, în calitate de
ADMINISTRATOR, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele
Societatea pe Acțiuni "Constructorul-Sud"

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

- Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor nu sunt (% din prețul total oferat).
- Garanția de bună executare va fi constituită sub formă nu se cere în cuantum de 0,0 % (din prețul total oferat) și constituie _____ mii lei.
- Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 (șasezeci) luni calendaristice.
- Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 5 (cinci) zile calendaristice.
- Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 (cinci) zile calendaristice

Ofertant, **S.A. "Constructorul-Sud"**


(semnătura autorizată)



Reparatii la acoperisul blocului A, cu trei nivele, Liceul Teoretic D.Cantemir, or.Cahul


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 329 830,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Blocul de studii A.						
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	696,000	23,86 23,71	16 605,86 16 505,64
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	144,000	4,78 4,76	688,90 685,44
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	86,000	92,84 72,81	7 983,98 6 261,66
4	RpCI22B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m	144,000	71,94 42,50	10 359,70 6 120,00
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	696,000	52,52	36 553,92 19 049,52




1	2	3	4	5	6	7
6	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	830,000	10,22 2,26	8 485,64 1 876,63
7	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Atentie nota (primul strat parapet, Bicroelast EPP)	m2	56,000	52,94 16,83	2 964,69 942,48
8	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (al doilea strat parapet, Bicroelast EKP acoperire - серый сланец)	m2	56,000	55,90 16,83	3 130,51 942,48
9	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (primul strat parapet, Bicroelast EPP)	m2	696,000	50,47 16,12	35 129,56 11 216,74
10	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (al doilea strat parapet, Bicroelast EKP acoperire - серый сланец)	m2	696,000	53,31 16,12	37 104,54 11 216,74
11	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (primul strat deasupra pe parapet, Bicroelast EPP)	m2	86,000	50,47 16,12	4 340,72 1 385,98
12	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu	m2	86,000	53,31	4 584,76



Handwritten signature in blue ink.

1	2	3	4	5	6	7
		membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (al doilea strat deasupra pe parapet, Bicroelast EKP acoperire - серый сланец)			16,12	1 385,98
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	26,000	33,12	860,99
					33,12	860,99
14	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	26,000	18,87	490,62
					18,87	490,62
15	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 10 km	t	26,000	32,76	851,76
					0,00	0,00
Total Blocul de studii A.						170 136,15
Incluziv salariu						78 940,90
		2. Lucrari de tencuire si consolidare a partii exterioare a parapetului				
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	66,000	9,14	603,17
					8,56	565,29
17	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	66,000	169,60	11 193,67
					104,99	6 929,41
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete	m2	66,000	92,84	6 127,24
					72,81	4 805,46



Lucrari

1	2	3	4	5	6	7
		plane				
19	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren 50mm	m2	100,000	186,74 65,92	18 674,09 6 592,26
20	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	120,000	61,03 43,24	7 323,68 5 189,40

**Total Lucrari de tencuire
si consolidare a partii
exterioare a parapetului**

43 921,85

Incluziv salariu

24 081,82

Cheltuieli directe	lei	214 058,00
CASM	22,50 %	23 180,11
Transportarea materialelor	5,00 %	5 355,79
Total	100,00 +	242 593,90
Cheltuieli de regie	10,00 %	24 259,39
Total	100,00 +	266 853,29
Beneficiu de deviz	3,00 %	8 005,59
Total	100,00 +	274 858,88
TVA	20,00 %	54 971,78
Total	100,00 +	329 830,66

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**329 830,66
103 022,72**

Intocmit



(funcția, semnătura)

(Lungu V.)

Verificat

(funcția, semnătura)

0

**Reparatii la acoperisul blocului
A, cu trei nivele, Liceul Teoretic
D.Cantemir, or.Cahul**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatii**

Valoarea de deviz 329 830,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	329,620	48,00	15 821,76
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,100	57,66	1 331,95
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	90,000	57,66	5 189,40
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	6,500	57,66	374,79
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	417,600	42,50	17 748,00
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	681,360	42,50	28 957,80
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	468,240	42,50	19 900,20
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,860	17,00	490,62
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	650,520	18,70	12 164,74
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	55,800	18,70	1 043,46
Total manopera						103 022,72

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	36,234	70,00	2 536,38
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,012	2 600,00	31,20
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,036	2 600,00	93,60
4.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,036	2 600,00	93,60
5.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,014	1 360,00	19,04
6.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	299,520	0,12	35,94
7.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	527,940	9,80	5 173,80
8.	24133173460001	Suspensie de bitum filerizat-SUBIF	kg	598,430	11,00	6 582,73
9.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	404,000	3,20	1 292,80
10.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	404,000	3,60	1 454,40
11.	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* 50mm	m2	108,070	70,00	7 564,90
12.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	111,100	6,00	666,60
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11 304,000	1,70	19 216,80
14.	2652102100737	Var hidratat	kg	118,800	4,20	498,96
15.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,330	0,00	0,00
16.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,660	0,00	0,00
17.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	27,738	0,00	0,00
18.	26821326004701	Membrane bituminoase Bicroclast EPP	m2	1 014,825	25,40	25 776,55
19.	26821326004702	Membrane bituminoase Bicroclast EKP	m2	1 014,825	27,75	28 161,39



		сланец				
20.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	74,880	6,50	486,72
21.	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-ln	kg	217,152	16,00	3 474,43
22.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	155,100	13,00	2 016,30
23.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	0,00	0,00
24.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,980	13,00	25,74
25.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	3,300	18,00	59,40
26.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	7,488	24,00	179,71
27.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	25,080	14,50	363,66
28.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A l 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	4,493	14,00	62,90
29.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,360	19,00	6,84
30.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	606,000	1,80	1 090,80
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,694	11,00	150,63
		Total materiale de constructii				107 115,82

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	540,000	3,50	1 890,00
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	175,440	6,00	1 052,64
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	4,990	3,00	14,97
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	43,860	2,40	105,26
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,300	2,10	4,83
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	89,066	0,00	0,00
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,800	0,00	0,00
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,832	0,00	0,00
9.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	14,400	0,00	0,00
10.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	4,732	180,00	851,76
		Total utilaje de constructii				3 919,46

Total:

Cheltuieli directe	lei	214 058,00
CASM	22,50 %	23 180,11
Transportarea materialelor	5,00 %	5 355,79
Total	100,00 +	242 593,90
Cheltuieli de regie	10,00 %	24 259,39
Total	100,00 +	266 853,29
Beneficiu de deviz	3,00 %	8 005,59
Total	100,00 +	274 858,88
TVA	20,00 %	54 971,78
Total	100,00 +	329 830,66

Total deviz:

329 830,66

Intocmit



(funcția, semnătura)

(Lungu V.)

Verificat

(funcția, semnătura)

()

Investitor
ObiectL.P. Liceul Teoretic D.Cantemir din or.Cahul
**Reparatii la acoperisul blocului A, cu trei nivele,
Liceul Teoretic D.Cantemir, or.Cahul****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Lucrari de reparatii
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocul de studii A.				
1	RpCI4 2F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			23,86 <hr/> 23,71
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,4700	42,50	19,98
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	18,70	3,74
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	2,40	0,14
2	RpCI4 2A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			4,78 <hr/> 4,76
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,0900	42,50	3,83
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	18,70	0,94
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,40	0,02
3	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			92,84 <hr/> 72,81
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	48,00	67,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	18,70	5,61
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,70	17,85
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	70,00	2,10
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	11,00	0,08
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
4	RpCI2 2B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m			71,94 42,50
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,8900	42,50	37,83
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	18,70	4,67
	27104036 41867	Tabla zincata 0,4 OL32-ln	kg	1,4500	16,00	24,13
	26821326 00933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5000	6,50	3,38
	27441259 04770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	24,00	1,25
	28731458 86851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	14,00	0,44
	20511429 50716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,12	0,25
	34105200 05702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	0,00	0,00
5	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			52,52 27,37
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	42,50	25,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,70	1,87
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	22,10
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	70,00	2,94
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,11
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,00	0,00
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
6	RpCE 01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			10,22 2,26
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	42,50	1,70
	93100600	Muncitor deservire	h-om	0,0300	18,70	0,56



Handwritten signature in blue ink.

1	2	3	4	5	6	7
	19920					
	24133173 460001	Suspensie de bitum filerizat-SUBIF	kg	0,7000	11,00	7,93
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	3,00	0,01
7	CE13 D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Atentie nota (primul strat parapet, Bicroelast EPP)	m2			52,94 <hr/> 16,83
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,3300	42,50	14,03
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,70	2,81
	26821326 004701	Membrane bituminoase Bicroelast EPP	m2	1,2000	25,40	32,00
	23202162 01058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	9,80	3,09
	29211400 07681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1700	6,00	1,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	0,00	0,00
8	CE13 D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (al doilea strat parapet, Bicroelast EKP acoperire - серый сланец)	m2			55,90 <hr/> 16,83
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,3300	42,50	14,03
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,70	2,81
	26821326 004702	Membrane bituminoase Bicroelast EKP серый сланец	m2	1,2000	27,75	34,97
	23202162 01058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	9,80	3,09
	29211400 07681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1700	6,00	1,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	0,00	0,00
9	CE13 A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (primul strat parapet, Bicroelast EPP)	m2			50,47 <hr/> 16,12
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	42,50	12,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	18,70	3,37
	26821326	Membrane bituminoase Bicroelast EPP	m2	1,1500	25,40	30,67



Handwritten signature in blue ink.

1	2	3	4	5	6	7
	004701					
	23202162 01058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	9,80	3,09
	29211400 07681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	6,00	0,60
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	0,00	0,00
10	CE13 A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (al doilea strat parapet, Bicroelast EKP acoperire - серый сланец)	m2			53,31 <hr/> 16,12
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	42,50	12,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	18,70	3,37
	26821326 004702	Membrane bituminoase Bicroelast EKP серый сланец	m2	1,1500	27,75	33,51
	23202162 01058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	9,80	3,09
	29211400 07681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	6,00	0,60
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	0,00	0,00
11	CE13 A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (primul strat deasupra pe parapet, Bicroelast EPP)	m2			50,47 <hr/> 16,12
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	42,50	12,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	18,70	3,37
	26821326 004701	Membrane bituminoase Bicroelast EPP	m2	1,1500	25,40	30,67
	23202162 01058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	9,80	3,09
	29211400 07681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	6,00	0,60
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	0,00	0,00
12	CE13 A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (al doilea strat deasupra pe parapet, Bicroelast EKP acoperire - серый сланец)	m2			53,31 <hr/> 16,12
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	42,50	12,75



1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	18,70	3,37
	26821326 004702	Membrane bituminoase Bicroelast EKP серый сланец	m2	1,1500	27,75	33,51
	23202162 01058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	9,80	3,09
	29211400 07681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	6,00	0,60
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	0,00	0,00
13	RpCU 09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			33,12 <hr/> 33,12
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,41
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	18,70	18,70
14	TsH92 B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			18,87 <hr/> 18,87
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	17,00	18,87
15	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t			32,76 <hr/> 0,00
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1820	180,00	32,76
		2. Lucrari de tencuire si consolidare a partii exterioare a parapetului				
16	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,14 <hr/> 8,56
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	48,00	5,76
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,70	2,81
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,40	0,02
17	CF05 A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitudinii, aplicate la pereti	m2			169,60 <hr/> 104,99



Handwritten signature in blue ink.

1	2	3	4	5	6	7
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,6500	48,00	79,20
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	18,70	5,61
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	26641021 02000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	26641021 02008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	13,00	0,39
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,70	17,00
	26521021 00737	Var hidratat	kg	1,8000	4,20	7,56
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	70,00	2,59
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,11
	28731220 05315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	14,50	5,51
	27106020 00030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	13,00	30,55
	27341138 05786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	0,00	0,00
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	0,00	0,00
18	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			92,84 <hr/> 72,81
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	48,00	67,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	18,70	5,61
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,70	17,85
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	70,00	2,10
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	11,00	0,08
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,00	0,00
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
19	IzF55 B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren 50mm	m2			186,74 <hr/> 65,92
	71340300	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	42,50	60,35



1	2	3	4	5	6	7
	12200					
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	18,70	5,57
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,20	12,93
	24621061 10547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,60	14,54
	25213026 029071	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* 50mm	m2	1,0700	70,00	75,65
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,67
	27107035 01057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,00	0,00
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,80	10,91
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	3,00	0,07
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	0,00	0,00
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	2,10	0,05
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0180	0,00	0,00
20	CB14 A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			61,03 43,24
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 600,00	0,78
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 600,00	0,26
	20101029 19000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 600,00	0,78
	20201429 25412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	1 360,00	0,16
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	19,00	0,06
	28112300 07606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,50	15,75



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

(Lungu V.)

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)