

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul Lucrări de ”Întreținere periodică a drumului de acces în localitatea stația de cale ferată Rogojeni, în direcția drumului local de interes raional L 190, km. 1+000”

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Primăria satului Rogojeni, r-ul. Șoldănești

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Primăria satului Rogojeni, raionul Șoldănești inițiază această procedură de achiziție, pentru lucrările de întreținere periodică a drumului de acces în localitatea stația de cale ferată Rogojeni, în direcția drumului local de interes raional L 190, km. 1+000, conform devizului elaborat în anul 2025.

2. Informații și proiectare

Operatorii economici vor pregăti anexele conform cerințelor din documentația standard pentru lucrări.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Operatorii economici vor fi responsabili de executarea calitativă a lucrărilor conform standardelor naționale. Se vor utiliza materiale, a căror calitate poate fi dovedită prin certificatele justificative, eliberate de instituțiile abilitate.

Operatorii economici vor fi responsabili de executarea în termen a lucrărilor conform termenului din anunțul de participare.

Recepția lucrărilor se va face prin procesul verbal la terminarea lucrărilor, și a procesului verbal de recepție finală, în conformitate cu prevederile Codului Urbanismului și Construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023.

4. Mostre

Operatorii economici vor aduce dovezi despre executarea lucrărilor similare, conform anexelor la documentația standard.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Operatorii economici vor transporta și manipula materialele care vor fi utilizate la lucrări și vor fi responsabili de securitatea materialelor utilizate. În timpul lucrărilor operatorii economici vor întreprinde toate măsurile pentru protecția drumului și a teritoriului aferent.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Autoritatea contractantă va pune la dispoziție operatorului economic, toată documentația de deviz elaborată în anul 2025.

Operatorul economic va întocmi și transmite autorității contractante toată documentația tehnică necesară în timpul executării lucrărilor, inclusiv instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Operatorul economic va informa autoritatea contractantă în privința viciilor ascunse în timpul lucrărilor și se vor întocmi procese verbale ale lucrărilor care devin ascunse.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Operatorul economic va pregăti terenul pentru lucrările de întreținere a drumului de acces în localitatea stația de cale ferată Rogojeni, va executa lucrările de întreținere periodică a drumului de acces în localitatea stația de cale ferată Rogojeni în direcția drumului local de interes raional L 190 km. 1+000, va consolida acostamentele cu un strat de piatră spartă de 10 cm, va aplica marcaje longitudinale, transversale și diverse, executate mecanizat, cu vopsea pe suprafețe carosabile, va planta stâlpi pentru indicatoare pentru circulație rutieră din metal, confecționați industrial, va monta indicatoarele pentru circulație rutieră.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Operatorul economic va efectua lucrările conform parametrilor de calcul specificați în documentația de deviz elaborată în anul 2025.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Nu este cazul.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Operatorul economic va respecta nivelul admis de legislație la executarea lucrărilor de întreținere și reparație curentă a drumurilor.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Operatorul economic va respecta standardele naționale la montarea indicatoarelor rutiere și aplicarea marcajului rutier.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Operatorul economic va respecta procesul tehnologic în timpul lucrărilor de întreținere și reparație curentă a drumului de acces în localitatea stația de cale ferată Rogojeni și la montarea indicatoarelor rutiere și aplicarea marcajului rutier.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Operatorul economic va respecta standardele naționale privind executarea lucrărilor de întreținere și reparație curentă a drumului de acces în localitatea stația de cale ferată Rogojeni, va utiliza materiale calitative, confirmate prin certificate de calitate conform standardelor naționale, materiale și indicatoarele montate trebuie să corespundă standardelor naționale aplicate pentru drumurile de acces în localitate.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Operatorul economic va utiliza propriile echipamente, instalații, utilaje, scule, instrumente, dispozitive, mijloacele de transport, necesare pentru executarea lucrărilor, forța de muncă calificată și se va asigura cu utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiare etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

16. Definiții

Conform dicționarului specific lucrărilor de construcții pentru drumuri.

17. Cerințe privind calculul costului

Operatorii economici vor elabora costul ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Operatorii economici vor depune ofertele prin intermediul SIA RSAP cu toate documentele anexe ale documentației standard pentru lucrări, specifice procedurii, indicate în anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La evaluarea ofertelor grupul de lucru a autorității contractante va aprecia: oferta, DUAE și anexele documentației standard pentru lucrări, specifice procedurii, expediate conform anunțului de participare.

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Lucrări de ”Întreținere periodică a drumului de acces în localitatea stația de cale ferată Rogojeni, în direcția drumului local de interes raional L 190, km. 1+000”

Autoritatea contractantă Primăria satului Rogojeni, r-ul. Soldănești
(denumirea, adresa)

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
Capitolul 1. Drum de acces catre s.Rogojeni				
Capitolul 1.1. Partea carosabila				
1	DA21D(F)	Tratarea stratului de pământ cu componente pulverulente cu dispersie fină cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamantului: 5%	100 m3	5,160
2	DI89B	Reparatia drumurilor impietruite: cu adaos de material Hmed=5 cm (fără utilizarea compactorului, cisternei, apa)	100m2	25,800
3	DA21D	Tratarea stratului de pământ cu componente pulverulente cu dispersie fină cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pământului: 5% (Rc 6/08- SM EN 14227 -1:2015), (S=2580m.p.: h=0.20 m: V=696m.c.)	100 m3	5,160
4	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pământ cu autocisterna de 15 t, prevăzută cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum și pentru udarea suprafețelor în alte scopuri 516m.c.*0.15 m.c. de apa)	m3	77,400
5	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pamântului săpat în teren catg. I	100m2	25,800
6	TsD08B1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, în straturi succesive de 15-25 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executandu-se cu pământ coeziv	100 m3	5,160
7	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton	t	1,806

		asfaltic 0.7 l/m2		
8	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executată la cald, în grosime de Hmed=5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 580,000
9	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,774
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mărunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 580,000
Capitolul 1.2. Acostamente				
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amestec de agregate LA 30 fr.0/32 coform SM SR EN 13242+A1:2010)	m2	860,000
Capitolul 1.3. Siguranta				
12	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	64,500
13	DF18A	Plantarea stâlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,000
14	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stâlp gata plantat (3.27)	buc	2,000
15	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stâlp gata plantat(1.12.2)	buc	2,000
16	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stâlp gata plantat (5.54.1, 5.54.2)	buc	2,000

Data „02” ianuarie 2026

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).