

Deviz local de resurse № 2-4

Трибуна футбольного поля и баскетбольной площадки (2,3х26,3м) - 2шт.

Valoarea de deviz 202 837 lei

Intocmit in prețuri curente 03.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4:				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	74,050	45,00	3 332,25
2.	7123010010200	Betonist	h-om	23,560	45,00	1 060,20
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,541	45,00	24,35
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	336,948	45,00	15 162,66
5.	7212030022700	Sudor	h-om	13,226	45,00	595,17
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	251,300	45,00	11 308,50
7.	7422010060100	Timplar	h-om	977,460	45,00	43 985,70
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,382	45,00	197,19
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	104,070	45,00	4 683,15
		Total manopera				80 349

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	66,132	5,00	330,66
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,549	380,00	1 348,62
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,856	220,00	848,32
4.	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	26,240	22,00	577,28
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	27,820	2,00	55,64
6.	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	9,330	3 000,00	27 990,00
7.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	4,851	15,00	72,77
8.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	49,392	30,00	1 481,76
9.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	53,316	30,00	1 599,48
10.	2430226100700	Grund alchidic	kg	35,544	22,00	781,97
11.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	50,354	25,00	1 258,85
12.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	35,544	20,00	710,88
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 444,873	1,30	1 878,33
14.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	148,100	2,00	296,20
15.	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	155,505	10,00	1 555,05
16.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	19,106	9,50	181,51
17.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	44,088	15,00	661,32
18.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	4 408,780	10,00	44 087,80
19.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	22,044	38,00	837,67
20.	4011106202741	Energie electrica	kw	35,270	0,00	0,00
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,460	0,00	0,00

		Total materiale de construcții				86 554
--	--	---------------------------------------	--	--	--	---------------

Utilaje de construcții:


1.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,976	16,00	47,62
2.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,612	20,00	32,24
3.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,240	0,00	0,00
		Total utilaje de construcții				80

Прямые затраты	lei	166 983
Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	18 079
Транспорт материалов (ПЗ) * 5 %	5,00 %	4 328
Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 5 %	5,00 %	9 469
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +	198 859
Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	3 978

Total deviz:

202 837

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect 9АТО Гагаузия, с.Конгазчик,
Примария

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Трибуна футбольного поля и баскетбольной площадки (2,3x26,3м) - 2шт.				
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3			59,39 59,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	45,00	59,39
2	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса М150) Фундамент под трибуну 2,3x0,3x0,6м(h) - бшт.	m3			1 069,48 231,75
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	45,00	213,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,30	378,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	220,00	171,03
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	380,00	271,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	20,00	6,50
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,00	0,00
3	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура АIII d12мм, закладные элементы	kg			11,04 1,31
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	45,00	1,31
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,74
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Металлический каркас трибун из: проф.труба 60x60x4 (790,16кг x 2штг), 40x40x3 (66,15кг x 2штг), 50x50x3	kg			13,25 2,83

1	2	3	4	5	6	7
		(1299,98kg x 2шт), 40x30x2 (48,1kg x 2шт). Коэффициент к трудозатратам=0,30				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	45,00	2,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,13
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	45,00	0,13
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	10,00	10,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,08
5	CN28A22	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual. Pentru vopsitorie executata la sol - aplicarea unui strat suplimentar de vopsea de ulei (Окраска вручную масляными красками, на земле, в 2 слоя, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей, при применении еще одного дополнительного слоя масляной краски) Окраска металлического каркаса трибун	t			905,10 415,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,2400	45,00	415,80
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	11,2000	30,00	336,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	5,9500	22,00	130,90
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,1000	15,00	16,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	2,00	5,90
6	CN09Aприм	Обшивка трибун ступеней обработанной деревянной доской	m2			273,00 173,25
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2500	45,00	11,25
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3000	45,00	148,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	0,0300	3 000,00	94,50
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D= 14 mm	kg	0,5000	10,00	5,25
7	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2			60,79 45,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	45,00	45,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	30,00	5,40
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	22,00	2,64
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	20,00	2,40
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	25,00	4,25
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

9АТО Гагаузия, с.Конгазчик, Примария

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4

Трибуна футбольного поля и баскетбольной площадки (2,3х26,3м) - 2шт.

Valoarea de deviz 202 837 lei

Intocmit in prețuri curente 03.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Трибуна футбольного поля и баскетбольной площадки (2,3х26,3м) - 2шт.				
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3	3,32	59,39 59,39	197,19 197,19
2	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его	m3	4,96	1 069,48 231,75	5 304,61 1 149,48

1	2	3	4	5	6	7
		типичными средствами, бетон класса М150) Фундамент под трибуну 2,3x0,3x0,6м(н) - 6шт.				
3	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура АIII d12мм, закладные элементы	kg	18,64	11,04 1,31	205,86 24,35
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau partial în beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленой и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Металлический каркас трибун из: проф.труба 60x60x4 (790,16кг x 2шт), 40x40x3 (66,15кг x 2шт), 50x50x3 (1299,98кг x 2шт), 40x30x2 (48,1кг x 2шт).Коэффициент к трудозатратам=0,30	kg	4 408,78	13,25 2,83	58 416,29 12 498,84
5	CN28A22	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, în 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual. Pentru vopsitorie executata la sol - aplicarea unui strat suplimentar de vopsea de ulei (Окраска вручную маслянными красками, на земле, в 2 слоя, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей, при применении еще одного дополнительного слоя масляной краски) Окраска	t	4,41	905,10 415,80	3 991,49 1 833,66

1	2	3	4	5	6	7
		металлического каркаса трибун				
6	CN09Апри М	Обшивка трибун ступеней обработанной деревянной доской	м2	296,20	273,00 173,25	80 861,70 51 316,65
7	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смола, в 2 слоя, включая грунтовку)	м2	296,20	60,79 45,00	18 006,00 13 329,00
		Total Трибуна футбольного поля и баскетбольной площадки (2,3x26,3м) - 2шт. Inclusiv salariu				166 983,14 80 349,17

	Прямые затраты	lei	166 983
	Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	18 079
	Транспорт материалов (ПЗ) * 5 %	5,00 %	4 328
	Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 5 %	5,00 %	9 469
	Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +	198 859
	Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	3 978
	Total deviz: Inclusiv salariu		202 837 80 349

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)