

FORMULARUL-29

OFERTĂ FINANCIARĂ

Catre Directia Învățământ Tineret și Sport Briceni

Codul fiscal/IDN. 1009601000131

Adresa MD-4701, MOLDOVA, Briceni, or.Briceni (r-l Briceni), Str. Ștefan cel Mare 38

, (denumirea autorității contractante și adresa completă)

Reparatia capitala la Liceul Teoretic Trebisauti Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnății,

- **Alaiba.A** administrator la SRL „NORDGLAVSTROI”

reprezentanți ai ofertantului SRL „NORDGLAVSTROI”

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să

Reparatia capitala la Liceul Teoretic Trebisauti (denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de – 318 512, 00 lei (trei sute optsprezece mii cinci sute douăsprezece lei, 00 bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de- 63 702 .00 lei. (saizeci si trei mii sapte sute doi lei, 00 bani)

Suma totala- 382 214. 00 bani

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în- (118-zile) calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

- Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile, respectiv pînă la data de 12 - 06 -2023, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi (ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

- Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

- Alături de oferta de bază:

[depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

- Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
- Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 21-04-2023

Alaiba.Alecu în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL „NORDGLAVSTROI”

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

- Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor - 0 (% din prețul total ofertat).
- Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de rețineri succesive.
în cuantum de- 5 % (din prețul total ofertat) și constituie – 12 450 ,00 lei.
- Perioada de garanție pentru lucrările executate – 5. ani (saizeci luni calendaristice.)
- Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) cinci zile calendaristice.
- Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) cinci zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)

Reparatia capitala la liceul teoretic din s. Trebisauti, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Reparatia capitala la liceul teoretic din s. Trebisauti, raionul Briceni

Valoarea de deviz 382 214 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. UTILAJUL				
		Total UTILAJUL Inclusiv salariu				0,00
		2. LUCRARI DE MONTARE				
		2.1. Salon de studii nr. 1				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	6,00	15,44 15,44	92,66 92,66
2	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (se include numa manopera)	100 buc	0,06	11 863,83 11 863,83	711,83 711,83
3		Corp de iluminat 600*600	buc	6,00	478,00 0,00	2 868,00 0,00
		Total Salon de studii nr. 1 Inclusiv salariu				3 672,49 804,49
		2.2. Salon de studii nr. 3				
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	4,00	15,45 15,45	61,78 61,78
5	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (se include	100 buc	0,04	11 863,75 11 863,75	474,55 474,55

1	2	3	4	5	6	7
		numa manopera)				
6		Corp de iluminat 600*600	buc	4,00	478,00 0,00	1 912,00 0,00
		Total Salon de studii nr. 3 Inclusiv salariu				2 448,33 536,33
		2.3. Salon de studii nr. 8				
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,00	15,44 15,44	92,66 92,66
8	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (se include numa manopera)	100 buc	0,06	11 863,83 11 863,83	711,83 711,83
9		Corp de iluminat 600*600	buc	6,00	478,00 0,00	2 868,00 0,00
		Total Salon de studii nr. 8 Inclusiv salariu				3 672,49 804,49
		2.4. Salon de studii nr. 11				
10	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,00	15,44 15,44	92,66 92,66
11	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (se include numa manopera)	100 buc	0,06	11 863,83 11 863,83	711,83 711,83
12		Corp de iluminat 600*600	buc	6,00	478,00 0,00	2 868,00 0,00
		Total Salon de studii nr. 11 Inclusiv salariu				3 672,49 804,49
		2.5. Laborator				
13	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00	15,45 15,45	30,89 30,89
14	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (se include numa manopera)	100 buc	0,02	11 864,00 11 864,00	237,28 237,28
15		Corp de iluminat 600*600	buc	2,00	478,00 0,00	956,00 0,00
		Total Laborator				1 224,17

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				268,17
		<i>Total</i>	lei			14 689,97
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			772,31
		<i>Total</i>	100,00 +			15 462,28
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			458,88
		<i>Total</i>	100,00 +			15 921,16
		<i>Total</i>	100,00 +			15 921,16
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			2 445,66
		<i>Total</i>	100,00 +			18 366,82
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 102,01
		<i>Total</i>	100,00 +			19 468,83
		Total LUCRARI DE MONTARE Inclusiv salariu				19 468,83 3 217,97
		3. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII				
		3.1. Salon de studii nr. 1				
		3.1.1. Pereti				
16	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din PFL	m2	13,60	65,99 65,99	897,44 897,44
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	70,94	18,72 9,83	1 328,13 697,23
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,94	104,37 85,64	7 403,88 6 075,60
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 80 gr/m2	m2	70,94	28,10 14,04	1 993,63 996,00
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,94	31,59 31,59	2 240,99 2 240,99
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	9,80	148,88 104,32	1 459,03 1 022,32

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				
22	CK26B	Montarea profilului de colti	m	30,00	9,99 4,49	299,78 134,78
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 80 gr/m2	m2	9,80	28,10 14,04	275,41 137,59
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,74	6,03 2,11	487,21 170,02
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor"	m2	54,14	54,22 38,61	2 935,69 2 090,35
26	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (lambriu h = 1,2 m)	m2	26,60	74,17 45,63	1 972,95 1 213,76
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 294,14 15 676,08
		3.1.2. Tavan				
27	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	43,35	253,90 134,08	11 006,49 5 812,49
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,35	6,18 2,11	268,07 91,26
29	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,35	91,14 77,22	3 951,12 3 347,48
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,35	6,03 2,11	261,57 91,26
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor"	m2	43,35	54,22 38,61	2 350,65 1 673,78

1	2	3	4	5	6	7
32	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)	m	27,20	54,93 36,50	1 494,22 992,91
		Total Tavan Inclusiv salariu				19 332,12 12 009,18
		3.1.3. Pardoseli				
33	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	26,60	17,85 17,55	474,81 466,83
34	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	27,00	51,56 42,12	1 391,99 1 137,24
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 866,80 1 604,07
		Total Salon de studii nr. 1 Inclusiv salariu				42 493,06 29 289,33
		3.2. Salon de studii nr. 3				
		3.2.1. Pereti				
35	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din PFL	m2	16,50	65,99 65,99	1 088,80 1 088,80
36	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (PGC rezistente la umizeala)	m2	16,32	249,21 128,82	4 067,09 2 102,28
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	60,08	18,72 9,83	1 124,76 590,45
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,08	104,37 85,64	6 270,45 5 145,52
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 80 gr/m2	m2	60,08	28,10 14,04	1 688,42 843,52

1	2	3	4	5	6	7
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,08	31,59 31,59	1 897,93 1 897,93
41	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,92	148,88 104,32	1 179,12 826,18
42	CK26B	Montarea profilului de colti	m	24,00	9,99 4,49	239,83 107,83
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 80 gr/m2	m2	7,92	28,10 14,04	222,58 111,20
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	68,00	6,03 2,11	410,35 143,21
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor"	m2	45,47	54,22 38,61	2 465,59 1 755,63
46	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (lambriu h = 1,2 m)	m2	22,53	74,17 45,63	1 671,11 1 028,08
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 326,03 15 640,63
		3.2.2. Tavan				
47	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	32,13	253,90 134,08	8 157,67 4 308,03
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,13	6,19 2,11	198,73 67,67
49	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,13	91,14 77,22	2 928,48 2 481,08
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	32,13	6,04	193,91

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			2,11	67,67
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor"	m2	32,13	54,23 38,61	1 742,25 1 240,57
52	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)	m	22,80	54,94 36,50	1 252,52 832,29
		Total Tavan Inclusiv salariu				14 473,56 8 997,31
		3.2.3. Pardoseli				
53	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	22,80	17,85 17,55	406,98 400,14
54	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,60	51,56 42,12	1 165,28 951,92
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 572,26 1 352,06
		Total Salon de studii nr. 3 Inclusiv salariu				38 371,85 25 990,00
		3.3. Salon de studii nr. 8				
		3.3.1. Pereti				
55	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din PFL	m2	19,00	65,99 65,99	1 253,78 1 253,78
56	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	71,26	18,72 9,83	1 334,07 700,32
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	71,26	104,37 85,64	7 437,25 6 102,98
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 80 gr/m2	m2	71,26	28,10 14,04	2 002,62 1 000,49

1	2	3	4	5	6	7
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	71,26	31,59 31,59	2 251,10 2 251,10
60	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,80	148,88 104,32	1 459,03 1 022,32
61	CK26B	Montarea profilului de colti	m	30,00	9,99 4,49	299,78 134,78
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 80 gr/m2	m2	9,80	28,10 14,04	275,41 137,59
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	81,06	6,03 2,11	489,17 170,73
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor"	m2	54,34	54,22 38,61	2 946,54 2 098,07
65	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (lambriu h = 1,2 m)	m2	26,72	74,17 45,63	1 981,84 1 219,23
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 730,59 16 091,39
		3.3.2. Tavan				
66	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	44,40	253,90 134,08	11 273,02 5 953,24
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,40	6,18 2,11	274,60 93,51
68	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,40	91,14 77,22	4 046,82 3 428,57

1	2	3	4	5	6	7
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,40	6,03 2,11	267,94 93,51
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor"	m2	44,40	54,22 38,61	2 407,55 1 714,28
71	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)	m	27,30	54,93 36,50	1 499,72 996,56
		Total Tavan Inclusiv salariu				19 769,65 12 279,67
		3.3.3. Pardoseli				
72	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	26,70	17,85 17,55	476,58 468,58
73	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	27,10	51,55 42,12	1 397,14 1 141,45
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 873,72 1 610,03
		Total Salon de studii nr. 8 Inclusiv salariu				43 373,96 29 981,09
		3.4. Salon de studii nr. 11				
		3.4.1. Pereti				
74	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din PFL	m2	13,60	65,99 65,99	897,44 897,44
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	70,94	18,72 9,83	1 328,13 697,23
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,94	104,37 85,64	7 403,88 6 075,60
77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,94	28,10 14,04	1 993,63 996,00

1	2	3	4	5	6	7
		80 gr/m2				
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,94	31,59 31,59	2 240,99 2 240,99
79	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,80	148,88 104,32	1 459,03 1 022,32
80	CK26B	Montarea profilului de colti	m	30,00	9,99 4,49	299,78 134,78
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 80 gr/m2	m2	9,80	28,10 14,04	275,41 137,59
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,74	6,03 2,11	487,21 170,02
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor"	m2	54,14	54,22 38,61	2 935,69 2 090,35
84	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (lambriu h = 1,2 m)	m2	26,60	74,17 45,63	1 972,95 1 213,76
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 294,14 15 676,08
		3.4.2. Tavan				
85	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	43,35	253,90 134,08	11 006,49 5 812,49
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,35	6,18 2,11	268,07 91,26
87	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,35	91,14 77,22	3 951,12 3 347,48

1	2	3	4	5	6	7
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,35	6,03 2,11	261,57 91,26
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor"	m2	43,35	54,22 38,61	2 350,65 1 673,78
90	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)	m	27,20	54,93 36,50	1 494,22 992,91
		Total Tavan Inclusiv salariu				19 332,12 12 009,18
		3.4.3. Pardoseli				
91	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	26,60	17,85 17,55	474,81 466,83
92	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	27,00	51,56 42,12	1 391,99 1 137,24
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 866,80 1 604,07
		Total Salon de studii nr. 11 Inclusiv salariu				42 493,06 29 289,33
		3.5. Laborator				
		3.5.1. Pereti				
93	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (PGC rezistente la umizeala)	m2	16,32	249,21 128,82	4 067,09 2 102,28
94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,28	18,72 9,83	791,52 415,51
95	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,28	104,37 85,64	4 412,71 3 621,06
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	42,28	28,10	1 188,19

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 80 gr/m2			14,04	593,61
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,28	31,59 31,59	1 335,63 1 335,63
98	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,30	148,89 104,32	342,44 239,94
99	CK26B	Montarea profilului de colti	m	15,10	9,99 4,49	150,86 67,81
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 80 gr/m2	m2	2,30	28,10 14,04	64,64 32,29
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,58	6,03 2,11	268,99 93,86
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor"	m2	44,58	54,22 38,61	2 417,30 1 721,23
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 039,37 10 223,22
		3.5.2. Tavan				
103	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	11,22	253,90 134,08	2 848,74 1 504,39
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,22	6,19 2,11	69,42 23,66
105	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,22	91,15 77,22	1 022,65 866,41
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	11,22	6,04	67,74

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			2,11	23,66
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor"	m2	11,22	54,22 38,61	608,39 433,20
108	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)	m	14,60	54,94 36,50	802,06 532,96
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 419,00 3 384,28
		3.5.3. Pardoseli				
109	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	13,85	17,85 17,55	247,19 243,03
110	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,00	51,56 42,12	721,83 589,68
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				969,02 832,71
		3.5.4. Obiecte de tamplarie				
111	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi)	m2	1,50	29,48 29,48	44,22 44,22
112	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,50	1 430,90 56,86	2 146,35 85,29
		Total Obiecte de tamplarie Inclusiv salariu				2 190,57 129,51
		Total Laborator Inclusiv salariu				23 617,96 14 569,72
		3.6. Grup sanitaro - tehnic				
113	RpCO42E	Repararea usilor din PVC, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale cu miner	buc	9,00	431,98 131,98	3 887,78 1 187,78

1	2	3	4	5	6	7
114	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	13,50	67,43 17,55	910,31 236,93
115	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	18,00	25,34 15,44	456,19 277,99
116	RpSC42A	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezervorului de apa pentru WC (in complet cu racord flexibil) din fonta, portelan, material plastic,etc., montat la inaltime sau semiinaltime (de calitate inalta)	buc	9,00	680,97 63,18	6 128,70 568,62
		Total Grup sanitaro - tehnic Inclusiv salariu				11 382,98 2 271,32
		3.7. Diverse				
117	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	80,00	56,11 52,65	4 488,44 4 212,00
118	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	1,80	190,94 190,94	343,70 343,70
119	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,80	24,57 24,57	44,23 44,23
120	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,80	53,06 0,00	95,50 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				4 971,87 4 599,93
		<i>Total</i>	lei			206 704,74
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			32 637,77
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			7 050,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			246 392,87
		<i>Total</i>	100,00 +			246 392,87
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			35 726,97
		<i>Total</i>	100,00 +			282 119,84
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			16 927,19
		<i>Total</i>	100,00 +			299 047,03
		Total LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII Inclusiv salariu				299 047,03 135 990,72

		Total	lei	318 512
		Total	100,00 +	318 512
		TVA	20,00 %	63 702
				382 214
		Total deviz: Inclusiv salariu		139 211

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala la liceul teoretic din Investitor DITS Briceni.
s. Trebisauti, raionul Briceni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. UTILAJUL				
		2. LUCRARI DE MONTARE				
		2.1. Salon de studii nr. 1				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			15,44
						15,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,20	15,44
2	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (se include numa manopera)	100 buc			11 863,83
						11 863,83
	1	Muncitor	h-om	169,0000	70,20	11 863,83
3		Corp de iluminat 600*600	buc			478,00
						0,00
	001	Corp de iluminat LPO03 - 4x20	buc	1,0000	478,00	478,00
		2.2. Salon de studii nr. 3				
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			15,45
						15,45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,20	15,45
5	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (se include numa manopera)	100 buc			11 863,75
						11 863,75
	1	Muncitor	h-om	169,0000	70,20	11 863,75
6		Corp de iluminat 600*600	buc			478,00
						0,00
	001	Corp de iluminat LPO03 - 4x20	buc	1,0000	478,00	478,00
		2.3. Salon de studii nr. 8				
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			15,44
						15,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,20	15,44
8	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (se include numa manopera)	100 buc			11 863,83
						11 863,83
	1	Muncitor	h-om	169,0000	70,20	11 863,83
9		Corp de iluminat 600*600	buc			478,00
						0,00
	001	Corp de iluminat LPO03 - 4x20	buc	1,0000	478,00	478,00
		2.4. Salon de studii nr. 11				
10	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			15,44

1	2	3	4	5	6	7
						15,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,20	15,44
11	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (se include numa manopera)	100 buc			11 863,83 11 863,83
	1	Muncitor	h-om	169,0000	70,20	11 863,83
12		Corp de iluminat 600*600	buc			478,00 0,00
	001	Corp de iluminat LPO03 - 4x20	buc	1,0000	478,00	478,00
		2.5. Laborator				
13	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			15,45 15,45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,20	15,45
14	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (se include numa manopera)	100 buc			11 864,00 11 864,00
	1	Muncitor	h-om	169,0000	70,20	11 864,00
15		Corp de iluminat 600*600	buc			478,00 0,00
	001	Corp de iluminat LPO03 - 4x20	buc	1,0000	478,00	478,00
		3. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII				
		3.1. Salon de studii nr. 1				
		3.1.1. Pereti				
16	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din PFL	m2			65,99 65,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	70,20	32,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	70,20	32,99
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,72 9,83
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	70,20	9,83
	24302261010100	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	21,43	8,89
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			104,37 85,64
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,20	85,64
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 80 gr/m2	m2			28,10 14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,20	14,04
	26141226019131	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	12,43	13,67
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,60	0,39
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,59 31,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,20	31,59
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			148,88 104,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	70,20	104,32
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,43	6,43
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,99
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de	h-ut	0,0296	5,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		snec (mixer de tencuire)				
22	CK26B	Montarea profilului de colti	m			9,99
						4,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	70,20	4,49
	27431239026	profil de colti	buc	1,0000	5,50	5,50
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 80 gr/m2	m2			28,10
						14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,20	14,04
	26141226019131	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	12,43	13,67
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,60	0,39
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,03
						2,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,20	2,11
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,19	3,93
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor"	m2			54,22
						38,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,20	38,61
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,52	13,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
26	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (lambriu h = 1,2 m)	m2			74,17
						45,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	70,20	45,63
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	86,00	20,81
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1010	33,34	3,37
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	24,00	2,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,60	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	2,60	0,18
		3.1.2. Tavan				
27	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			253,90
						134,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	70,20	134,08
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,27	50,94
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	18,34	16,94
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,34	40,55
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,86	2,03
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,86	0,65
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,60	0,71
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,19	2,30
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,98	1,63
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,07
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,18
						2,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,20	2,11
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,19	3,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
29	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			91,14
						77,22
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,20	63,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,20	14,04
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,60	13,92
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,03
						2,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,20	2,11
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,19	3,93
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			54,22

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor"				38,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,20	38,61
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,52	13,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
32	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)	m			54,93
						36,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	70,20	36,50
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	17,41	18,28
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	25,00	0,15
		3.1.3. Pardoseli				
33	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			17,85
						17,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	70,20	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	70,20	9,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
34	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			51,56
						42,12
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	70,20	38,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,20	3,51
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	7,54	7,69
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	10,00	0,06
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	2,60	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	157,00	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,80	0,23
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	10,00	1,20
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	10,00	0,10
		3.2. Salon de studii nr. 3				
		3.2.1. Pereti				
35	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din PFL	m2			65,99
						65,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	70,20	32,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	70,20	32,99
36	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (PGC rezistente la umizeala)	m2			249,21
						128,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	70,20	128,82
	266210270000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,27	50,94
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	18,34	16,94
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,34	40,55
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,86	2,03
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,86	0,65
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,60	0,71
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,19	2,30
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,98	1,63
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	22,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,72
						9,83
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	70,20	9,83
	24302261010100	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	21,43	8,89
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			104,37
						85,64

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,20	85,64
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 80 gr/m2	m2			28,10 14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,20	14,04
	26141226019131	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	12,43	13,67
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,60	0,39
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,59 31,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,20	31,59
41	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			148,88 104,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	70,20	104,32
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	21,43	6,43
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,99
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,15
42	CK26B	Montarea profilului de colti	m			9,99 4,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	70,20	4,49
	27431239026	profil de colti	buc	1,0000	5,50	5,50
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 80 gr/m2	m2			28,10 14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,20	14,04
	26141226019131	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	12,43	13,67
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,60	0,39
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,03 2,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,20	2,11
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,19	3,93
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor"	m2			54,22 38,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,20	38,61
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,52	13,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
46	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (lambriu h = 1,2 m)	m2			74,17 45,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	70,20	45,63
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	86,00	20,81
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010	33,34	3,37
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	24,00	2,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,60	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	2,60	0,18
		3.2.2. Tavan				
47	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			253,90 134,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	70,20	134,08
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,27	50,94
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	18,34	16,94
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,34	40,55
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,86	2,03
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,86	0,65

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,60	0,71
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,19	2,30
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,98	1,62
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,07
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,19 2,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,20	2,11
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,19	3,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
49	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			91,14 77,22
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,20	63,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,20	14,04
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,60	13,92
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04 2,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,20	2,11
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,19	3,93
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor"	m2			54,23 38,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,20	38,61
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,52	13,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
52	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)	m			54,94 36,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	70,20	36,50
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	17,41	18,28
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	25,00	0,15
		3.2.3. Pardoseli				
53	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			17,85 17,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	70,20	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	70,20	9,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
54	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			51,56 42,12
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	70,20	38,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,20	3,51
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	7,54	7,69
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	10,00	0,06
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	2,60	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	157,00	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,80	0,22
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	10,00	1,20
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	10,00	0,10
		3.3. Salon de studii nr. 8				
		3.3.1. Pereti				
55	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din PFL	m2			65,99 65,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	70,20	32,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	70,20	32,99
56	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,72 9,83

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	70,20	9,83
	24302261010100	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	21,43	8,89
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			104,37
						85,64
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,20	85,64
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 80 gr/m2	m2			28,10
						14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,20	14,04
	26141226019131	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	12,43	13,67
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,60	0,39
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,59
						31,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,20	31,59
60	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			148,88
						104,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	70,20	104,32
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	21,43	6,43
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,99
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,15
61	CK26B	Montarea profilului de colti	m			9,99
						4,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	70,20	4,49
	27431239026	profil de colti	buc	1,0000	5,50	5,50
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 80 gr/m2	m2			28,10
						14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,20	14,04
	26141226019131	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	12,43	13,67
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,60	0,39
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,03
						2,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,20	2,11
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,19	3,93
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor"	m2			54,22
						38,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,20	38,61
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,52	13,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
65	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (lambriu h = 1,2 m)	m2			74,17
						45,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	70,20	45,63
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	86,00	20,81
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010	33,34	3,37
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	24,00	2,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,60	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	2,60	0,18
		3.3.2. Tavan				
66	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			253,90

1	2	3	4	5	6	7
						134,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	70,20	134,08
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,27	50,94
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	18,34	16,94
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,34	40,55
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,86	2,03
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,86	0,65
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,60	0,71
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,19	2,30
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,98	1,63
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,07
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,18
						2,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,20	2,11
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,19	3,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
68	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			91,14
						77,22
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,20	63,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,20	14,04
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,60	13,92
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,03
						2,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,20	2,11
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,19	3,93
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor"	m2			54,22
						38,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,20	38,61
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,52	13,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
71	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)	m			54,93
						36,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	70,20	36,50
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	17,41	18,28
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	25,00	0,15
		3.3.3. Pardoseli				
72	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			17,85
						17,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	70,20	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	70,20	9,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
73	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			51,55
						42,12
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	70,20	38,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,20	3,51
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	7,54	7,69
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	10,00	0,06
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	2,60	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	157,00	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,80	0,23
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	10,00	1,20
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0100	10,00	0,10
		3.4. Salon de studii nr. 11				
		3.4.1. Pereti				
74	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din	m2			65,99

1	2	3	4	5	6	7
		PFL				65,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	70,20	32,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	70,20	32,99
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,72
						9,83
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	70,20	9,83
	24302261010100	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	21,43	8,89
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			104,37
						85,64
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,20	85,64
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 80 gr/m2	m2			28,10
						14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,20	14,04
	26141226019131	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	12,43	13,67
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,60	0,39
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,59
						31,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,20	31,59
79	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			148,88
						104,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	70,20	104,32
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	21,43	6,43
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,99
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,15
80	CK26B	Montarea profilului de colti	m			9,99
						4,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	70,20	4,49
	27431239026	profil de colti	buc	1,0000	5,50	5,50
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 80 gr/m2	m2			28,10
						14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,20	14,04
	26141226019131	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	12,43	13,67
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,60	0,39
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,03
						2,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,20	2,11
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,19	3,93
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor"	m2			54,22
						38,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,20	38,61
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,52	13,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
84	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (lambriu h = 1,2 m)	m2			74,17
						45,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	70,20	45,63
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	86,00	20,81
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010	33,34	3,37
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	24,00	2,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,60	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	2,60	0,18
		3.4.2. Tavan				
85	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			253,90 134,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	70,20	134,08
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,27	50,94
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	18,34	16,94
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,34	40,55
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,86	2,03
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,86	0,65
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,60	0,71
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,19	2,30
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,98	1,63
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,07
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,18 2,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,20	2,11
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,19	3,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
87	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			91,14 77,22
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,20	63,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,20	14,04
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,60	13,92
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,03 2,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,20	2,11
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,19	3,93
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor"	m2			54,22 38,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,20	38,61
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,52	13,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
90	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)	m			54,93 36,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	70,20	36,50
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	17,41	18,28
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	25,00	0,15
		3.4.3. Pardoseli				
91	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			17,85 17,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	70,20	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	70,20	9,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
92	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			51,56 42,12
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	70,20	38,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,20	3,51
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	7,54	7,69
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	10,00	0,06
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	2,60	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	157,00	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,80	0,23
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	10,00	1,20
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		3.5. Laborator				
		3.5.1. Pereti				
93	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (PGC rezistente la umizeala)	m2			249,21 128,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	70,20	128,82
	266210270000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,27	50,94
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	18,34	16,94
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,34	40,55
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,86	2,03
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,86	0,65
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,60	0,71
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,19	2,30
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,98	1,63
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	22,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,72 9,83
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	70,20	9,83
	24302261010100	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	21,43	8,89
95	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			104,37 85,64
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,20	85,64
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 80 gr/m2	m2			28,10 14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,20	14,04
	26141226019131	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	12,43	13,67
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,60	0,39
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,59 31,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,20	31,59
98	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			148,89 104,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	70,20	104,32
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	21,43	6,43
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,99
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,15
99	CK26B	Montarea profilului de colti	m			9,99 4,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	70,20	4,49
	27431239026	profil de colti	buc	1,0000	5,50	5,50
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 80 gr/m2	m2			28,10 14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,20	14,04
	26141226019131	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	12,43	13,67
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,60	0,39
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,03 2,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,20	2,11
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,19	3,93
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			54,22

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor"				38,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,20	38,61
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,52	13,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
		3.5.2. Tavan				
103	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			253,90
						134,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	70,20	134,08
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,27	50,94
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	18,34	16,94
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,34	40,55
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,86	2,03
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,86	0,66
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,60	0,71
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,19	2,30
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,98	1,62
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,07
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,19
						2,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,20	2,11
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,19	3,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
105	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			91,15
						77,22
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,20	63,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,20	14,04
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,60	13,93
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04
						2,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,20	2,11
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,19	3,93
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor"	m2			54,22
						38,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,20	38,61
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,52	13,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
108	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)	m			54,94
						36,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	70,20	36,50
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	17,41	18,28
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	25,00	0,15
		3.5.3. Pardoseli				
109	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			17,85
						17,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	70,20	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	70,20	9,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
110	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			51,56
						42,12
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	70,20	38,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,20	3,51
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	7,54	7,69

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	10,00	0,06
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	2,60	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	157,00	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,80	0,23
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	10,00	1,20
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	10,00	0,10
		3.5.4. Obiecte de tamplarie				
111	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			29,48
						29,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	70,20	14,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,20	14,74
112	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 430,90
						56,86
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,20	51,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,20	5,61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 323,00	1 323,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	86,00	43,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	30,00	5,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
		3.6. Grup sanitaro - tehnic				
113	RpCO42E	Repararea usilor din PVC, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale cu miner	buc			431,98
						131,98
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8800	70,20	131,98
	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	1,0000	300,00	300,00
114	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			67,43
						17,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	70,20	17,55
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	48,33	49,78
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	10,00	0,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
115	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			25,34
						15,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	70,20	15,44
	252315672103750	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare 50 mm	buc	1,0000	9,80	9,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	10,00	0,10
116	RpSC42A	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriiilor a rezervorului de apa pentru WC (in complet cu racord flexibil) din fonta, portelan, material plastic,etc.. montat la inaltime sau semiinaltime (de calitate inalta)	buc			680,97
						63,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	70,20	63,18
	025	racord flexibil	buc	1,0000	41,67	42,09
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriiile sale	buc	1,0000	570,00	575,70
		3.7. Diverse				
117	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			56,11
						52,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	70,20	42,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,20	10,53
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	4 580,00	1,37
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS	m3	0,0003	4 580,00	1,37

1	2	3	4	5	6	7
		942-80				
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 580,00	0,57
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	25,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	10,00	0,06
118	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			190,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	70,20	190,94
119	Tr11AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			24,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	70,20	24,57
120	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			53,06
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	500,00	53,06

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala la liceul
teoretic din s. Trebisauti,
raionul Briceni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Reparatia capitala la liceul teoretic din s. Trebisauti, raionul Briceni

Valoarea de deviz 382 214 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	40,560	70,20	2 847,32
2.	7122050013400	Zidar	h-om	71,024	70,20	4 985,88
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	298,980	70,20	20 988,38
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	384,911	70,20	27 020,76
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	48,000	70,20	3 369,60
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	127,762	70,20	8 968,90
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	13,986	70,20	981,82
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,435	70,20	1 083,54
9.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,280	70,20	370,65
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	322,630	70,20	22 648,63
11.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	44,170	70,20	3 100,74
12.	7422010060100	Timplar	h-om	54,966	70,20	3 858,60
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,526	70,20	387,93
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	68,046	70,20	4 776,82
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	29,784	70,20	2 090,84
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	451,970	70,20	31 728,28
		Total manopera				139 211

Materiale:

1.	001	Corp de iluminat LPO03 - 4x20	buc	24,000	478,00	11 472,00
2.	025	racord flexibil	buc	9,090	41,67	378,78
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,023	157,00	3,63
4.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	10,349	33,34	345,02
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	26,478	3,00	79,43
6.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,024	4 580,00	109,92
7.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,024	4 580,00	109,92
8.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,010	4 580,00	45,80
9.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,500	1 323,00	1 984,50
10.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	343,408	0,98	336,53

11.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,162	5,00	0,81
12.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	10,245	24,00	245,88
13.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,750	86,00	64,50
14.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	105,606	26,19	2 765,83
15.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	24,792	86,00	2 132,11
16.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	170,848	34,52	5 897,70
17.	24302261010100	Grund "Betoncontact"	kg	130,932	21,43	2 805,87
18.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	18,210	26,19	476,93
19.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	11,886	21,43	254,71
20.	2430226101234	Grund prenazdez tip M	kg	0,707	10,00	7,07
21.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	7,171	2,60	18,64
22.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,262	30,00	7,86
23.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,715	25,00	17,89
24.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	56,404	2,60	146,66
25.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,234	10,00	2,34
26.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	5,885	2,60	15,30
27.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	53,268	2,60	138,50
28.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	14,124	10,00	141,24
29.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	157,655	0,86	135,58
30.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	120,054	7,54	905,20
31.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	125,055	17,41	2 177,22
32.	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	13,905	48,33	672,03
33.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	489,096	0,86	420,63
34.	252315672103750	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm	buc	18,000	9,80	176,40
35.	26141226019131	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	390,632	12,43	4 855,56
36.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	9,090	570,00	5 181,30
37.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,713	1,80	26,49
38.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	30,749	2,60	79,93
39.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 252,670	2,60	5 856,94
40.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	368,055	6,60	2 429,17
41.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	578,848	2,60	1 505,00
42.	266210270000	Placi ghips-carton	m2	34,444	48,27	1 662,62
43.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	184,088	48,27	8 885,92
44.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,177	10,00	11,77
45.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	265,685	3,00	797,07
46.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	191,268	18,34	3 507,87
47.	2710703520285	Profil de suport	m	457,876	18,34	8 397,44
48.	27431239026	profil de colti	buc	129,100	5,50	710,05
49.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,240	25,00	6,00
50.	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	9,000	300,00	2 700,00
51.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,25	1,50
52.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 369,552	0,25	842,41
53.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,500	0,00	0,00
54.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,058	0,00	0,00
55.	4100126202818	Apa	m3	1,748	0,00	0,00
56.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,722	3,00	26,16
		Total materiale de constructii				81 971

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,748	20,00	34,96
2.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,480	10,00	4,80
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,150	22,00	3,30
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,047	10,00	50,47
5.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,172	5,00	5,86
6.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,550	10,00	15,50
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,191	500,00	95,50
		Total utilaje de constructii				208

Total	lei	318 512
Total	100,00 +	318 512
TVA	20,00 %	63 702

Total deviz:**382 214**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Directia Învățământ Tinereț și Sport Briceni

Categorie de lucrări	2023											
	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1 Reparatia capitala la Liceul Teoretic Trebisauti												

Semnat:
SRL "NORDGLAVSTROJ"
21. 04. 2023