

Primaria or.Gloden

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Amenajarea teritoriului prin pavare str.Suveranitatii si Tricolorului****Valoarea de deviz 536 612 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Suveranitatii 10,16 gr.40mm la pavaj				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,10	373,23 371,43	410,56 408,58
2	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	4,612	13,08 0,00	60,34 0,00
3	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala	m3	46,00	331,47 107,44	15 247,63 4 942,39
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	461,60	141,02 25,01	65 097,08 11 546,52
5	TRI1AA05 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	4,00	29,38 29,38	117,52 117,52
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu	t	4,00	7,22	28,88

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km			0,00	0,00
		Total str. Suveranitatii 10,16 gr.40mm la pavaj Inclusiv salariu				80 962,01 17 015,00
		2. str. Suveranitatii 10,16 gr 60mm la pavaj				
7	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	248,00	6,30 6,30	1 561,28 1 561,28
8	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc	19,00	119,61 119,61	2 272,68 2 272,68
9	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	5,58	13,08 0,00	73,00 0,00
10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	44,70	86,46 86,46	3 864,68 3 864,68
11	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere manuala	m3	67,80	331,47 107,44	22 473,68 7 284,65
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	124,00	94,67 12,59	11 738,83 1 561,28
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	142,00	147,30 28,12	20 916,51 3 993,03
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec	m2	558,00	156,25 25,01	87 187,43 13 957,88

1	2	3	4	5	6	7
		uscata de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
15	TRI1AA05 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	145,00	29,38 29,38	4 259,95 4 259,95
16	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	145,00	7,22 0,00	1 046,90 0,00
		Total str. Suveranitatii 10,16 gr 60mm la pavaj Inclusiv salariu				155 394,95 38 755,43
		3. str. Tricolorului sector (oficiu starii civile pina la 300)				
17	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	80,00	6,30 6,30	503,64 503,64
18	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc	4,00	119,61 119,61	478,46 478,46
19	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	4,86	13,08 0,00	63,58 0,00
20	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	25,92	86,46 86,46	2 241,00 2 241,00
21	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala	m3	34,00	331,47 107,44	11 269,99 3 653,07
22	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	648,00	94,67 12,59	61 344,86 8 158,97

1	2	3	4	5	6	7
23	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	29,00	147,30 28,12	4 271,68 815,48
24	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	486,00	141,02 25,01	68 538,09 12 156,86
25	TRI1AA05 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	23,00	29,38 29,38	675,72 675,72
26	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	23,00	7,22 0,00	166,06 0,00
		Total str. Tricolorului sector (oficiu starii civile pina la 300) Inklusiv salariu				149 553,07 28 683,19

		Total	lei	385 910
		Fondul social	22,50 %	19 002
		Transport	7,00 %	20 727
		Cheltueli de regie	3,00 %	12 769
		Beneficiu	2,00 %	8 768
		Tva	20,00 %	89 435
		Total deviz:		536 612
		Inklusiv salariu		84 454

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primaria or.Gloden

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Amenajarea teritoriului prin pavare str.Suveranitatii si Tricolorului

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	6,82	41,97	286,24
2.	7129020012800	Pavator	h-om	1 224,1031	41,97	51 375,61
3.	8141260100100	Fasonator	h-om	6,44	41,97	270,29
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	492,4772	41,97	20 669,27
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,915	41,97	122,34
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	279,4825	41,97	11 729,88
		Total manopera				84 454

Materiale:

1.	1212121212121	Apa	m3	7,39	0,00	0,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,855	150,00	578,25
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	7,528	150,00	1 129,20
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	64,4397	150,00	9 665,95
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 329,51	1,35	1 794,84
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 408,96	1,35	3 252,10
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	11 849,072	1,35	15 996,25
8.	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	148,9824	196,00	29 200,55
9.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	961,814 566,37	93,75 108,75	90 170,06 61 592,74
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	44,751	625,00	27 969,38
11.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	171,855	85,00	14 607,67
12.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	775,86	50,00	38 793,00
13.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	30,112	45,00	1 355,04
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,364	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				296 105

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,165	12,00	1,98
2.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	34,2896	112,00	3 840,44
3.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,3396	147,00	196,92
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	13,072	95,00	1 241,84
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,739	95,00	70,20
		Total utilaje de construcții				5 351

Total	lei	385 910
Fondul social	22,50 %	19 002
Transport	7,00 %	20 727
Cheltuieli de regie	3,00 %	12 769
Beneficiu	2,00 %	8 768
Tva	20,00 %	89 435

Total deviz:**536 612**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Primaria or.Glodenii

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Suveranitatii 10,16 gr.40mm la pavaj				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			373,23 371,43
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	41,97	260,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	41,97	111,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,00	1,80
2	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			13,08 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	147,00	13,08
3	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimeale, executat cu asternere manuala	m3			331,47 107,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8300	41,97	34,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,7300	41,97	72,61
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	196,00	197,57
	1212121212121	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2320	112,00	25,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050	95,00	0,47
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			141,02 25,01
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	41,97	24,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	41,97	0,66
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	93,75	95,16
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,35	2,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,35	10,62
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	150,00	0,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	150,00	6,42
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,00	0,90
5	TRI1AA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			29,38 29,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7000	41,97	29,38
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			7,22 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	95,00	7,22
		2. str. Suveranitatii 10,16 gr 60mm la pavaj				
7	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m			6,30 6,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	41,97	6,30
8	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc			119,61 119,61
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,2800	41,97	11,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5700	41,97	107,86
9	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			13,08 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	147,00	13,08
10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			86,46 86,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	41,97	86,46
11	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere manuala	m3			331,47 107,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8300	41,97	34,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,7300	41,97	72,61
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	196,00	197,57
	1212121212121	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2320	112,00	25,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	95,00	0,48
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			94,67 12,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	41,97	5,04
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	41,97	7,55
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	625,00	30,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,35	1,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	150,00	0,45
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	50,00	50,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			147,30 28,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	41,97	6,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	41,97	21,82
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	625,00	28,13
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,35	4,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	150,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	85,00	85,42
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			156,25 25,01
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	41,97	24,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	41,97	0,66
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	108,75	110,38
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,35	2,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,35	10,62
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	150,00	0,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	150,00	6,42
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
15	TRIIAA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			29,38 29,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7000	41,97	29,38
16	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			7,22 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	95,00	7,22
		3. str. Tricolorului sector (oficiu starii civile pina la 300)				
17	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m			6,30 6,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	41,97	6,30
18	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc			119,61 119,61
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,2800	41,97	11,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5700	41,97	107,86
19	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			13,08 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	147,00	13,08
20	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			86,46 86,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	41,97	86,46
21	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, executat cu asternere manuala	m3			331,47 107,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8300	41,97	34,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,7300	41,97	72,61
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	196,00	197,57
	1212121212121	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2320	112,00	25,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	95,00	0,47
22	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			94,67 12,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	41,97	5,04
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	41,97	7,55
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	625,00	30,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,35	1,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	150,00	0,45
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	50,00	50,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
23	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			147,30 28,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	41,97	6,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	41,97	21,82
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	625,00	28,13
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,35	4,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	150,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	85,00	85,42
24	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			141,02 25,01

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	41,97	24,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	41,97	0,66
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	93,75	95,16
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,35	2,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,35	10,62
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	150,00	0,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	150,00	6,42
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,00	0,90
25	TRIIAA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			29,38
						29,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7000	41,97	29,38
26	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			7,22
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	95,00	7,22

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.