

# Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale pe anul 2019, partea II

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 1 544 303,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om.	116,44	44,60	5 193,22
2.	7129020012800	Pavator	h-om	757,35	44,60	33 777,81
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	41,25	47,30	1 951,12
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	118,11	44,60	5 267,71
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	13,50	44,60	602,10
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	455,37	44,60	20 309,51
<b>Total manopera</b>						<b>67 101,47</b>

**Materiale:**

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	47,70	1 092,75	52 124,17
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	35,25	1 214,75	42 819,93
3.	11202062010361	Savura	m3	75,00	198,24	14 868,00
4.	1212121212121	apa	m3	112,50	0,00	0,00
5.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	75,00	273,17	20 487,75
6.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	9,13	273,17	2 494,04
7.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	63,00	270,00	17 010,00
8.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 417,50	270,00	382 725,00
9.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	135,81	270,00	36 668,70
10.	1411122201752	Piatra sparta	m3	247,50	273,17	67 609,57
11.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	164,25	273,17	44 868,18
12.	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,26	273,17	617,38
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,75	270,00	1 822,50
14.	23203226000401	Bitum	t	0,16	9 250,00	1 480,00
15.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 377,50	1,35	3 209,62
16.	2663102100000	Beton	m3	34,77	1 254,90	43 632,87
17.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	33,75	1 254,90	42 352,88
18.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	753,75	60,00	45 225,00
19.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	10,12	0,00	0,00
20.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	238,44	35,00	8 345,40
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,91	35,00	276,85
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>828 637,84</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,05	222,79	11,14
2.	29522200003547	Autogreder	h-ut	17,46	453,39	7 916,19
3.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	26,82	453,39	12 159,92

4.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	36,99	210,48	7 785,66
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	101,19	313,02	31 674,49
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,70	313,02	219,11
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	27,37	313,20	8 572,28
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	203,25	267,56	54 381,57
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	89,50	267,56	23 946,63
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,67	566,62	2 646,12
11.	2952260003000	Excavator	h-ut	5,35	356,56	1 907,60
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	19,50	356,56	6 952,92
13.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	7,15	356,56	2 549,40
14.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,21	240,69	50,54
15.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	19,49	240,69	4 691,05
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	20,25	2,96	59,94
17.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	7,95	289,57	2 302,08
18.	29525000050040	Tractor	h-ut	3,19	222,79	710,70
19.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,21	222,79	46,79
20.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	19,90	363,13	7 226,29
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	32,53	381,74	12 418,02
22.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	13,50	381,74	5 153,49
23.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	17,60	363,13	6 391,09
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>199 773,02</b>

**Total:**

Прямые затраты	lei	1 095 512,33
Contributii la asigurari sociale si medi	22,50 %	15 097,83
Total	100,00 %	1 110 610,16
Cheltuieli de regie	12,50 %	138 826,27
Total	100,00 %	1 249 436,43
Beneficiu	3,00 %	37 483,09
Total	100,00 %	1 286 919,52
Total	100,00 %	1 286 919,52
TVA	20,00 %	257 383,90

**Total deviz:**

**1 544 303,42**

Intocmit

(M.Cuiban)

(funcția, semnătura)

Verificat

(V.Cebotarean)

(funcția, semnătura)